PRESUPUESTO OFICIAL

FECHA DE ELABORACION: 20/07/2026

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTOS EN PUNTOS ESTRATÉGICOS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD EN ÁREAS CRÍTICAS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

TERMINO DE EJECUCION:	1 (MES)

ITEM	PRECIO REFERENCIA	CODIGO AIM	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,00	**CERRAMIENTO PUENTE ARIGUANI - BOCHICA**							
1,01	AIM	14010103	72102900	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	m2	146,96	$ 4.590,00	$ 674.546,40
1,03	AIM	14110311	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA ESLABONADA CORR TUBO GALV (L), TAPAS, < PL, SIN PUERTA	m2	146,96	$ 220.256,00	$ 32.368.821,76
1,04	INP	-	72141003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA 150X150X6.35 MM (1/4") INCLUYE FIJACION DE POSTE METALICO, 4 TORNILLOS 3/8", PERFORACION, LIMPIEZA CON CHORRO DE AIRE Y ADHESIVO EPOXICO.	u	32,00	$ 132.825,00	$ 4.250.400,00
						SUB TOTAL Cerremiento puente Ariguani - Bochica		**$ 37.293.768,16**
						VALOR TOTAL (INCLUYE AIU con 34 %)		**$ 37.293.768,16**
2,00	**CERRAMIENTO PUENTE RETIRO-VAINILLA**							
1,01	AIM	14010103	72102900	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	m2	50,78	$ 4.590,00	$ 233.080,20
1,02	AIM	14010215	72102900	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	m2	50,78	$ 24.938,00	$ 1.266.351,64
1,03	AIM	14110311	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA ESLABONADA CORR TUBO GALV (L), TAPAS, < PL, SIN PUERTA	m2	50,78	$ 220.256,00	$ 11.184.599,68
1,04	INP	-	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA 150X150X6.35 MM (1/4") INCLUYE FIJACION DE POSTE METALICO, 4 TORNILLOS 3/8", PERFORACION, LIMPIEZA CON CHORRO DE AIRE Y ADHESIVO EPOXICO.	u	14,00	$ 132.825,00	$ 1.859.550,00
						SUB TOTAL Cerremiento puente Retiro - Vainilla		**$ 14.543.581,52**
						VALOR TOTAL Cerremiento puente Retiro - Vainilla (INCLUYE AIU con 34 %)		**$ 14.543.581,52**
3,00	**CERRAMIENTO PUENTE CARULU - ALBORADA**							
1,01	AIM	14010103	72102900	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	m2	37,15	$ 4.590,00	$ 170.518,50
1,02	AIM	14010215	72102900	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	m2	42,17	$ 24.938,00	$ 1.051.635,46
1,03	AIM	14110311	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA ESLABONADA CORR TUBO GALV (L), TAPAS, < PL, SIN PUERTA	m2	37,15	$ 220.256,00	$ 8.182.510,40
1,04	INP	-	72102900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA 150X150X6.35 MM (1/4") INCLUYE FIJACION DE POSTE METALICO, 4 TORNILLOS 3/8", PERFORACION, LIMPIEZA CON CHORRO DE AIRE Y ADHESIVO EPOXICO.	u	13,00	$ 132.825,00	$ 1.726.725,00
						SUB TOTAL Cerremiento puente Carulu - Alborada		**$ 11.131.389,36**
						VALOR TOTAL Cerremiento puente Carulu - Alborada (INCLUYE AIU con 34 %)		**$ 11.131.389,36**
						TOTAL (Sin AIU)		**$ 46.991.596,30**
						VALOR ADMINISTRACION (28%)		**$ 13.157.646,96**
						VALOR IMPREVISTOS (1%)		**$ 469.915,96**
						VALOR UTILIDAD (5%)		**$ 2.349.579,81**
						VALOR TOTAL AIU (34%)		**$ 15.977.142,74**
						TOTAL CONSTRUCCION CERRAMIENTOS		**$ 62.968.739,04**

OBSERVACIÓN: El presente presupuesto oficial corresponde al valor estimado de las necesidades contenidas en el proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTOS EN PUNTOS ESTRATÉGICOS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD EN ÁREAS CRÍTICAS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO".

Los precios unitarios que conforman el presente presupuesto fueron adoptados del Listado Oficial de Precios de Referencia de la Agencia de Infraestructura del Meta (AIM), vigencia 2025, por lo que la estimación de los costos se realizó con fundamento en los valores oficiales de referencia aplicables, garantizando criterios de objetividad, transparencia, uniformidad y coherencia en la estructuración económica del proyecto.

VoBo. GERMAN EDUARDO AYALA AMAYA
SECRETARIO DE GOBIERNO Y POSTCONFLICTO

ING. MARLLY JULIANA CARDOZO ROMERO
S - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y POSTCONFLIC