CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL PREDIO DENOMINADO "TIERRA ALTA" UBICADO EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CURITI, SANTANDER

ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL
CAP 1	**CERRAMIENTO**				
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	ML	1090,00	$ 5.410,00	$ 5.896.900,00
2	ROCERIA FRANJA DE 5,00m DE ANCHO	ML	1090,00	$ 19.955,00	$ 21.750.950,00
3	RETIRO DE CERCA EXISTENTE	ML	1090,00	$ 12.827,00	$ 13.981.430,00
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE PLASTICO 8CM X 8CM H = 2,10 M, HINCADO ≥ 50 CM, ESPACIO = 2,50M, INC PIE DE AMIGO 9CM X 9CM H = 2,10 M CADA 20 M	UNIDAD	437,00	$ 112.068,00	$ 48.973.716,00
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 12,5 MEDIANTE GRAPA COMUN (5 CUERDAS)	ML	1090,00	$ 12.073,00	$ 13.159.570,00
COSTOS CAPITULO 1					**$ 103.762.566,00**
				COSTOS DIRECTOS	**$ 103.762.566,00**
				ADMINISTRACIÓN **29,00%**	$ 30.091.144,14
				IMPREVISTOS **1,00%**	$ 1.037.625,66
				UTILIDAD **5,00%**	$ 5.188.128,30
				AIU	**$ 36.316.898,00**
				VALOR TOTAL OBRA	**$ 140.079.464,00**

ING. NICOLAS PEINADO VANEGAS
SECRETARIO DE PLANEACIONE INFRAESTRUCTURA
CURITI - SANTANDER

ING. JOAN MANUEL HERNANDEZ HURTADO
CONTRATISTA CPS-190-2026

DISCRIMINACION Y DETALLE DEL AIU%

PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Factor Prestacional o de Uso	% porcentaje de dedicación o Cantidad	Meses	Valor Total	%
COSTO DIRECTO						0,5	$103.762.566,00 $140.079.464,00	
ADMINISTRACION							**$30.091.144,14**	**29,00%**
COSTO DEL PERSONAL								
director de obra	Mes	1	$6.000.000,00	1,85	1,00	1	$11.100.000,00	7,92%
Residente (mas prestaciones sociales y Fic)	Mes	1	$4.074.248,02	1,85	1,00	1	$7.537.358,84	5,38%
PERSONAL ADMINISTRATIVO								
GASTOS NO INCLUIDOS EN COSTOS DIRECTOS								
DOCUMENTOS DE LEGALIZACION								
POLIZAS	Un		$140.079.464,00	1,00%		1	$1.400.794,64	1,00%
RETENCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	Un		$103.762.566,00	1,00%		1	$1.037.625,66	0,74%
ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	Un		$103.762.566,00	4,00%		1	$4.150.502,64	2,96%
ESTAMPILLA PRO - UIS	Un		$103.762.566,00	2,00%		1	$2.075.251,32	1,48%
ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES	Un		$103.762.566,00	2,00%		1	$2.075.251,32	1,48%
ESTAMPILLA PRO - CULTURA	Un		$103.762.566,00	2,00%		1	$2.075.251,32	1,48%
ESTAMPILLA PRO - JUSTICIA	Un		$103.762.566,00	2,00%		1	$2.075.251,32	1,48%
TASA PRO - DEPORTE	Un		$103.762.566,00	1,00%		1	$1.037.625,66	0,74%
INDUSTRIA Y COMERCIO	Un		$103.762.566,00	0,80%		1	$830.100,53	0,59%
SOBRETASA BOMBERIL SOBRE INDUSTRIA Y COMERCIO	Un		$830.100,53	3,00%		1	$24.903,02	0,02%
CONTRIBUCION SEGURIDAD CIUDADANA A FAVOR DE FONSECON	Un		$103.762.566,00	5,00%		1	$5.188.128,30	3,70%
PAPELERIA	Un		$15.000,00	100,00%		1	$15.000,00	0,01%
Costos y Gastos de legalización							**$21.985.685,72**	**15,70%**
INSUMOS DE PAPELERÍA								
								0,00%
								0,00%
GASTOS GENERALES								
								0,00%
								0,00%
								0,00%
								0,00%
								0,00%
IMPREVISTO							**$1.037.626,00**	**1,00%**
UTILIDAD							**$5.188.128,00**	**5,00%**
VALOR TOTAL							**$36.316.898**	**35,00%**

ING. NICOLAS PEINADO VANEGAS
SECRETARIO DE PLANEACIONE INFRAESTRUCTURA

ING. JOAN MANUEL HERNANDEZ HURTADO
CONTRATISTA OPS-190-2026

CRONOGRAMA DE OBRA

CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL PREDIO DENOMINADO "TIERRA ALTA" UBICADO EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CURITI, SANTANDER

						ETAPA PRECONTRACTUAL		ETAPA DE EJECUCION FISICA				ETAPA DE LIQUIDACION Y CIERRE
No.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO ($)	VALOR TOTAL ($)	MES 1	MES 2	MES 3				
								SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	
CAP 1	CERRAMIENTO											
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	ML	1090,00	$5.410,00	$7.960.815,00			$7.960.815,00				
2	ROCERIA FRANJA DE 5,00m DE ANCHO	ML	1090,00	$19.955,00	$29.363.783,00			$5.872.756,60	$11.745.513,20	$11.745.513,20		
3	RETIRO DE CERCA EXISTENTE	ML	1090,00	$12.827,00	$18.874.931,00			$3.774.986,20	$7.549.972,40	$7.549.972,40		
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE PLASTICO 8CM X 8CM H = 2,10 M, HINCADO ≥ 50 CM, ESPACIO = 2,50M, INC PIE DE AMIGO 9CM X 9CM	UNIDAD	437,00	$112.068,00	$66.114.517,00			$13.222.903,40	$19.834.355,10	$19.834.355,10	$13.222.903,40	
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 12,5 MEDIANTE GRAPA COMUN (5 CUERDAS)	ML	1090,00	$12.073,00	$17.765.420,00			$0,00	$5.329.626,00	$6.217.897,00	$6.217.897,00	
					$ 140.079.466,00			**$ 30.831.461,20**	**$ 44.459.466,70**	**$ 45.347.737,70**	**$ 19.440.800,40**	ACUMULADO
	PORCENTAJES DE AVANCE							22,01%	31,74%	32,37%	13,88%	
	PORCENTAJES ACUMULADOS DE EJEC. MENSUAL							22,01%	53,75%	86,12%	100,00%	

ING. NICOLAS PEINADO VANEGAS
SECRETARIO DE PLANEACIONE INFRAESTRUCTURA
CURITI - SANTANDER

ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ HURTADO
CONTRATISTA CPS-190-2016

ALCALDIA MUNICIPAL DE CURITI -SANTANDER

FECHA	24	MM	9	AA	26	VERSION No:	1	ELABORÓ	JOAN MANUEL HERNANDEZ HURTADO

OBJETO DEL PROYECTO	CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL PREDIO DENOMINADO "TIERRA ALTA" UBICADO EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CURITI, SANTANDER

CAPÍTULO	1,00	CERRAMIENTO	ITEM	1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	UNID.	ML	UBICACIÓN	CURITI

LONGITUD



Localización	Dimensiones				TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	
LONGITUD	1090,00			1,00	1.090,00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CURITI -SANTANDER

FECHA	24	MM	9	AA	26	VERSION No:	1	ELABORÓ	JOAN MANUEL HERNANDEZ HURTADO

OBJETO DEL PROYECTO: **CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL PREDIO DENOMINADO "TIERRA ALTA" UBICADO EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CURITI, SANTANDER**

CAPÍTULO	1,00	CERRAMIENTO	ITEM	2	ROCERIA FRANJA DE 5,00m DE ANCHO	UNID.	ML	UBICACIÓN	CURITI

LONGITUD



Localización	Dimensiones					TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA (m2)	CANTIDAD	
LONGITUD	1090,00				1,00	1.090,00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CURITI -SANTANDER

FECHA	24	MM	9	AA	26	VERSION No:	1	ELABORÓ	JOAN MANUEL HERNANDEZ HURTADO

OBJETO DEL PROYECTO: **CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL PREDIO DENOMINADO "TIERRA ALTA" UBICADO EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CURITI, SANTANDER**

CAPITULO	1,00	CERRAMIENTO	ITEM	3	RETIRO DE CERCA EXISTENTE	UNID.	ML				UBICACIÓN	VILLANUEVA
LONGITUD					Localización	Dimensiones						TOTAL
						LONGITUD	ANCHO	ALTO	VOLUMEN (m3)	CANTIDAD		
					LONGITUD	1090,00				1,00		1.090,00



OBSERVACIONES:

Subtotal	1.090,00
Vienen	
TOTAL	1.090,00

ING. NICOLAS PEINADO VANEGAS
SECRETARIO DE PLANEACIONE INFRAESTRUCTURA

ING. JOAN MANUEL HERNANDEZ HURTADO
CONTRATISTA CPS-19 2026

ALCALDIA MUNICIPAL DE CURITI -SANTANDER

FECHA	24	MM	9	AA	26	VERSION No:	1	ELABORÓ	JOAN MANUEL HERNANDEZ HURTADO

OBJETO DEL PROYECTO: **CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL PREDIO DENOMINADO "TIERRA ALTA" UBICADO EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CURITI, SANTANDER**

CAPÍTULO	1,00	CERRAMIENTO	ITEM	4	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE PLASTICO 8CM X 8CM H = 2,10 M, HINCADO ≥ 50 CM, ESPACIO = 2,50M, INC PIE DE AMIGO 9CM X 9CM H = 2,10 M CADA 20 M	UNID.	UNIDAD	UBICACIÓN	CURITI

POSTES PLASTICOS 9CM X 9CM H=2,10M



Localización	Dimensiones					TOTAL
	LONGITUD	ESPACIADO	ALTO	AREA (m2)	CANTIDAD	
POSTES PLASTICOS 9CM X 9CM H=2,10M	1090,00	2,50				437,00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CURITI -SANTANDER

FECHA	24	MM	9	AA	26	VERSION No:	1	ELABORÓ	JOAN MANUEL HERNANDEZ HURTADO

OBJETO DEL PROYECTO: **CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL PREDIO DENOMINADO "TIERRA ALTA" UBICADO EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CURITI, SANTANDER**

CAPÍTULO	1,00	CERRAMIENTO	ITEM	5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 12,5 MEDIANTE GRAPA COMUN (5 CUERDAS)	UNID.	ML	UBICACIÓN	CURITI

ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 12,5



Localización	Dimensiones					TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	VOLUMEN (m3)	CANTIDAD	
ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 12,5	1090,00				1,00	1.090,00

OBSERVACIONES:

Subtotal	1.090,00
Vienen	
TOTAL	1.090,00

ING. NICOLAS PEINADO VANEGAS
SECRETARIO DE PLANEACIONE INFRAESTRUCTURA

ING. JOAN MANUEL HERNANDEZ HURTADO
CONTRATISTA CPS-[illegible]-2026

CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL PREDIO DENOMINADO "TIERRA ALTA" UBICADO EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CURITI, SANTANDER

ITEM: 1 **LOCALIZACION Y REPLANTEO** **UNIDAD:** **ML**

I. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA/HORA	REND	VALOR-UNIT
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)	%	$ 1.554,80	10,00%	$ 155,48
				$ -
				$ -
			SUB - TOTAL	$ 155,48

II. MATERIALES DE OBRA

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO - UNIT	CANTIDAD	VALOR-UNIT
PINTURAS Y ESTACAS	GLB	$ 185.000,00	0,02	$ 3.700,00
				$ -
				$ -
SUB - TOTAL				$ 3.700,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	PESO O CANT	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR-UNIT
					$ -
					$ -
					$ -
				SUB-TOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	#	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR-UNIT
AUXILIAR DE OBRA	1	$ 77.039,82	185%	$ 142.523,67	300	$ 475,08
OFICIAL DE OBRA	1	$ 175.090,50	185%	$ 323.917,43	300	$ 1.079,72
					SUB-TOTAL	**$ 1.554,80**

TOTAL COSTO DIRECTOS	$ 5.410,28
AJUSTE CIFRAS DECIMALES EN CEROS VALOR A.P.U.	**$ 5.410,00**

ING. NICOLAS PEINADO VANEGAS
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ING. JOAN MANUEL HERNANDEZ HURTADO
CONTRATISTA CPS-190-2026

CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL PREDIO DENOMINADO "TIERRA ALTA" UBICADO EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CURITI, SANTANDER

ITEM: 2 **ROCERIA FRANJA DE 5,00m DE ANCHO** **UNIDAD:** **ML**

I. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA/HORA	REND	VALOR-UNIT
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)	%	$ 12.686,77	10,00%	$ 1.268,68
GUADAÑADORA	Hr	$ 18.000,00	6	$ 3.000,00
MOTOSIERRA	Hr	$ 18.000,00	6	$ 3.000,00
			SUB - TOTAL	$ 7.268,68

II. MATERIALES DE OBRA

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO - UNIT	CANTIDAD	VALOR-UNIT
				$ -
				$ -
				$ -
SUB - TOTAL				$ -

III. TRANSPORTES

MATERIAL	PESO O CANT	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR-UNIT
					$ -
					$ -
					$ -
				SUB-TOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	#	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR-UNIT
AUXILIAR DE OBRA	2	$ 77.039,82	185%	$ 285.047,33	48	$ 5.938,49
OFICIAL DE OBRA	1	$ 175.090,50	185%	$ 323.917,43	48	$ 6.748,28
					SUB-TOTAL	**$ 12.686,77**

TOTAL COSTO DIRECTOS	$ 19.955,44
AJUSTE CIFRAS DECIMALES EN CEROS VALOR A.P.U.	**$ 19.955,00**

ING. NICOLAS PEINADO VANEGAS
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ING. JOAN MANUEL HERNANDEZ HURTADO
CONTRATISTA CPS-190-2026

CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL PREDIO DENOMINADO "TIERRA ALTA" UBICADO EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CURITI, SANTANDER

ITEM: 3 **RETIRO DE CERCA EXISTENTE** **UNIDAD:** **ML**

I. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA/HORA	REND	VALOR-UNIT
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)		$ 11.661,03	10,00%	$ 1.166,10
			SUB - TOTAL	$ 1.166,10

II. MATERIALES DE OBRA

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO - UNIT	CANTIDAD	VALOR-UNIT
				$ -
				$ -
				$ -
SUB - TOTAL				$ -

III. TRANSPORTES

MATERIAL	PESO O CANT	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR-UNIT
					$ -
					$ -
					$ -
				SUB-TOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	#	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR-UNIT
AUXILIAR DE OBRA 1 (A)	1	$ 77.039,82	185%	$ 142.523,67	40,00	$ 3.563,09
OFICIAL OBRA 1 (A)	1	$ 175.090,50	185%	$ 323.917,43	40,00	$ 8.097,94
					SUB-TOTAL	**$ 11.661,03**

TOTAL COSTO DIRECTOS	$ 12.827,13
AJUSTE CIFRAS DECIMALES EN CEROS VALOR A.P.U.	**$ 12.827,00**
AJUSTE CIFRAS DECIMALES EN CEROS VALOR A.P.U.	**$ 12.827,00**



ING. NICOLAS PEINADO VANEGAS
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ING. JOAN MANUEL FERNANDEZ HURTADO
CONTRATISTA CPS-190-2026

CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL PREDIO DENOMINADO "TIERRA ALTA" UBICADO EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CURITI, SANTANDER

ITEM: 4 **UNIDAD:** **UNIDAD**

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE PLASTICO 8CM X 8CM H = 2,10 M, HINCADO ≥ 50 CM, ESPACIO = 2,50M, INC PIE DE AMIGO 9CM X 9CM H = 2,10 M CADA 20 M

I. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA/HORA	REND	VALOR-UNIT
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)	%	$ 35.162,98	10,00%	$ 3.516,30
			SUB - TOTAL	$ 3.516,30

II. MATERIALES DE OBRA

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO - UNIT	CANTIDAD	VALOR-UNIT
POSTE PLASTICO 8CM X 8 CM H=2,10M INC TTE	5500	$ 63.620,83	1	$ 63.620,83
PIE DE AMIGO POSTE PLASTICO 9CM X 9 CM H=2,10M INC TTE	5800	$ 78.145,00	0,125	$ 9.768,13
				$ -
SUB - TOTAL				$ 73.388,96

III. TRANSPORTES

MATERIAL	PESO O CANT	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR-UNIT
					$ -
					$ -
					$ -
				SUB-TOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	#	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR-UNIT
AUXILIAR DE OBRA	2	$ 154.079,64	185%	$ 570.094,67	25,42	$ 22.422,77
OFICIAL DE OBRA	1	$ 175.090,50	185%	$ 323.917,43	25,42	$ 12.740,21
					SUB-TOTAL	**$ 35.162,98**

TOTAL COSTO DIRECTOS	$ 112.068,24
AJUSTE CIFRAS DECIMALES EN CEROS VALOR A.P.U.	**$ 112.068,00**

ING. NICOLAS PEINADO VANEGAS
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ING. JOAO MANUEL FERNANDEZ HURTADO
CONTRATISTA CPS-190-2026

CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL PREDIO DENOMINADO "TIERRA ALTA" UBICADO EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CURITI, SANTANDER

ITEM: 5	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 12,5 MEDIANTE GRAPA COMUN (5 CUERDAS)**	**UNIDAD:**	**ML**

I. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA/HORA	REND	VALOR-UNIT
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)		$ 2.591,34	10,00%	$ 259,13
			SUB - TOTAL	$ 259,13

II. MATERIALES DE OBRA

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO - UNIT	CANTIDAD	VALOR-UNIT
ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 12,5	0	$ 1.240,88	5,20	$ 6.452,57
GRAPA COMUN 1X9	0	$ 13.854,00	0,20	$ 2.769,81
				$ -
SUB - TOTAL				$ 9.222,38

III. TRANSPORTES

MATERIAL	PESO O CANT	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR-UNIT
					$ -
					$ -
					$ -
				SUB-TOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	#	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR-UNIT
AUXILIAR DE OBRA	1	$ 77.039,82	185%	$ 142.523,67	180	$ 791,80
OFICIAL DE OBRA	1	$ 175.090,50	185%	$ 323.917,43	180	$ 1.799,54
					SUB-TOTAL	**$ 2.591,34**

TOTAL COSTO DIRECTOS	$ 12.072,85
AJUSTE CIFRAS DECIMALES EN CEROS VALOR A.P.U.	**$ 12.073,00**

ING. NICOLAS PEINADO VANEGAS
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ING. JOAO MANUEL HERNANDEZ HURTADO
CONTRATISTA CPS-190-2026

CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL PREDIO DENOMINADO "TIERRA ALTA" UBICADO EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CURITI, SANTANDER

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	SALARIO/HORA/DÍA		PRESTACIONES (85%)	TOTAL JORNAL
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1(B)	$ 70.036,20		$ 59.530,77	$ 129.566,97
AUXILIAR DE OBRA 1 (A)	$ 77.039,82		$ 65.483,85	$ 142.523,67
CADENERO	$ 91.047,06		$ 77.390,00	$ 168.437,06
OFICIAL INSTALACIONES (B)	$ 140.072,40		$ 119.061,54	$ 259.133,94
OFICIAL OBRA 1 (A)	$ 175.090,50		$ 148.826,93	$ 323.917,43
TOPOGRAFO	$ 280.144,80		$ 238.123,08	$ 518.267,88

CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL PREDIO DENOMINADO "TIERRA ALTA" UBICADO EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CURITI, SANTANDER

LISTA DE MATERIALES	UNIDAD	PRECIO MATERIAL	TTE	PRECIO
ESTACAS	ML	$ 18.500,00	$ -	$ 18.500,00
POSTE PLASTICO 8CM X 8 CM H=2,10M INC TTE	UND	$ 58.120,83	$ 5.500,00	$ 63.620,83
PIE DE AMIGO POSTE PLASTICO 9CM X 9 CM H=2,10M INC TTE	UND	$ 72.345,00	$ 5.800,00	$ 78.145,00
ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 12,5	ML	$ 1.240,88	$ -	$ 1.240,88
GRAPA COMUN 1X9	LB	$ 13.854,00	$ -	$ 13.854,00

CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL PREDIO DENOMINADO "TIERRA ALTA" UBICADO EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CURITI, SANTANDER

LISTA DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	UNIDAD	PRECIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (% M.O)	%	10,00%
GUADAÑADORA	Hr	$ 18.000,00
MOTOSIERRA	Hr	$ 18.000,00

ING. NICOLAS PEINADO VANEGAS
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ING. JOAN MANUEL HERNANDEZ HURTADO
CONTRATISTA OPS-190-2026

PRECIOS UNITARIOS PROMEDIO DE MATERIALES E INSUMOS			COTIZACION 1	COTIZACION 2	COTIZACION 3	COTIZACION 4	COTIZACION 5	COTIZACION 6
MATERIAL	UNIDAD	V. UNITARIO	V. UNITARIO	V. UNITARIO	V. UNITARIO	V. UNITARIO	V. UNITARIO	V. UNITARIO
POSTE PLASTICO 8CM X 8 CM H=2,10M	UNIDAD	$ 58.120,83	$ 66.900,00	$ 77.900,00	$ 87.900,00	$ 33.320,00	$ 36.295,00	$ 46.410,00
PIE DE AMIGO POSTE PLASTICO 9CM X 9 CM H=2,10M	UNIDAD	$ 72.345,00	$ 87.900,00	$ 103.900,00	$ 44.030,00	$ 53.550,00		
ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 12,5	ML	$ 1.240,88	$ 1.217,25	$ 1.427,00	$ 1.031,14	$ 1.349,50	$ 1.179,50	
GRAPA COMUN 1X9	KG	$ 13.854,00	$ 15.900,00	$ 13.500,00	$ 10.116,00	$ 15.900,00		

ING. NICOLAS PEINADO VANEGAS
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ING. JOAN MANUEL HERNANDEZ HURTADO
CONTRATISTA CPS-190-2026