AVISO
PROCEDIMIENTO DE TERCERA CUANTÍA INVITACIÓN DE OFERENTES Nº 017 -2026

El objeto del contrato a celebrar:

"CONSTRUCCION Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ALCANATARILLADO SANITARIO Y/O PLUVIAL DE DIVERSOS BARRIOS UBICADOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL, TOLIMA"

Las especificaciones técnicas a contratar para llevar a cabo son:

"REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN TUBERIA PVC CORRUGADA DE 12". UBICADA EN LA CALLE 3a ENTRE CARRERA 16 Y CARRERA 17 DEL BARRIO ROCIO PARTE ALTA DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA."			
CONDICIONES ORIGINALES - CONTRACTUALES			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDAD**
1	Localización y replanteo manual.	M2	51,00
2	Excavación en material común.	M3	116,00
3	Manejo de aguas residuales	GLB	1,00
4	Suministro e instalación de tubería PVC corrugado para alcantarillado de 12"	ML	29,00
5	Suministro e instalación de arena	M3	14,00
6	Relleno y compactación con material seleccionado proveniente de la excavación cada 0,30 mt	M3	64,00
7	Relleno en recebo compactado capas cada 0.30 mt	M3	35,00
8	Cargue y retiro de sobrantes	M3	55,00
9	Entibada del terreno	ML	29,00
10	Cerramiento con posta de madera y lona en poli sombra color verde de H=2Metros, incluye señalización .	ML	70,00
11	Suministro e instalación de tubería PVC corrugado para alcantarillado de 6"	ML	36,00
12	Suministro e instalación de silla Yee en PVC de 12" x 6" + Silicona Sika negra,.	UND	6,00
13	Construcción de pozos de inspección en concreto de 4000PSI reforzado	UND	1,00
14	Suministro e instalación de Aro Tapa en Polipropileno	UND	1,00

"REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN TUBERIA PVC CORRUGADA DE 12". UBICADA EN LA CALLE 5 SUR DEL BARRIO CABAÑAS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA."			
CONDICIONES ORIGINALES - CONTRACTUALES			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDAD**
1	Localización y replanteo manual.	M2	71,30
2	Excavación en material común	M3	98,94
3	Manejo de aguas residuales	GLB	1,00

"REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN TUBERIA PVC CORRUGADA DE 12". UBICADA EN LA CALLE 5 SUR DEL BARRIO CABAÑAS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA."			
CONDICIONES ORIGINALES - CONTRACTUALES			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDAD**
4	Suministro e instalación de tubería PVC corrugado para alcantarillado de 12"	ML	37,70
5	Suministro e instalación de arena	M3	19,97
6	Relleno y compactación con material seleccionado proveniente de la excavación cada 0,30 mt	M3	39,55
7	Relleno en recebo compactado capas cada 0.30 mt	M3	44,56
8	Cargue y retiro de sobrantes	M3	62,36
9	Entibada del terreno	ML	37,70
10	Cerramiento con posta de madera y lona en polisombra color verde de H=2Metros, incluye señalización	ML	87,40
11	Suministro e instalación de tubería PVC corrugado para alcantarillado de 6"	ML	56,00
12	Suministro e instalación de silla Yee en PVC de 12" x 6" + Silicona Sika negra.	UND	7,00
13	Construcción de pozos de inspección en concreto de 4000PSI reforzado	UND	1,00
14	Suministro e instalación de Aro Tapa en Polipropileno	UND	1,00

"REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN TUBERIA PVC CORRUGADA DE 14". UBICADA EN LA CARRERA 8 ENTRE CALLE 1E Y CALLE 2E DEL BARRIO CARMENZA ROCHA DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA."			
CONDICIONES ORIGINALES - CONTRACTUALES			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDAD**
1	Localización y replanteo manual.	M2	150,40
2	Excavación en material común.	M3	253,00
3	Manejo de aguas residuales	GLB	1,00
4	Suministro e instalación de tubería PVC corrugado para alcantarillado de 14"	ML	77,60
5	Suministro e instalación de arena	M3	44,36
6	Relleno y compactación con material seleccionado proveniente de la excavación cada 0,30 mt	M3	78,95
7	Relleno en recebo compactado capas cada 0.30 mt	M3	120,32
8	Cargue y retiro de sobrantes	M3	182,75
9	Entibada del terreno	ML	77,50
10	Cerramiento con posta de madera y lona en polisombra color verde de H=2Metros, incluye señalización	ML	167,21
11	Suministro e instalación de tubería PVC corrugado para alcantarillado de 6"	ML	91,00
12	Suministro e instalación de silla Yee en PVC de 14" x 6" + Silicona Sika negra.	UND	13,00

13	Corte y demolición pavimento existente	M2	5,50
14	Concreto de 4000 psi para reposición de pavimento	M3	1,38
15	Suministro e instalación de Aro Tapa en Polipropileno	UND	1,00

"REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN TUBERÍA PVC CORRUGADA DE 12". UBICADA EN LA CALLE 6 SUR DEL BARRIO CABAÑAS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA."			
CONDICIONES ORIGINALES - CONTRACTUALES			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANTIDAD**
1	Localización y replanteo manual.	M2	179,90
2	Excavación en material común	M3	313,60
3	Manejo de aguas residuales	GLB	1,00
4	Suministro e instalación de tubería PVC corrugado para alcantarillado de 12"	ML	87,50
5	Suministro e instalación de arena	M3	49,55
6	Relleno y compactación con material seleccionado proveniente de la excavación cada 0,30 mt	M3	60,57
7	Relleno en recebo compactado capas cada 0.30 mt	M3	242,87
8	Cargue y retiro de sobrantes	M3	265,69
9	Entibada del terreno	ML	87,50
10	Cerramiento con posta de madera y lona en polisombra color verde de H=2Metros, incluye señalización	ML	185,49
11	Suministro e instalación de tubería PVC corrugado para alcantarillado de 6"	ML	154,00
12	Suministro e instalación de silla Yee en PVC de 12" x 6" + Silicona Sika negra.	UND	22,00
13	Construcción de pozos de inspección en concreto de 4000PSI reforzado	UND	1,00
14	Suministro e instalación de Aro Tapa en Polipropileno	UND	1,00

"REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN TUBERÍA PVC CORRUGADA DE 12". UBICADA EN LA CARRERA 4E ENTRE CALLE 9 Y 9A DEL BARRIO PRIMERA DE MAYO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA."			
CONDICIONES ORIGINALES - CONTRACTUALES			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANTIDAD**
1	Localización y replanteo manual.	M2	191,80
2	Excavación en material común.	M3	599,38
3	Manejo de aguas residuales	GLB	1,00
4	Suministro e instalación de tubería PVC corrugado para alcantarillado de 12"	ML	91,00

5	Suministro e instalación de arena	M3	52,45
6	Relleno y compactación con material seleccionado proveniente de la excavación cada 0,30 mt	M3	245,15
7	Relleno en recebo compactado capas cada 0.30 mt	M3	219,04
8	Cargue y retiro de sobrantes	M3	294,45
9	Entibada del terreno	ML	258,00
10	Cerramiento con posta de madera y lona en polisombra color verde de H=2Metros, incluye señalización	ML	194,00
11	Suministro e instalación de tubería PVC corrugado para alcantarillado de 6"	ML	126,00
12	Suministro e instalación de silla Yee en PVC de 12" x 6" + Silicona Sika negra,	UND	14,00
13	Construcción de pozos de inspección en concreto de 4000PSI reforzado	UND	1,00
14	Suministro e instalación de Aro Tapa en Polipropileno	UND	1,00

"REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN TUBERIA PVC CORRUGADA DE 14". UBICADA EN LA CARRERA 8 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 4 DEL BARRIO LIBERTADOR DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA."			
CONDICIONES ORIGINALES - CONTRACTUALES			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDAD**
1	Localización y replanteo manual.	M2	173,50
2	Excavación en material común.	M3	285,79
3	Manejo de aguas residuales	GLB	1,00
4	Suministro e instalación de tubería PVC corrugado para alcantarillado de 14"	ML	90,70
5	Suministro e instalación de arena	M3	52,84
6	Relleno y compactación con material seleccionado proveniente de la excavación cada 0,30 mt	M3	90,51
7	Relleno en recebo compactado capas cada 0.30 mt	M3	104,10
8	Cargue y retiro de sobrantes	M3	205,04
9	Entibada del terreno	ML	90,70
10	Cerramiento con posta de madera y lona en polisombra color verde de H=2Metros, incluye señalización	ML	193,40
11	Suministro e instalación de Tubería PVC corrugado para alcantarillado de 6"	ML	114,00
12	Suministro e instalación de silla Yee en PVC de 14" x 6" + Silicona Sika negra,	UND	19,00
13	Suministro e instalación de tubería PVC corrugado para alcantarillado de 10"	ML	24,00
14	Suministro e instalación de silla Yee en PVC de 14" x 10" + Silicona Sika negra,	UND	4,00
15	Corte y demolición pavimento existente	M2	173,50
16	Concreto de 4000 psi para reposición de pavimento	M3	26,03

"REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN TUBERIA PVC CORRUGADA DE 12". UBICADA EN LA MANZANA 15 DEL BARRIO JOSE MARIA MELO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA."			
CONDICIONES ORIGINALES - CONTRACTUALES			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
1	Localización y replanteo manual.	M2	233,60
2	Excavación en material común.	M3	372,63
3	Manejo de aguas residuales	GLB	1,00
4	Suministro e instalación de tubería PVC corrugado para alcantarillado de 12"	ML	158,00
5	Suministro e instalación de arena	M3	66,82
6	Relleno y compactación con material seleccionado proveniente de la excavación cada 0,30 mt	M3	114,08
7	Relleno en recebo compactado capas cada 0.30 mt	M3	222,80
8	Cargue y retiro de sobrantes	M3	271,48
9	Entibada del terreno	ML	158,00
10	Cerramiento con posta de madera y lona en polisombra color verde de H=2Metros, incluye señalización	ML	328,00
11	Suministro e instalación de tubería PVC corrugado para alcantarillado de 6"	ML	108,00
12	Suministro e instalación de silla Yee en pvc de 12" x 6" + Silicona Sika negra,.	UND	18,00
13	Construcción de pozos de inspección en concreto de 4000PSI reforzado	UND	4,00
14	Suministro e instalación de Aro Tapa en Polipropileno	UND	4,00

CONTRATAR LA REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN TUBERÍA PVC CORRUGADA DE 16". UBICADA EN LA CRA. 2B ENTRE CALLE 4 Y 7 DEL BARRIO TULUNI DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA.			
CONDICIONES ORIGINALES - CONTRACTUALES			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD
1	Localización y replanteo manual.	M2	129,79
2	Excavación en material común (0 a 2 m)	M3	722,00
3	Excavación en material común (2 a >4 m)	M3	846,29
4	Manejo de aguas residuales	GLB	1,00
5	Suministro e instalación de tubería PVC corrugado para alcantarillado de 16"	ML	154,80
6	Suministro e instalación de arena	M3	87,88
7	Relleno y compactación con material seleccionado proveniente de la excavación cada 0,30 mt	M3	1381,83
8	Relleno en recebo compactado capas cada 0.30 mt	M3	216,60
9	Cargue y retiro de sobrantes	M3	300,57
10	Entibada del terreno	M2	678,17
11	Cerramiento con posta de madera y lona en poli sombra color verde de H=2Metros, incluye señalización	ML	322,00
12	Suministro e instalación de tubería PVC corrugado para alcantarillado de 6"	ML	161,00

13	Suministro e instalación de silla Yee en PVC de 16" x 6" + Silicona Sika negra,	UN	23,00
14	Suministro e instalación de Aro Tapa en Polipropileno	UN	3,00

"REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN TUBERIA PVC CORRUGADA DE 14". UBICADA EN LA CALLE 15 DEL BARRIO AMERICAS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA."			
CONDICIONES ORIGINALES – CONTRACTUALES			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDAD**
1	Localización y replanteo manual.	M2	272,30
2	Excavación en material común.	M3	1382,07
3	Manejo de aguas residuales	GLB	1,00
4	Suministro e instalación de tubería PVC corrugado para alcantarillado de 14"	ML	167,00
5	Suministro e instalación de arena	M3	80,70
6	Relleno y compactación con material seleccionado proveniente de la excavación cada 0,30 mt	M3	673,36
7	Relleno en recebo compactado capas cada 0.30 mt	M3	606,60
8	Cargue y retiro de sobrantes	M3	757,14
9	Entibada del terreno	ML	334,00
10	Cerramiento con posta de madera y lona en poli sombra color verde de H=2Metros, incluye señalización	ML	346,40
11	Suministro e instalación de tubería PVC corrugado para alcantarillado de 6"	ML	132,00
12	Suministro de silla Yee en PVC de 14" x 6" + Silicona Sika negra,.	UND	22,00
13	Suministro e instalación de Aro Tapa en Polipropileno	UND	1,00

"REPOSICIÓN DE LA RED PLUVIAL Y SANITARIA EN TUBERIA PVC CORRUGADA. UBICADA EN LA CALLE 10 ENTRE CARRERAS 11 Y 12 BARRIO VEINTE DE JULIO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA."			
CONDICIONES ORIGINALES - CONTRACTUALES			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDAD**
1	Localización y replanteo manual.	M2	145,00
2	Excavación en material común.	M3	356,30
3	Suministro e instalación de tubería PVC corrugado para alcantarillado de 12"	ML	135,00
4	Suministro e instalación de arena	M3	47,79
5	Relleno y compactación con material seleccionado proveniente de la excavación cada 0,30 mt	M3	198,45
6	Relleno en recebo compactado capas cada 0.30 mt	M3	104,38
7	Cargue y retiro de sobrantes	M3	148,88
8	Entibada del terreno	ML	135,00
9	Cerramiento con posta de madera y lona en polisombra color verde de H=2Metros, incluye señalización	ML	284,78
10	Suministro e instalación de tubería PVC corrugado para alcantarillado de 8"	ML	20,00

11	Suministro e instalación de silla Yee en PVC de 12" x 8" + Silicona Sika negra.	UND	2,00
12	Construcción de pozos de inspección en concreto de 4000PSI reforzado	UND	4,00
13	Suministro e instalación de Aro Tapa en Polipropileno	UND	4,00
14	Corte y demolición pavimento existente	M2	100,00
15	Concreto de 4000 psi para reposición de pavimento	M3	18,00
16	Construcción de sumideros de concreto de 3000psi muros E=0,15 mt de 1x2x0,8 con rejilla y bordes en Angulo de 2" x 3/16" inc. Excavación y refuerzo.	UND	4,00

"REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN TUBERIA PVC CORRUGADA DE 12". UBICADA EN LA CALL 6 A VIA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SALIDA A CARMENZA ROCHA_ DEL BARRIO TULUNI DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA."			
CONDICIONES ORIGINALES - CONTRACTUALES			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDAD**
1	Localización y replanteo manual.	M2	26,00
2	Excavación en material común	M3	155,00
3	Manejo de aguas residuales	GLB	1,00
4	Suministro e instalación de tubería PVC corrugado para alcantarillado de 12".	ML	26,00
5	Suministro e instalación de arena	M3	9,00
6	Relleno y compactación con material seleccionado proveniente de la excavación cada 0,30 mt	M3	80,00
7	Relleno en recebo compactado capas cada 0.30 mt	M3	64,00
8	Cargue y retiro de sobrantes	M3	33,00
9	Entibada del terreno	ML	26,00
10	Cerramiento con posta de madera y lona en polisombra color verde de H=2Metros, incluye señalización	ML	64,83

EL CONTRATISTA DEBE EJECUTAR LAS SIGIENTES ACTIVIDADES OBLIGACIONES DEL CONTRATISTAS

OBLIGACIONES GENERALES

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.
4. Dar a conocer a la Empresa cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente.

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.
7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
9. Informar a la Empresa cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
10. Comunicarle a la Empresa cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.
11. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).
12. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
13. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS.

1. El contratista se compromete para con EMPOCHAPARRAL E.S.P., a Desarrollar y cumplir el objeto contractual, en las condiciones de calidad, oportunidad y con personal idóneo para el correcto cumplimiento del objeto contractual.
2. A ejecutar las obras y adecuaciones de acuerdo con lo previsto en el presupuesto oficial y las especificaciones, cantidades de obra y precios unitarios propuestos.
3. Contar con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de las obras en el tiempo, cantidad y calidad establecidas.
4. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato.
5. Presentar un cronograma de obra de cada uno de los frentes de obra a intervenir.
6. Llevar una memoria diaria o bitácora de todos los acontecimientos, sucesos decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto; debe permitir la comprensión general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión aprobado.
7. El Contratista deberá cumplir con las normas de orden constructivo, llevando a cabo los procesos y procedimientos de control de calidad que garanticen la estabilidad y funcionabilidad de las obras.
8. Realizar todas las pruebas necesarias y las correcciones que se requieran hasta la entrega a satisfacción de la obra.

9. Elaborar y presentar conjuntamente con el Supervisor actas parciales, de recibido final de obra y de liquidación. Las facturas o cuentas de cobro que presente el Contratista deberán ser entregadas con todos los soportes solicitados por EMPOCHAPARRAL ESP.
10. Emplear para la ejecución del contrato los materiales que cumplan con las normas ICONTEC de buena calidad y características según lo estipulado en el presupuesto oficial.
11. Informar oportunamente a EMPOCHAPARRAL E.S.P, sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y afecte el normal desarrollo del contrato, atender las observaciones y requerimientos que le formule el contratante a través del supervisor del Contrato.
12. Utilizar los elementos de protección personal, conforme a lo establecido por la normatividad nacional.
13. Deberá afiliar a sus trabajadores al sistema de seguridad integral, conforme a lo establecido en la normatividad y presentar la afiliación del personal antes de iniciar actividades de obras.
14. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza, libre de escombros.
15. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del contrato.
16. Presentar los informes finales correspondientes, con su completa evidencia fotográfica y paz y salvo respectivos con el personal contratado.
17. Se solicita anexar registro fotográfico.
18. A llegar Informe original final con los anexos correspondientes en un original impreso.
19. Expedir factura como soporte de la cuenta de cobro, en los casos en que por ley se está obligado o documento equivalente.
20. Acreditar el pago de los aportes al régimen de seguridad social integral salud pensiones riesgos profesionales aportes parafiscales en los casos en que por ley se deban cancelar según lo previsto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
21. Cumplir con sus obligaciones en el régimen de seguridad social integral y aportes parafiscales (cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) en los términos del artículo 1º de la ley 828 de 14 de agosto de 2003 el incumplimiento a esta obligación es casual para que la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS, imponga multas sucesivas hasta tanto sea de estricto cumplimiento.
22. El contratista deberá realizar el levantamiento topográfico completo del área objeto del contrato, incluyendo la toma de puntos, nivelación, georreferenciación y demás actividades necesarias para garantizar la precisión de la información obtenida.
23. Así mismo, deberá entregar los planos topográficos, perfiles, secciones y demás productos derivados del levantamiento, debidamente revisados y firmados por el profesional responsable, en formato digital editable (CAD y/o compatible) y en formato PDF y ploteados.
24. Las demás inherentes al objeto contrato producto del presente proceso.

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

1. Pagar al contratista el valor del contrato en la forma establecida en la minuta.

2. Vigilar la correcta ejecución del contrato, a través del supervisor y el apoyo designado.
3. Solicitar las obligaciones en el régimen de seguridad social integral y aportes parafiscales (cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, FIC).
4. Verificar los aportes a la seguridad social integral, como soporte del pago del contrato.
5. Verificar la entrega de los informes finales con los anexos correspondientes.

PLAZO DE EJECUCION: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 contando a partir de la suscripción del acta de inicio por parte de la empresa y el contratista previa legalización y perfeccionamiento del contrato.

LUGAR DE EJECUCIÓN: El presente contrato se ejecutará en diferentes puntos del municipio de Chaparral Tolima.

PRESUPUESTO OFICIAL: el presupuesto oficial de las actividades a ejecutar objeto del presente proceso de selección corresponde **MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO CINCO MIL PESOS ($1.432.105.000,00) M/CTE - AIU INCLUIDO.** Según certificados de Disponibilidad presupuestal descritos a continuación:

EMPOCHAPARRAL	
Número:	289
Valor:	**$167.000.000**
Fecha	08 de septiembre del 2026
Autorizado por	LEIDY CONSTANZA BAUTISTA CARDENAS - Directora Administrativa y Financiera DIANA MARCELA CAICEDO RAMÍREZ - Gerente
ALCALDÍA DE CHAPARRAL	
Número:	337
Valor:	$1.265.105.000,0
Fecha	06 de noviembre del 2026
Autorizado por	LEIDY CONSTANZA BAUTISTA CARDENAS - Directora Administrativa y Financiera DIANA MARCELA CAICEDO RAMÍREZ - Gerente

CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	TÉRMINO	LUGAR
Publicación del Aviso de Convocatoria, Estudios Previos y Proyecto de Pliego de Condiciones. (Traslado del proyecto de pliego para observaciones).	09 DE NOVIEMBRE DE 2026	SECOP
Respuesta a observaciones de los oferentes	10 DE NOVIEMBRE DE 2026	SECOP
Publicación acto administrativo de apertura y del pliego de condiciones definitivo	10 DE NOVIEMBRE DE 2026	SECOP
Visita al sitio de ejecución de la obra	11 DE NOVIEMBRE DE 2026	SEDE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICAS – 7:00 am
Plazo máximo de entrega de propuestas	12 DE NOVIEMBRE DE 2026HASTA LAS 8:10 AM	SEDE DE LA EMPRESA DE SERIVICIOS PUBLICOS - CIS PUNTO DE ATENCIÓN AL USUARIO y SECOP II
Evaluación de requisitos habilitantes de propuestas y ponderación excepto el factor económico	13 DE NOVIEMBRE DE 2026	SEDE DE LA EMPRESA
Publicación y traslado del informe de evaluación inicial para observaciones al mismo.	17 DE NOVIEMBRE 2026	SECOP contratacion@empochaparral.gov.co
Respuesta observaciones del informe de evaluación	18 DE NOVIEMBRE DE 2026	SECOP contratacion@empochaparral.gov.co
Audiencia de Apertura de Sobres (Sobre económico), evaluación final y de Adjudicación o de Declaratoria de Descartado del Proceso.	19 DE NOVIEMBRE DE 2026	SECOP - SEDE DE LA EMPRESA
Firma y legalización del contrato	Dentro de los 5 hábiles siguientes al término que antecede	SEDE DE LA EMPRESA

Chaparral Tolima, a los nueve (09) días del mes noviembre de 2026

DIANA MARCELA CAICEDO RAMIREZ
GERENTE EMPOCHAPARAL E.S.P

FUNCIONARIO O ASESOR	NOMBRE	DEPENDENCIA	VO. BO.
POR PARTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHAPARRAL - EMPOCHAPARRAL			
Proyecto:	*Angela María Gutiérrez Moreno*	*Contratista Externa Especialista en Contratación Estatal*	
POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL			
Revisó y Aprobó	*Leo Nathaly Bravo Ramírez*	*Directora de Contratación Municipio de Chaparral Tolima*	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra propia responsabilidad, lo presentamos para la firma del ordenador del gasto. El municipio en ejercicio de sus obligaciones de vigilancia y seguimiento conforme a las obligaciones del Convenio 312-2026, procedió a la revisión de los documentos del proceso de selección derivado del convenio referenciado.			