SUMIINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN

Suministro, transporte e instalación de kiosco de 16 m² elaborado en madera plástica de alta durabilidad,
fabricado de acuerdo con las especificaciones técnicas,
dimensiones y características requeridas para el proyecto.
La estructura estará conformada por elementos de diferentes formas y dimensiones, entre ellos:

Estacones de 8cm × 8cm.
Estacones de 4cm × 4cm.
Largueros de 9,7cm × 3,8 cm.
Largueros de 9,5cm × 3cm.
Tablas de 10cm × 2,5cm. PARA MAYOR RESISTENCIA Y DURABILIDAD
Tejas de polipropileno peletizado de alta durabilidad.
Tornillería de ensamble #10 de 2", 2,5", 3" y 3,5".
Tornillos de cabeza de paraguas de 1/4" × 5", con tuerca y arandela galvanizadas.

El suministro comprende todos los materiales, elementos de fijación y componentes necesarios para garantizar el correcto ensamble, estabilidad, resistencia y funcionamiento de la estructura.



EJECUCIÓN

El proceso inicia con el suministro y transporte del kiosco y sus componentes hasta el sitio de instalación,
verificando previamente que todos los materiales sean de buena calidad y cumplan con las especificaciones establecidas para el proyecto

Una vez entregados los materiales en el lugar de trabajo, se procede a la vereficacion del terreno que si este listo, garantizando una superficie sólida, nivelada y limpia que permita una correcta instalación del kiosco.

Posteriormente, se realiza el montaje de la estructura, utilizando larguero de 8cm × 8cm, debidamente fijados al piso. Se instalan las cerchas fabricadas en larguero de 9,7cm × 3,8cm y se realiza el cerramiento de la parte superior con el mismo material, con el fin de proporcionar mayor resistencia y estabilidad a la estructura. A continuación, se instala el techo en tejas de polipropileno de alta durabilidad.
para la conformación y nivelación del piso se utilizan largueros de 9,5cm × 3cm y estacas de 4cm × 4cm, fijadas al terreno para garantizar firmeza y estabilidad.
El piso se instala con tablas de 10cm × 2,5cm, proporcionando una superficie resistente y segura. Para los pasamanos se utilizan largueros de 9,7cm × 3,8cm y estacon 4cm × 4cm, fijados al larguer de 9,7cm x 3,8cm
Para el ensamble de los diferentes elementos se utilizan tornillos de distintas dimensiones: #10 × 2" para el piso, #10 × 2,5" para los pasamanos, #10 × 3,5" para las cerchas, y tornillo cabeza de paragua de 1/4 x 5" galbanizado fijando las cerchas con estacon 8cm x 8cm con el propósito de garantizar resistencia y durabilidad
asegurando que todas las uniones queden correctamente ajustadas y firmes.

Finalmente, una vez terminada la instalación, se realiza una inspección general de la estructura, verificando que todos sus componentes se encuentren correctamente instalados y que el kiosco sea seguro, estable y funcional, quedando listo para su uso.

CONTACTO

JOSE PARRA GIRALDO

CELULAR

3015666368

CORREO
SECRETARIAJKCOMERCIALIZADORA@GMAIL.COM

CALLE 35A SUR 92-106
SAN ANTONIO DEPRADO CORREGIMIENTO DE MEDELLIN