Shama

NIT 900.354.822-1

Cali, Valle del Cauca, Septiembre de 2026

SEÑORES
ALCALDÍA MUNICIPAL
LA UNIÓN, VALLE DEL CAUCA
E. S. D.

Referencia: Cotización.

En respuesta a su solicitud de cotizar las diferentes actividades a realizar en la "ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA PARA LA IDENTIFICACIÓN, ORIENTACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, CULTURALES, HISTÓRICOS, RELIGIOSOS, GASTRONÓMICOS Y AGROINDUSTRIALES DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, VALLE DEL CAUCA, EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027"; en mi calidad de Representante legal de la Fundación Sembradores de Cambios FSC, presento cotización en los siguientes términos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U. MEDIDA	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	Elemento de mobiliario urbano compuesto por una estructura metálica autoportante y un panel gráfico informativo inclinado, diseñado para proporcionar información turística y educativa a los visitantes, garantizando resistencia mecánica y durabilidad frente a condiciones ambientales exteriores. Fabricada en acero galvanizado estructural y/o aluminio. Acabado con pintura electrostática horneada tipo poliéster para exteriores. Tratamiento anticorrosivo y protección contra rayos UV. Diseño autoportante con soportes laterales inclinados. Elaborado en policarbonato según diseño estructural. Impresión digital de alta resolución. Protección mediante laminado antigraffiti y filtro UV. Superficie apta para exposición permanente a la intemperie. Altura total: entre 1.20 m y 1.50 m. Área útil gráfica: aproximadamente 1.00 m x 1.50 m. Inclinación del panel: entre 30° y 45° para facilitar la lectura. Alta resistencia a condiciones climáticas exteriores. Fácil mantenimiento y limpieza. Diseño ergonómico y accesible para el usuario. Alta legibilidad gráfica. Adecuado para zonas turísticas, senderos, parques, miradores y espacios patrimoniales. Diseño,	2	UND	$ 12.240.000	$ 24.480.000

+57 315 888 4725
shamafundacion1@hotmail.com
Buga-Valle

	fabricación, transporte para entrega. Artes gráficas según lineamientos del proyecto. Limpieza y entrega final del elemento. Se debe de incluir el transporte.				
TOTAL					$ 24.480.000

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA: VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE (24.480.000).

Nota: El valor total de la propuesta incluye el valor del IVA, estampillas y demás gastos que se pueden ocasionar en el desarrollo del objeto, la entrega se realizará quince días hábiles después de recibir el anticipo para el mismo.

Cordialmente,

OLMEDO ALDANA. G

OLMEDO ALDANA GORDILLO
Representante legal.
C.C 14.798.921 de Tuluá -Valle
FUNDACIÓN SHAMA
NIT. 900.354.822-1
Dirección: Carrera 16 # 9-81 – Buga, Valle del Cauca
Teléfono: 315-888-4725