SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS

CENTRO DE FORMACIÓN : COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL BOLIVAR

SOLICITANTE:ERICKA REYES RAVELO

FECHA INICIO DEL PROYECTO: JULIO DE 2026 | **FECHA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO:** DICIEMBRE DE 2026

PROYECTO: Contratar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura física en la sede Ternera del Centro de Comercio y Servicios del SENA Regional Bolívar, incluyendo actividades de resane, pintura, reparación y reemplazo de cielo raso deteriorado, con el fin de mejorar las condiciones funcionales, locativas y de seguridad de los espacios institucionales

OBJETIVO DEL PROYECTO: Contratar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura física en la sede Ternera del Centro de Comercio y Servicios del SENA Regional Bolívar, incluyendo actividades de resane, pintura, reparación y reemplazo de cielo raso deteriorado, con el fin de mejorar las condiciones funcionales, locativas y de seguridad de los espacios institucionales

JUSTIFICACIÓN: La ejecución de estas actividades permitirá recuperar la uniformidad de las superficies, proteger los elementos constructivos frente al desgaste ambiental, mejorar las condiciones de iluminación mediante acabados adecuados y garantizar espacios más seguros, limpios y apropiados para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas.

ITEM	CÓDIGO Clasificador de Bienes y Servicios de UNSPSC	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DENOMINACIÓN GENERAL DEL BIEN O SERVICIO	DENOMINACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	Existencia en almacén			UNIDADES A COMPRAR O CONTRATAR	Existencia en Plan Anual de Adquisiciones	
						SI	NO	N.A		SI	NO
1	72101507	1	M2	PINTURA INTERIOR VINILO TIPO I	Suministro y aplicación de pintura vinílica tipo I color blanco en muros y superficies interiores, incluye preparación de superficie, lijado, lavado, limpieza, protección de elementos existentes, aplicación de las manos requeridas para lograr acabado uniforme, limpieza del área de trabajo, retiro y disposición final de residuos. Incluye herramientas y equipos necesarios para su correcta instalacion. Todo costo.		x				x
2	72101507	1	M2	PINTURA INTERIOR VINILO TIPO I	Suministro y aplicación de pintura vinílica tipo I color blanco en cielo raso, incluye preparación de superficie, lijado, limpieza, protección de elementos existentes, aplicación de las manos requeridas para lograr acabado uniforme, limpieza del área de trabajo, retiro y disposición final de residuos. Incluye herramientas y equipos necesarios para su correcta instalacion. Todo costo.		x				x
3	72101507	1	M2	PINTURA EXTERIOR VINILO TIPO I	Suministro y aplicación de pintura vinílica tipo koraza color blanco en muros externos y superficies exteriores, incluye preparación de superficie, lijado, lavado de muros, limpieza, protección de elementos existentes, aplicación de las manos requeridas para lograr acabado uniforme, limpieza del área de trabajo, retiro y disposición final de residuos. Incluye herramientas y equipos necesarios para su correcta instalacion.		x				x
4	72101507	1	ML	PINTURA INTERIOR VINILO TIPO I	Suministro y aplicación de pintura vinílica tipo I color gris basalto para columnas internas, incluye preparación de superficie, lijado, limpieza, protección de elementos existentes, aplicación de las manos requeridas para lograr acabado uniforme, limpieza del área de trabajo, retiro y disposición final de residuos. Incluye herramientas y equipos necesarios para su correcta instalacion. Todo costo.		x				x
5	72101507	1	ML	PINTURA EXTERIOR VINILO TIPO I	Suministro y aplicación de pintura vinílica tipo koraza color gris basalto para columnas externas, incluye preparación de superficie, lijado, limpieza, protección de elementos existentes, aplicación de las manos requeridas para lograr acabado uniforme, limpieza del área de trabajo, retiro y disposición final de residuos. Incluye herramientas y equipos necesarios para su correcta instalacion. Todo costo.		x				x
6	72101507	1	ML	PINTURA INTERIOR VINILO TIPO I	Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo I color blanco sobre dinteles, vigas, fajas y demás elementos lineales internos con ancho o altura menor a 0.50 m. Incluye preparación		x				x

7	72101507	1	M2	ESTUCO PLÁSTICO	Suministro y aplicación de estuco plástico sobre superficies interiores, incluye preparación de la superficie, resanes menores, lijado, acabado uniforme listo para recibir pintura, limpieza del área de trabajo y disposición final de residuos. Incluye herramientas y equipos necesarios para su correcta instalacion. Todo costo.		x				x
8	72101507	1	M2	ACABADO EN GRANIPLAST.	Suministro y aplicación de revestimiento tipo Graniplast sobre muros de fachada de hasta 8 ml de altura, incluye eliminacion de graniplast anterior, preparación de superficie, imprimante cuando se requiera, aplicación del acabado texturizado,pintura para exterior tipo koraza, herramientas, equipos necesarios y mano de obra especializada, , limpieza del área intervenida y disposición final de residuos. Todo costo.		x				x
9	72101507	1	UND	RESANE DE MUROS CON MORTERO.	Resane de perforaciones, rozas, huecos y áreas afectadas (Areas maximas de 0,5 M X 0,5 M) producto de trabajos locativos previos, mediante suministro y aplicación de mortero de reparación, incluye picado de bordes sueltos, humedecimiento, conformación de superficie, afinado, limpieza del área de trabajo y disposición final de escombros. Incluye herramientas y equipos necesarios para su correcta instalacion Todo costo.		x				x
10	72101507	1	M2	REPARACIÓN DE CIELO RASO	Reparación de cielo raso existente, incluye desmonte y retiro de láminas deterioradas, suministro e instalación de láminas nuevas del mismo tipo o equivalente aprobado, reemplazo parcial o total de estructura de soporte cuando sea necesario, desmontaje y montaje de lamparas y reemplazo de angulos cuando sea necesario, tratamiento de juntas, masillado, lijado, aplicación de pintura de acabado, limpieza del área intervenida y disposición final de residuos. Incluye herramientas y equipos necesarios para su correcta instalacion.		x				x
11	72101507	1	ML	BUITRÓN EN SUPERBOARD	Suministro e instalación de buitrón en lámina Superboard de hasta 8 ml de altura, para aislamiento y proteccion de tuberias. incluye estructura metálica galvanizada de soporte, fijaciones, tratamiento de juntas, cinta, masilla, estuco, pintura de acabado tipo koraza, limpieza del área de trabajo y disposición final de residuos. Incluye herramientas y equipos necesarios para su correcta instalacion.Todo costo.		x				x
12	72101507	1	UND	MANTENIMIENTO PINTURA TABLEROS	Mantenimiento y pintura de puertas metálicas de tableros eléctricos en los muros, que comprende la preparación integral de la superficie mediante raspado manual o mecánico para eliminar pintura deteriorada, óxido e impurezas; limpieza de la superficie; aplicación de tratamiento anticorrosivo donde sea necesario; resanes menores por imperfecciones; aplicación de anticorrosivo y dos (2) manos de pintura esmalte sintético o pintura de aceite del color definido por la supervisión, garantizando un acabado uniforme, adherente y libre de defectos. El ítem incluye la protección de los elementos adyacentes, limpieza final del área de trabajo y todas las actividades, materiales, herramientas y mano de obra necesarias para la correcta ejecución.		x				x
13	72101507	1	ML	MANTENIMIENTO CANALETAS	Mantenimiento de canaleta metálica de 120 × 50 mm, color blanco o beige, con troqueles universales para tomacorrientes y puntos de datos. Incluye el retiro de los tramos deteriorados, suministro e instalación de canaleta nueva cuando sea necesario, reemplazo de tapas y accesorios, fijación, alineación, organización del cableado existente, limpieza del área y todas las actividades, materiales, herramientas y mano de obra requeridos para dejar el sistema en óptimas condiciones de funcionamiento.		X				X
14	72101507	1	ML	MANTENIMIENTO MOLDURAS	Mantenimiento de molduras en yeso en cielo raso, incluye retiro de molduras deterioradas, suministro e instalación de moldura nueva de yeso, fijación, tratamiento de juntas, resanes, aplicación de estuco, lijado, ajuste de acabados, limpieza final y demás actividades necesarias para su correcta reposición y funcionamiento estético		x				x

Solicitante

N/A

Almacén

Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo

Firmado digitalmente por AGUILERA AURELA ARODIZ
Fecha: 2026.09.16 12:05:39 -05'00'

Ordenador de Gasto

Verificó Plan de Adquisiciones_____