FORMATO DE SOLICITUD DE INFORMACION A PROVEEDORES

OBJETO: Contratar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura física en la sede Ternera del Centro de Comercio y Servicios del SENA Regional Bolívar, incluyendo actividades de resane, pintura, reparación y reemplazo de cielo raso deteriorado, con el fin de mejorar las condiciones funcionales, locativas y de seguridad de los espacios institucionales

NOMBRE ENTIDAD	**H&G Ingenieria y servicio**	**NIT**	**901379051-1**
NOMBRE DEL CONTACTO	**Yeimi Rocha Padilla** **Auxiliar de Operaciones** **Correo: servicios@hgingenieriasas.com**	**TELEFONO**	**(5) 6431161 Cel.: 3158205741**
DIRECCION EMPRESA	**Parque Heredia DG 36B 80**	**FECHA**	**15/07/2026**

TAMAÑO DE LA EMPRESASELECCIONAR CON UNA (X)	**FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR Y/O SERVICIOS SELECCIONAR CON UNA (X)**	**Emprendimiento y empresa de mujeres en el sistema de compra publica (ley 2069 de 2020 reglamento decreto 1860 2021) SELECCIONAR CON UNA (X)**
Grande ( ) Mediana ( ) Micro (X)Pequeña ( )	Fabricante ( ) Distribuidor ( ) Servicios (X)	APLICA SI( ) APLICA NO ( )

ITEMS	**CÓDIGO Clasificador de Bienes y Servicios de UNSPSC**	**UNIDADES A COMPRAR O CONTRATAR**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**DENOMINACIÓN GENERAL DEL BIEN O SERVICIO**	**DENOMINACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO**	**% IVA**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL IVA INCLUIDO**
1	72101507	1	M2	PINTURA INTERIOR VINILO TIPO I	Suministro y aplicación de pintura vinílica tipo I color blanco en muros y superficies interiores, incluye preparación de superficie, lijado, limpieza, protección de elementos existentes, aplicación de las manos requeridas para lograr acabado uniforme, limpieza del área de trabajo, retiro y disposición final de residuos. Incluye herramientas y equipos necesarios para su correcta instalacion. Todo costo.	$ 21.802,50	$ 114.750,00	$ 136.552,50
2	72101507	1	M2	PINTURA INTERIOR VINILO TIPO I	Suministro y aplicación de pintura vinílica tipo I color blanco en cielo raso, incluye preparación de superficie, lijado, limpieza, protección de elementos existentes, aplicación de las manos requeridas para lograr acabado uniforme, limpieza del área de trabajo, retiro y disposición final de residuos. Incluye herramientas y equipos necesarios para su correcta instalacion. Todo costo.	$ 21.802,50	$ 114.750,00	$ 136.552,50
3	72101507	1	M2	PINTURA EXTERIOR VINILO TIPO I	Suministro y aplicación de pintura vinílica tipo koraza color blanco en muros externos y superficies exteriores, incluye preparación de superficie, lijado, lavado de muros, limpieza, protección de elementos existentes, aplicación de las manos requeridas para lograr acabado uniforme, limpieza del área de trabajo, retiro y disposición final de residuos. Incluye herramientas y equipos necesarios para su correcta instalacion.	$ 23.837,40	$ 125.460,00	$ 149.297,40
4	72101507	1	ML	PINTURA INTERIOR VINILO TIPO I	Suministro y aplicación de pintura vinílica tipo I color gris basalto para columnas internas, incluye preparación de superficie, lijado, limpieza, protección de elementos existentes, aplicación de las manos requeridas para lograr acabado uniforme, limpieza del área de trabajo, retiro y disposición final de residuos. Incluye herramientas y equipos necesarios para su correcta instalacion. Todo costo.	$ 22.383,90	$ 117.810,00	$ 140.193,90
5	72101507	1	ML	PINTURA EXTERIOR VINILO TIPO I	Suministro y aplicación de pintura vinílica tipo koraza color gris basalto para columnas externas, incluye preparación de superficie, lijado, limpieza, protección de elementos existentes, aplicación de las manos requeridas para lograr acabado uniforme, limpieza del área de trabajo, retiro y disposición final de residuos. Incluye herramientas y equipos necesarios para su correcta instalacion. Todo costo.	$ 23.837,40	$ 125.460,00	$ 149.297,40
6	72101507	1	ML	PINTURA INTERIOR VINILO TIPO I	Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo I color blanco sobre dinteles, vigas, fajas y demás elementos lineales internos con ancho o altura menor a 0,50 m. Incluye preparación de superficie, limpieza, protección de áreas, aplicación de las manos necesarias, limpieza final y disposición de residuos. Incluye herramientas y equipos necesarios para su correcta instalacion. Todo costo.	$ 21.802,50	$ 114.750,00	$ 136.552,50
7	72101507	1	M2	ESTUCO PLASTICO	Suministro y aplicación de estuco plástico sobre superficies interiores, incluye preparación de la superficie, resanes menores, lijado, acabado uniforme listo para recibir pintura, limpieza del área de trabajo y disposición final de residuos. Incluye herramientas y equipos necesarios para su correcta instalacion. Todo costo.	$ 19.186,20	$ 100.980,00	$ 120.166,20
8	72101507	1	M2	ACABADO EN GRANIPLAST	Suministro y aplicación de revestimiento tipo Graniplast sobre muros de fachada de hasta 8 ml de altura, incluye eliminacion de graniplast anterior, preparación de superficie, imprimante cuando se requiera, aplicación del acabado texturizado,pintura para exterior tipo koraza, herramientas, equipos necesarios y mano de obra especializada, , limpieza del área intervenida y disposición final de residuos. Todo costo.	$ 23.256,00	$ 122.400,00	$ 145.656,00
9	72101507	1	UND	RESANE DE MUROS	Resane de perforaciones, rozas, huecos y áreas afectadas (Areas maximas de 0,5 M X 0,5 M) producto de trabajos locativos previos, mediante suministro y aplicación de mortero de reparación, incluye picado de bordes sueltos, humedecimiento, conformación de superficie, afinado, limpieza del área de trabajo y disposición final de escombros. Incluye herramientas y equipos necesarios para su correcta instalacion Todo costo.	$ 24.709,50	$ 130.050,00	$ 154.759,50
10	72101507	1	M2	REPARACION DE CIELO RASO	Reparación de cielo raso existente, incluye desmonte y retiro de láminas deterioradas, suministro e instalación de láminas nuevas del mismo tipo o equivalente aprobado, reemplazo parcial o total de estructura de soporte cuando sea necesario, desmontaje y montaje de lamparas y reemplazo de angulos cuando sea necesario, tratamiento de juntas, masillado, lijado, aplicación de pintura de acabado, limpieza del área intervenida y disposición final de residuos. Incluye herramientas y equipos necesarios para su correcta instalacion.	$ 20.349,00	$ 107.100,00	$ 127.449,00
11	72101507	1	ML	DE BUITRÓN EN SUPERBOARD	Suministro e instalación de buitrón en lámina Superboard de hasta 8 ml de altura, para aislamiento y proteccion de tuberias. incluye estructura metálica galvanizada de soporte, fijaciones, tratamiento de juntas, cinta, masilla, estuco, pintura de acabado tipo koraza, limpieza del área de trabajo y disposición final de residuos. Incluye herramientas y equipos necesarios para su correcta instalacion.Todo costo.	$ 49.419,00	$ 260.100,00	$ 309.519,00
12	72101507	1	UND	MANTENIMIENTO CAJAS ELECTRICAS	Mantenimiento de cajas eléctricas empotradas para tomacorrientes, incluye el retiro de la tapa y accesorios existentes, desmontaje de la caja deteriorada cuando sea necesario, suministro e instalación de nueva caja eléctrica del mismo tipo y dimensiones, nivelación y fijación adecuada, resane de muros afectados con mortero o material compatible, reposición de acabados en el área intervenida para dejar la superficie en condiciones similares a las existentes, instalación de tapa nueva para tomacorriente, ajuste electrico, verificación del correcto funcionamiento y limpieza final del área de trabajo.	$ 20.349,00	$ 107.100,00	$ 127.449,00

13	72101507	1	ML	MANTENIMIENTO CANALETAS	Mantenimiento de canaleta metálica de 120 × 50 mm, color blanco o beige, con troqueles universales para tomacorrientes y puntos de datos. Incluye el retiro de los tramos deteriorados, suministro e instalación de canaleta nueva cuando sea necesario, reemplazo de tapas y accesorios, fijación, alineación, organización del cableado existente, limpieza del área y todas las actividades, materiales, herramientas y mano de obra requeridos para dejar el sistema en óptimas condiciones de funcionamiento.	$ 37.791,00	$ 198.900,00	$ 236.691,00
14	72101507	1	ML	MANTENIMIENTO MOLDURAS	Mantenimiento de molduras en yeso en cielo raso, incluye retiro de molduras deterioradas, suministro e instalación de moldura nueva de yeso, fijación, tratamiento de juntas, resanes, aplicación de estuco, lijado, ajuste de acabados, limpieza final y demás actividades necesarias para su correcta reposición y funcionamiento estético	$ 20.349,00	$ 107.100,00	$ 127.449,00
					COSTO DIRECTO TOTAL			**$ 2.197.584,90**
					ADMINISTRACION	20%		**$ 439.516,98**
					UTILIDAD	5%		**$ 109.879,25**
					IVA/UTILIDAD	19%		**$ 20.877,06**
					TOTAL COTIZACION			**$ 2.767.858,18**

NOTAS ACLARATORIAS

Instrucciones de diligenciamiento:

- Por favor sólo diligenciar las celdas resaltadas en color gris. .
- Revisar todos los requerimientos que se exponen en el Documento Solicitud de estudio de mercado(SEM) y formular su cotización en concordancia con este..
- No modificar, agregar o quitar ningún ítem o sub-ítem.

La presente cotización:

- Incluye todos los costos y gastos directos e indirectos en que debe incurrir el proveedor de acuerdo con la Descripcion de la necesidad.
- Tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de diligenciamiento.

Cualquier información comunicarse por medio de los mensajes publicos en la pataforma SECOP II

La formulación de la solicitud, ni la presentación de la cotización genera un compromiso u obligación por parte del Sena, ya que la presente se realiza como parte de los analisis del sector conforme a los lienamientos establecidos por colombia compra eficiente

FIRMA