AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA
29 de Octubre de 2026
PROCESO No. FLO-INFRA-SA-MC-005-2026

El MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, Ley 1882 del 2018, Artículos 2.2.1.2.1.2.1. y 2.2.1.2.1.2.20. Del Decreto 1082 de 2015 y demás normas que regulen la materia, mediante la modalidad de Selección Abreviada Menor Cuantía, informa a los aspirantes a contratar y la comunidad en general que iniciará un proceso de selección cuyo objeto, características esenciales e información general es la siguiente:

1 NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL

Nombre: MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA
Dirección: CALLE 5 No. 8-25

2 DIRECCIÓN, DONDE SE ATENDERÁ A LOS INTERESADOS EN EL PROCESO

Dirección: Secretaría de Infraestructura, ubicada en la CALLE 5 No. 8-25, Casco Urbano Floridablanca - Santander.

3 DIRECCIÓN DONDE LOS PROPONENTES DEBEN PRESENTAR LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

Dirección: Todos los documentos deben presentarse a través de la PLATAFORMA SECOP II

4 OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR, INDICANDO LAS CANTIDADES A ADQUIRIR

“ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, QUE INCLUYE EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIÓN RETIE Y OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS, PARA GARANTIZAR LA ALIMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DEL PALACIO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA”.

4.1 ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL

El contratista deberá realizar las siguientes actividades, las cuales serán ejecutadas de acuerdo con lo establecido en el documento de estudios previos, pliego de condiciones, especificaciones técnicas y el contrato, atendiendo a las indicaciones dadas por el supervisor del contrato así:

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UNIDAD	CANTIDAD
1.1	TABLERO DE DISTRIBUCION 800 AMP	UND	1
1.2	Suministro, transporte e instalación de interruptor Caja Moldeada 3x700A 85KA/220V - 58KA/440V. Incluye señalización RETIE.	UND	1
1.3	Suministro e instalacion de barraje de 1000A en tablero existente para adecuación de la salida para el tablero general de aires	UND	1
1.4	Suministro, transporte e instalación de acometida en 3*(3*350 MCM AL serie 8000 LSHF+#4 Cu)	ML	24
1.5	Suministro, transporte e instalación de borna terminal bimetálica 350 mcm	UND	18
1.6	Suministro, transporte e instalación de borna terminal para cable #4 Cu	UND	6
1.7	Suministro, transporte e instalación de Bandeja Portacable tipo MALLA x 50cm. Incluye accesorios de instalación y señalización RETIE.	ML	15
1.8	Suministro, transporte e instalación de Bandeja Portacable tipo MALLA x 40cm. Incluye accesorios de instalación y señalización RETIE.	ML	19
1.9	Suministro, transporte e instalación de Bandeja Portacable tipo MALLA x 20cm. Incluye accesorios de instalación y señalización RETIE.	ML	174

1.10	Suministro, transporte e instalación de acometida en 3*#1/0 AL serie 8000 LSHF+#6 Al serie 8000 LSHF	ML	49
1.11	Suministro, transporte e instalación de acometida en 3*#2/0 AL serie 8000 LSHF+#4 Al serie 8000 LSHF	ML	90
1.12	Suministro, transporte e instalación de acometida en 3*#4/0 AL serie 8000 LSHF+#4 Al serie 8000 LSHF	ML	48
1.13	Suministro, transporte e instalación de ducto PVC Conduit SCH40 1x 2" . Incluye accesorios de instalación y señalización RETIE, No incluye excavación, relleno y disposición final de escombros.	ML	90
1.14	Suministro, transporte e instalación de ducto EMT Conduit 1x 3" . Incluye accesorios de instalación y señalización RETIE.	ML	40
1.15	Cable de tierra en #8 Cu para bandeja	ML	208
1.16	Suministro, transporte e instalación de tablero de Distribución Trifásico (3F) de 30 puestos Enchufable (24P), con espacio para totalizador, con puerta, con chapa de seguridad. Incluye acrílicos, barraje trifásico + neutro + tierra, canaletas, bornera de conexiones, frente muerto de seguridad, cableado interno, conectores, señalización RETIE, y demás accesorios.	UND	3
1.17	Suministro, transporte e instalación de tablero de Distribución Trifásico (3F) de 30 puestos Enchufable (24P), con espacio para totalizador, con puerta, con chapa de seguridad. Incluye acrílicos, barraje trifásico + neutro + tierra, canaletas, bornera de conexiones, frente muerto de seguridad, cableado interno, conectores, señalización RETIE, y demás accesorios	UND	1
1.18	TABLERO DE DISTRIBUCION 175 AMP	UND	1
1.19	Suministro transporte e instalación de cofre tipo exterior de 30*30*20 cm	UND	7
1.20	Suministro, transporte e instalación de ducto Coraza Metálica Liquid Tight 1x 3/4" . Incluye accesorios de instalación y señalización RETIE.	MI	990
1.21	Suministro, transporte e instalación de interruptor Automático Enchufable 2x20A. Incluye señalización RETIE	UND	70
1.22	Suministro, transporte e instalación de interruptor Automático Enchufable 3x20A. Incluye señalización RETIE.	UND	1
1.23	Suministro, transporte e instalación de ducto EMT Conduit 1x 3/4" . Incluye accesorios de instalación y señalización RETIE.	ML	60
1.24	Suministro, transporte e instalación de ducto IMC Conduit 1x 3" . Incluye accesorios de instalación y señalización RETIE.	ML	4
1.25	Suministro, transporte e instalación de cable 3*#12 Cu LSHF	ML	3330
1.26	Suministro, transporte e instalación de interruptor Caja Moldeada 3x125A 36KA/220V - 25KA/440V. Incluye señalización RETIE.	UND	3
1.27	Suministro, transporte e instalación de interruptor Caja Moldeada 3x80A 36KA/220V - 25KA/440V. Incluye señalización RETIE.	UND	1
1.28	Suministro, transporte e instalación de Luminaria LED EMERG APLIQUE 4W. Incluye red 3x14 Encauchetado Cu, conectores tipo resorte y demás accesorios de instalación y marcación. No incluye kit de descolgar ni adecuación para incrustar.	UND	3
1.29	Certificación RETIE del sistema eléctrico asociado al proyecto de aires acondicionados, comprendido desde el tablero general nuevo de baja tensión en subestación, alimentadores principales, tableros de distribución, circuitos ramales, protecciones, canalizaciones, puesta a tierra y salidas eléctricas para condensadoras. Incluye gestión y acompañamiento ante organismo de inspección acreditado, revisión documental, atención de visita de inspección, trámite y obtención del dictamen/certificado de conformidad RETIE. No incluye obras correctivas, ajustes adicionales o reprocesos derivados de modificaciones no contempladas en el alcance contractual	GBL	1

1.30	Pruebas eléctricas, verificación, puesta en servicio y elaboración de planos récord/as-built del sistema eléctrico asociado al proyecto de aires acondicionados. Incluye revisión de conexiones, verificación de aprietes, pruebas de continuidad, verificación de puesta a tierra, identificación y marcación de circuitos, validación funcional de tableros, protecciones, alimentadores, circuitos ramales y salidas eléctricas instaladas, puesta en servicio controlada, acompañamiento técnico durante la energización, elaboración y entrega de planos récord/as-built, memorias o soportes de cambios ejecutados, registro fotográfico y dossier técnico final de entrega, conforme al RETIE vigente, NTC 2050, planos aprobados y condiciones reales de obra.	GBL	1
2. intervención civil			
Ítem	**Descripción**	**UND**	**Cantidad**
2.1	Pase de muro para la pasar bandeja de 20 cm	UND	19
2.2	Retiro y postura de láminas de cielo Raso para la instalación de bandeja cortacable y cableado	ML	330

5 MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA

La escogencia de contratista se efectuará con arreglo a la modalidad de Selección Abreviada Menor Cuantía.

6 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo estipulado por la entidad para la ejecución es de **Un (1) mes** , contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar la vigencia 2026.

7 FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR OFERTA, LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN.

Los interesados deberán presentar ofertas en la plataforma SECOP II, la fecha inicialmente prevista para el cierre del proceso y entrega de propuestas es el que se encuentra definido en el cronograma del proceso que se encuentra en la plataforma SECOP II.

La propuesta deberá presentarse de manera digital en la plataforma SECOP II

8 VALOR DEL CONTRATO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

8.1 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado del contrato es de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE ($352.417.846,00) incluido AIU, en el que se incluyen todos los costos directos e indirectos, inclusive el IVA; que se deriven de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, por lo tanto quienes estén interesados en presentar oferta, deberán tener en cuenta los valores correspondientes a los descuentos que por ley deben hacerse (pago de estampillas, impuestos, pólizas, demás a que hubiere lugar, de los cuales, su conocimiento serán exclusiva responsabilidad de los oferentes

.

8.2 SUJECION PRESUPUESTAL

La Entidad Contratante adelanta este proceso con base en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

No. DE LA DISPONIBILIDAD	26-04420
OBJETO DE GASTO	ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, QUE INCLUYE EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIÓN RETIE Y OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS, PARA GARANTIZAR LA ALIMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO
SECCIÓN PRESUPUESTAL	ADMC ADMINISTRACION CENTRAL
CÓDIGO PRESUPUESTAL	2.1.2.01.01.003.04.06
FUENTE DE FINANCIACIÓN	ICLD INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
NOMBRE DEL CÓDIGO	Otro equipo eléctrico y sus artes y piezas

VALOR	TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON UN CENTAVO m/cte. ($352,420,652.01)

9. MENCIÓN SI LA CONVOCATORIA SE ENCUENTRA COBIJADA POR UN ACUERDO COMERCIAL.

El proceso de contratación está cubierto por los siguientes acuerdos comerciales y por la Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN):

Acuerdo Comercial		Entidad Estatal incluida	Umbral	Excepción aplicable	Proceso de Contratación cubierto
Alianza Pacífico	Chile	SI	$27.295.106.607	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16,17, 19, 28, 29, 32, 35, 37, 55, 61.	NO
	México	NO	-		NO
	Perú	SI	$27.295.106.607		NO
Canadá		NO	-	-	NO
Chile		SI	$27.276.479.385	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47.	NO
Corea		NO	-	-	NO
Costa Rica		SI	$27.357.983.079	1, 3, 4, 5, 6 ,7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 29, 32, 35, 37, 57, 58.	NO
Estados Unidos		NO	-	-	NO
Estados AELC		SI	$28.280.689.315	1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37.	NO
México		NO	-	-	NO
Triángulo Norte	El Salvador	NO	-	-	NO
	Guatemala	SI	Limite menor cuantía entidad	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 20, 21, 50, 51, 52, 53, 59.	SI
	Honduras	NO	-	-	NO
Unión Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte)		SI	$28.280.689.315	1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 49, 57.	NO
Israel		NO	-	-	NO

9 CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYME-

El presente procedimiento de selección es susceptible de limitarse a Mipyme.

10 NUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO

Breve descripción de los requisitos de participación / habilitantes y los factores de evaluación

DE ORDEN JURÍDICO

- CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.
- CERTIFICADO VIGENTE DE CONSTITUCIÓN, EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL.
- INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP)
- DOCUMENTO DE IDENTIDAD.
- ACTA DE JUNTA DE SOCIOS.
- REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT).
- GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA
- CERTIFICACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES.
- DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL
- CERTIFICADO DEL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS – REDAM - EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS – REDAM.
- EL OFERENTE, PERSONA JURÍDICA, DEBERÁ DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO AL CONTENIDO DE LA LEY 842 DE 2003, LA CUAL REGULA EL EJERCICIO PROFESIONAL DE LA INGENIERÍA, APORTANDO CON SU OFERTA, LOS DOCUMENTOS SOPORTE CON LOS CUALES CUMPLE EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 842 DE 2003.

DE ORDEN TÉCNICO

- EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

DE ORDEN FINANCIERO Y ORGANIZACIONAL
CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

- ÍNDICE DE LIQUIDEZ
- ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO

- RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES
- CAPITAL DE TRABAJO

- RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO
- RENTABILIDAD DEL ACTIVO

CAPACIDAD RESIDUAL

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (PUNTAJE MÁXIMO 100 PUNTOS)

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:

Concepto	Puntaje máximo
Oferta económica	49,5
Factor de calidad	30
Apoyo a la industria nacional	20
Emprendimientos y empresas de mujeres	0,25
Mipyme	0,25
Total	100

11 INDICAR SI EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN HAY LUGAR A PRECLASIFICACIÓN

NO APLICA

12 FORMA COMO LOS INTERESADOS PUEDEN CONSULTAR LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

a) En medio electrónico: En el sistema electrónico para la contratación pública – SECOP II.

13 CRONOGRAMA

El Cronograma del proceso se encuentra publicado en la plataforma SECOP II.

CESAR AUGUSTO RUEDA ALARCÓN Secretario de Infraestructura Municipio de Floridablanca	**FIRMA:**

	NOMBRE FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Proyectó aspectos jurídicos:	Ab. **Angélica Martínez Rojas** - CPS Secretaria Infraestructura		29/10/2026
Proyectó aspectos técnicos y financieros	Ing. **Carlos Urzola** – CPS Secretaria de Infraestructura		29/10/2026
Proyectó aspectos técnicos	Ing**. Jessica Barón** – CPS Secretaria de Infraestructura		29/10/2026
Proyectó aspectos financieros	Arq. **Eddie Ruiz Anaya**. – CPS Secretaria de Infraestructura		29/10/2026
Revisó:	Ab. **Sergio A Pitta Rueda** - CPS		29/10/2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			