MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM	Localizacion y replanteo						UNIDAD
1.1.1							M2
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS		TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
	EDIFICACION	15,20	8,41			1,00	127,83
	TERAZA FRENTE	15,20	2,94			1,00	44,69
					CANTIDAD TOTAL		172,52

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM	Retiro de material sobrante cargue manual						UNIDAD
1.1.2							M3
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS		TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
					1,00		15,00
					CANTIDAD TOTAL		15,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM	Campamento, incluye teja de zinc, piso en concreto de 17,2 Mpa, tabla.						UNIDAD
1.1.3							M2
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS		TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
		3,00	4,00		1,00		7,00
					CANTIDAD TOTAL		7,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM	Cerramiento con cinta de señalización, incluye señalizador tubular, dos cintas						UNIDAD
1.1.4							ML
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS		TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
.	ACOPIO DE MATERIAL				20,00		20,00
					CANTIDAD TOTAL		20,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM	Cerramiento provisional con liston de madera y tela de cerramiento h=2 m						UNIDAD
1.1.5							ML
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS		TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
	TODO EL PERIMETRO	60,00					60,00
					CANTIDAD TOTAL		60,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM	Desmonte aparatos sanitarios, con recuperacion de ellos						UNIDAD
2.1.1							UND
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Prof. (m)			
							2,00
					CANTIDAD TOTAL		2,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM	Desmonte cielo raso						UNIDAD
2.1.2							M2
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Prof. (m)			
							65,00
							0,00
					CANTIDAD TOTAL		65,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM	Desmonte de ventana metálicas o de madera						UNIDAD
2.1.3							Und
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Ltotal (m)	Cant. Barras			
							5,00
					CANTIDAD TOTAL		5,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM	Desmonte de puerta metálicas o de madera, incluye desmonte marco						UNIDAD
2.1.4							M2
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Peso (kg/m2)			
		2,00	2,00		1,00		4,00
		0,90	2,00		2,00		3,60
		0,8	2		1		1,60
					CANTIDAD TOTAL		9,20

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM	Desmonte reja metálica						UNIDAD
2.1.5							M2
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Prof. (m)			
		2,00	1,00		3,00		6,00
		1.5	1		2		3.00
					CANTIDAD TOTAL		9,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM	Demolicion baldosa						UNIDAD
2.1.6							M2
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Prof. (m)			
							80,00
					CANTIDAD TOTAL		80,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM	Desmonte techo de fibrocemento, incluye desmonte de estructuras.						UNIDAD
2.1.7							M2
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
		15,00	9,00				135,00
					CANTIDAD TOTAL		135,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM	Demoliciones en mamposteria con retiro						UNIDAD
2.1.8							M2
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
		11,00		2,50	1,00		27,50
							0,00
							0,00
					CANTIDAD TOTAL		27,50

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM	Desmonte de luminarias y accesorios						UNIDAD
2.1.9							Und
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
							10,00
					CANTIDAD TOTAL		10,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM	Demoliciones en concreto reforzado con retiro (columnas, vigas, muros de carga ref, gaviones, cimientos enterrados ect.						UNIDAD
2.1.10							M3
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
		11,00	0,15	0,30	1,00		3,30
					CANTIDAD TOTAL		3,30

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM	Demolicion de registro sanitario						UNIDAD
2.1.11							Und
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
							2,00
						CANTIDAD TOTAL	2,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM	Demolición anden						UNIDAD
2.1.12							M2
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
	ALBERCA	2,00	2,50		1,00		5,00
							0,00
							0,00
						CANTIDAD TOTAL	5,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM	Corte con disco muro ambos lados						UNIDAD
2.1.13							ML
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
	COLUMNAS	3,50			22,00	0,00	77,00
						CANTIDAD TOTAL	77,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM	Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual						UNIDAD
3.1.1							M3
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
	COLUMNAS	1,00	1,00	1,00	15,00		15,00
	VIGAS CIMENTACION EJE X	15,00	0,30	0,35	3,00		4,73
	VIGAS CIMENTACION EJE Y	8,00	0,30	0,35	5,00		4,20
	ALBERCA	2,50	2,00	1,70	1,00		8,50
						CANTIDAD TOTAL	32,43

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM	Relleno con tierra negra, (jardin) incluye transporte						UNIDAD
3.1.2							M3
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
	JARDINERA	3,50	0,50	0,25			0,44
						CANTIDAD TOTAL	0,44

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA

ITEM: 3.1.3 — Relleno seleccionado compactado con vibrocompactador manual (saltarin/rana) — **UNIDAD:** M3

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
FACHADA POSTERIOR AULAS						3,00
				CANTIDAD TOTAL		3,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA

ITEM: 4.1.1 — Solado en concreto de 10,3 Mpa — **UNIDAD:** M3

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
COLUMNAS	1,00	1,00	0,05	15,00		0,75
VIGAS CIMENTACION EJE X	15,00	0,30	0,05	3,00		0,68
VIGAS CIMENTACION EJE Y	8,00	0,30	0,05	5,00		0,60
ALBERCA	2,50	2,00	0,05	1,00		0,25
				CANTIDAD TOTAL		2,28

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA

ITEM: 4.1.2 — Viga de cimentacion en concreto de 20.7 Mpa, no incluye refuerzo — **UNIDAD:** M3

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
VIGAS CIMENTACION EJE X	15,00	0,30	0,35	3,00		4,73
VIGAS CIMENTACION EJE Y	8,00	0,30	0,35	5,00		4,20
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
				CANTIDAD TOTAL		8,93

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA

ITEM: 4.1.3 — Sobrenivel sencillo en bloque macizo h=30cm — **UNIDAD:** Ml

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
VIGAS CIMENTACION EJE X	15,20				2,00	30,40
VIGAS CIMENTACION EJE Y	8,40				3,00	25,20
				CANTIDAD TOTAL		55,60

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA

ITEM: 4.1.4 — Columneta en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi) de 0,10 x 0,30 m, incluye refuerzo — **UNIDAD:** ML

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
	3,50			4,00		14,00
				CANTIDAD TOTAL		14,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA

ITEM: 4.1.5 — Viga sobre muro de (0.10 0x20.0)cm2 con ref. (3000psi) — **UNIDAD:** ML

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
	3,50					3,50
	7,00					7,00
	3,50					3,50
	7,00					7,00
						0,00
				CANTIDAD TOTAL		21,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA

ITEM: 4.1.6 — Refuerzo fy=4200 kg/cm2 1/2" — **UNIDAD:** Kg

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES Largo (m)	Peso (kg/m)	Alto (m)	CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
						810,00
				CANTIDAD TOTAL		810,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA

ITEM: 4.1.7 — Anden en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi) e = 0,10 m — **UNIDAD:** M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES Ancho (m)	Ancho (m)	Alto (m)	CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
	2,20	2,50				5,50
						0,00
				CANTIDAD TOTAL		5,50

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA

ITEM: 4.1.8 — Bordillos en concreto de 3.000 psi 0.15 x 0.15 mts. — **UNIDAD:** Ml

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
	7,00					7,00
				CANTIDAD TOTAL		7,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA

ITEM: 4.1.9 — Zapatas en concreto de 20,7 Mpa, no incluye refuerzo — **UNIDAD:** M3

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
COLUMNAS	1,00	1,00	0,35	15,00		5,25
				CANTIDAD TOTAL		5,25

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM	Placas de contrapiso e=0.10 (3000psi) (no incluye ret.)						UNIDAD
4.1.10							M2
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
	INTERNO	14,13	8,17		1,00		115,44
					CANTIDAD TOTAL		115,44

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM	Alfajía en concreto de 20,7 Mpa para remate de muro, incluye refuerzo e= 0.08 b=0.20 mts.						UNIDAD
4.1.11							ML
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
	PERIMETRO PLACA	48,5					48,50
					CANTIDAD TOTAL		48,50

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM	Columna en concreto de 20,7 Mpa seccion < 1.600 cm2, no incluye refuerzo						UNIDAD
4.1.12							M3
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
	ALTURA TOTAL DESDE ZAPATA A PLACA	0,35	0,3	4	15		6,30
					CANTIDAD TOTAL		6,30

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM	Viga aérea en concreto de 20,7 Mpa, no incluye acero						UNIDAD
4.1.13							M3
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
	VIGAS CIMENTACION EJE X	15,00	0,30	0,35	3,00		4,73
	VIGAS CIMENTACION EJE Y	8,00	0,30	0,35	5,00		4,20
					CANTIDAD TOTAL		4,73

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM	Placa aligerada en Steeldeck o similar y concreto de 20,7 Mpa e = 0,120 m						UNIDAD
4.1.14							M2
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
		15,2	8,91		1		135,43
					CANTIDAD TOTAL		135,43

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	0						
ITEM 4.1.15	Alfajía en concreto de 20,7 Mpa para remate de muro, incluye refuerzo e= 0.08 b=0.30 mts.						UNIDAD ML
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
	Perimetro de losa	48,23			1		48,23
					CANTIDAD TOTAL		48,23

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM 5.1.1	Muro en ladrillo tolete e = 0,07 m						UNIDAD M2
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
		3,39		2,7	1		9,15
		1,63		2,7	1		4,40
		3,38		2,7	1		9,13
		2,35		2,7	2		12,69
		2,4		2,7	1		6,48
		1,8		2,7	1		4,86
		1,5		2,7	1		4,05
					CANTIDAD TOTAL		50,76

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM 5.1.2	Resane con malla para fijación redes a muros						UNIDAD ML
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Peso (kg/m)	Alto (m)			
		50					50,00
					CANTIDAD TOTAL		50,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM 5.1.3	Pañete muro incluye dilataciones y filos						UNIDAD M2
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Peso (kg/m)	Alto (m)			
		3,39		2,7	1		9,15
		1,63		2,7	1		4,40
		3,38		2,7	1		9,13
		2,35		2,7	2		12,69
		2,4		2,7	1		6,48
		1,8		2,7	1		4,86
		1,5		2,7	1		4,05
					CANTIDAD TOTAL		50,76
					CARAS	2	101,52

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM 5.1.4	Pañete de cielo raso, incluye dilataciones y filos						UNIDAD M2
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)		ANCHO			
	AREA PLANTA	3,5		1,87			6,55
					CANTIDAD TOTAL		6,55

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM	Pañete de bajantes, incluye malla						UNIDAD
5.1.5							ML
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Peso (kg/m)	Alto (m)			
							8,00
					CANTIDAD TOTAL		8,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM	Gotero en mortero 1:4						UNIDAD
5.1.6							ML
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Peso (kg/m)	Alto (m)			
							17,00
					CANTIDAD TOTAL		17,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM	Mortero de nivelación e = 0,05 m para pisos						UNIDAD
6.1.1							M2
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Peso (kg/m)	Alto (m)			
	Area interna						140,60
	Area exterior (acceso principal), incluye rampa						33,05
					CANTIDAD TOTAL		173,65

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM	Piso en porcelanato beige cristal 60 x 60 cms.						UNIDAD
6,1,2							M2
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Peso (kg/m)	Alto (m)			
							110,00
					CANTIDAD TOTAL		110,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM	Enchape en cerámica de 1ra. de 40,5 x 20,5 cm tipo Egeo o Similar						UNIDAD
6.1.3							M2
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Peso (kg/m)	Alto (m)			
	MUROS BAÑOS	9,5		2,2			20,90
		7,5		2,2			16,50
					CANTIDAD TOTAL		37,40

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM	Enchape en ceramica de 1ra. de 20,5 x 20,5 cm tipo Ecoceramica no incluye mortero						UNIDAD
6,1,4							M2
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Peso (kg/m)	Alto (m)			
	PISO BAÑOS	3,38		1,6			5,41
		1,8		2,35			4,23
					CANTIDAD TOTAL		9,64

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA						
ITEM	Piso en tablón de 1ra. de 20 x 20 cm, incluye guarda escoba						UNIDAD
6.1.5							M2
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Peso (kg/m)	Alto (m)			
	PISO PARA EXTERIORES						33,05
					CANTIDAD TOTAL		33,05

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO	PISO PARA EXTERIORES						
ITEM	Remate en granito pulido, a = 0,15 m						UNIDAD
6.1.6							ML
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Peso (kg/m)	Alto (m)			
	Remate en Rampa					4,36	4,36
	Remate anden						20,13
					CANTIDAD TOTAL		24,49

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM	Estuco y pintura en vinilo tipo I para muros 3 manos						UNIDAD
7.1.1							M2
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
		3,39		2,7	1		9,15
		1,63		2,7	1		4,40
		3,38		2,7	1		9,13
		2,35		2,7	2		12,69
		2,4		2,7	1		6,48
		1,8		2,7	1		4,86
		1,5		2,7	1		4,05
					CANTIDAD TOTAL		50,76

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM	Pintura exteriores (koraza o similar) a tres manos						UNIDAD
7.1.2							M2
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
	PERIMETRO	47,00		3,00	0,00	0,00	141,00
	Antepecho y viga a vista	47,00		0,8			37,60
					CANTIDAD TOTAL		178,60

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM							UNIDAD
7.1.3	Graniplast aplicado para muro						M2
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
	PERIMETRO	47,00		3,00	0,00	0,00	141,00
					CANTIDAD TOTAL		141,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM							UNIDAD
8.1.1	Cielo raso en panel de yeso, Incluye pintura						M2
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
							113,00
					CANTIDAD TOTAL		113,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM							UNIDAD
8.1.2	Impermeabilizacion con manto asfaltico						M2
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
							130,00
					CANTIDAD TOTAL		130,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM							UNIDAD
8.1.3	Impermeabilizacion de sobre nivel con brea						M2
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
							35,00
					CANTIDAD TOTAL		35,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM							UNIDAD
9.1.1	Puerta en lamina C 20 1.2 x 2,05 m, incluye anticorrosivo, pintura, chapa porton, manija y tope						UND
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
					10,88	0,00	1,00
					CANTIDAD TOTAL		1,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM	Ventana en aluminio nat 5020 corrediza, 0.6 x 0.30 m. incluye vidrio de 6 mm						UNIDAD
9.1.2							Und
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
							2,00
					CANTIDAD TOTAL		2,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM	Ventana en aluminio nat 5020 corrediza, 1.5 x 1.0 m. incluye vidrio de 6 mm						UNIDAD
9.1.3							Und
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
	AULAS						5,00
					CANTIDAD TOTAL		5,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM	Ventana en aluminio nat 5020 corrediza, 2.0 x 1.0 m. incluye vidrio de 6 mm						UNIDAD
9.1.4							Und
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
	AULAS						2,00
					CANTIDAD TOTAL		2,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM	Reja metálica de seguridad de 1/2" en varilla cuadrada y cintas metalicas ornamentales incluye anticorrosivo y pintura						UNIDAD
9.1.5							M2
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
		2,05		1,20	1,00	0,00	2,46
		0,60		0,30	2,00		0,36
		1,50		1,00	5,00		7,50
		2,00		1,00	2,00		4,00
					CANTIDAD TOTAL		14,32

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM	Pasamanos en acero inoxidable cal. 18 2" incluye soportes. Suministro e instal.						UNIDAD
9.1.6							ML
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
		1,80				0,00	1,80
		3,2					3,20
					CANTIDAD TOTAL		5,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES EN ALUMINIO, VIDRIO DE 6MM INCLUYE PUERTAS Y CERRADURAS						UNIDAD
9.1.7							M2
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
	OFICONA 1	2,40		2,00			4,80
	OFICONA 2	3,25		2,00			6,50
		3,60		2,00			7,20
	OFICINA 3	2,50		2,00			5,00
		3,70		2,00			7,40
		2,10		2,00			4,20
	OFICINA 4	3,70		2,00			7,40
	OFICINA 5	1,30		2,00			2,60
		2,50		2,00			5,00
					CANTIDAD TOTAL		50,10
						5%	2,51
							52,61

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM	Puerta de madera entamborada incl. pintura o barniz, chapa de bola.						UNIDAD
9.1.8							M2
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
		1,00	2,10		2,00	0,00	4,20
		0,80	2,10		1,00	0,00	1,68
					CANTIDAD TOTAL		5,88

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM	Sanitario tipo Acua Plus blanco con griferia antivandalica						UNIDAD
10.1.1							UND
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
					2,00	2,00	2,00
					CANTIDAD TOTAL		2,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM	Lavamanos tipo Marsella de sobreponer con grifería						UNIDAD
10.1.2							UND
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
					2,00	2,00	2,00
					CANTIDAD TOTAL		2,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM	Orinal blanco tipo Residencial con griferia						UNIDAD
10.1.3							UND
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Peso (kg/m)	Alto (m)			
						1,00	1,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
					CANTIDAD TOTAL		1,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM	Rejilla A. Inox de 3" x 2" con socso						UNIDAD
10.1.4							Und
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Peso (kg/m)	Alto (m)			
					CANTIDAD TOTAL		0,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM	Incrustaciones tipo Tempo (viene por 6 unidades)						UNIDAD
10.1.5							Und
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
					2,00	2,00	2,00
					CANTIDAD TOTAL		2,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM	Tanque para agua, plastico de 500 lt, completo (flotador)						UNIDAD
10.1.6							Und
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
					1,00	1,00	1,00
					CANTIDAD TOTAL		1,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM	Punto hidráulico PVC de 1/2" L prom = 3 m						UNIDAD
10.1.7							Pto
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
					6,00	6,00	6,00
					CANTIDAD TOTAL		6,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM	Tuberia PVC presion de 1" rde 21						UNIDAD
10.1.8							Ml
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
		6,00				6,00	6,00
							0,00
							0,00
					CANTIDAD TOTAL		6,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM							UNIDAD
10.1.9	Tuberia PVC presion de 3/4" rde 21						Ml
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
		6,00				6,00	6,00
					CANTIDAD TOTAL		6,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM							UNIDAD
10.1.10	Tubería PVC presión de 1/2" rde 9						Ml
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
		36,00				36,00	36,00
					CANTIDAD TOTAL		36,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM							UNIDAD
10,1,11	Cheque de 1 " 200 psi en bronce						Und
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
						1,00	1,00
					CANTIDAD TOTAL		1,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM							UNIDAD
10.1.12	Llave de paso de 1/2" tipo Red White						Und
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
					2,00	2,00	2,00
					CANTIDAD TOTAL		2,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM							UNIDAD
10.1.13	Llave terminal cromada de 1/2"						Und
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Peso (kg/m)	Alto (m)			
					1,00	1,00	1,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
					CANTIDAD TOTAL		1,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM	Tapa plastica de registro de 0,20 x 0,20 m						UNIDAD
10.1.14							Und
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Peso (kg/m)	Alto (m)			
					2,00	2,00	2,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
					CANTIDAD TOTAL		2,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM	Suministro e intalacion de Electro bomba de Ø3/4" a 110V						UNIDAD
10,1,15							Und
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
						1,00	1,00
					CANTIDAD TOTAL		1,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM	Tubería PVC agua lluvia de 4"						UNIDAD
10,1,16							Ml
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
		12,00				12,00	12,00
					CANTIDAD TOTAL		12,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM	Tubería PVC de ventilación de 2", incluye accesorios						UNIDAD
10,1,17							Ml
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
		3,00				3,00	3,00
					CANTIDAD TOTAL		3,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM	Tubería PVC sanitaria de 2", incluye accesorios						UNIDAD
10,1,18							Ml
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
		15,00				15,00	15,00
					CANTIDAD TOTAL		15,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM	Tuberia PVC sanitaria de 4", incluye accesorios						UNIDAD
10,1,19							Ml
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
							26,75
					CANTIDAD TOTAL		26,75

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM	Punto sanitario PVC de 2" L prom = 3 m						UNIDAD
10,1,20							Pto
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
					5,00	5,00	5,00
					CANTIDAD TOTAL		5,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM	Punto sanitario PVC de 4" (3 m)						UNIDAD
10,1,21							Und
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
					2,00	2,00	2,00
					CANTIDAD TOTAL		2,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM	Sistema séptico domiciliario 3.000 lts						UNIDAD
10,1,22							Und
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
					1,00	1,00	1,00
					CANTIDAD TOTAL		1,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM	Caja de inspección de 0,60 x 0,60 x 0,60 m en ladrillo, concreto de 17,2 Mpa y tapa reforzada en concreto de 20,7 Mpa para instalaciones eléctricas						UNIDAD
10,1,23							Und
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
						2,00	2,00
					CANTIDAD TOTAL		2,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM	Construccion de alberca 2.6X1,70X1.5 m con H.Premezclado fc= 210 kg/cm2						UNIDAD
10,1,24							Und
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
					1,00	1,00	1,00
					CANTIDAD TOTAL		1,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM	Acometida Domiciliaria completa de 1/2", L = 3 m						UNIDAD
10,1,25							Und
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
					1,00	1,00	1,00
					CANTIDAD TOTAL		1,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM	Tablero Trifásico 24 circuitos con Barraje de 200A, Barrajes de Neutro y tierra. Puerta y chapa .Incluye una protección de 3X30A 10KA,						UNIDAD
11.1.1	una de 3x20A 10KA, una protección de 2x20A 10KA y una protección de 1x20 A 10 KA. Empotrado.						Und
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
					1,00	1,00	1,00
					CANTIDAD TOTAL		1,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM	Salida interruptor sencillo cable Cu #1 2THHN /THWN, tubería PVC 1/2" longitud promedio 4,5 m						UNIDAD
11.1.2							Und
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
					9,00	9,00	9,00
					CANTIDAD TOTAL		9,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM	Salida interruptor doble cable Cu #12THHN/THWN, tubería PVC 1/2" longitud promedio 4,5 m						UNIDAD
11.1.3							Und
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
					2	2	2
					CANTIDAD TOTAL		2,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM	Salida toma doble polo a tierra cable Cu # 12THHN/THWN, tubería conduit 3/4" longitud promedio 6 m						UNIDAD
11.1.4							Und
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
					10	10	10
					CANTIDAD TOTAL		10,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM	Salida para A.A. toma 208V, 4hilos cable Cu # 12THHN /THWN, Tubería conduit PVC 3/4" long. prom. 6 m						UNIDAD
11.1.5							Und
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
					5,00	5,00	5,00
					CANTIDAD TOTAL		5,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM	Puesta a tierra con varilla de cobre 5/8x2, 4m, tubería IMC 1/2x3m, incluye soldadura exotermica 115 gr						UNIDAD
11.1.6							Und
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
					1,00	1,00	1,00
					CANTIDAD TOTAL		1,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM	Salida lámpara Panel Led Sobreponer 60x6048W, Cable Cuaislado # 12 HFFRLS tuberíaPVC1/2" longitud promedio 6m. Incluye toma						UNIDAD
11.1.7	doble polo a tierra, clavija y cable encauchetado 3x12 AWG						Und
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
						12,00	12,00
					CANTIDAD TOTAL		12,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA						
ITEM	Acometida electrica interna con tubo conduit de 1/2 en cable de cobre suave concentrico aislado con pvc nylon 2xn°10 + n°12						UNIDAD
11.1.8	THHn/THWN 90°C						Ml
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
		380,00				380,00	380,00
					CANTIDAD TOTAL		380,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA SEDE MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA						
ITEM	Cableado general en cable de cobre 2xn°10+n°12						UNIDAD
11.1.9							Ml
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
		40,00				40,00	40,00
					CANTIDAD TOTAL		40,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA						
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA SALIDA DE VOZ EN MURO. INCLUYE: TUBERIA DE EMT 3/4", CABLES UTP CAT 6, FACE						UNIDAD
12.1.1	PLATE DE 1 SALIDAS, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.						UND
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
						1,00	1,00
					CANTIDAD TOTAL		1,00

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y FORTALECIMIENTO LOGISTICO-OPERATIVO DE LA FISCALIA						
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA METALICA EMT 2" PARA ACOMETIDA DE SISTEMA DE COMUNICACIONES.						UNIDAD
12.1.2	INCLUYE CURVAS, UNIONES Y DEMAS ACCESIRIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.						UND
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD ELEMENTOS	CANTIDAD EDIF.	TOTAL
		Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)			
		45,00				45,00	45,00
					CANTIDAD TOTAL		45,00