Proyectó	Capitulo	CANCHA
	SubCap.	
	Actividad	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCHA PARA FUTBOL TUBO A.N. 3" Y 2"
Diego Fernando López Pedroza - Secretaria de Planeación	U.M.	Unidad

ITEM	4,03

1 Material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
CANCHA MICROFUTBOL TUBO AGUAS NEGRAS TIPO PESADO (PAR)	jgo	3.664.505,00	1,00	3.664.505,00

Total Material **3.664.505,00**

2 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial

Total Equipo **0,0**

3 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
CUADRILLA CARPINTERÍA METÁLICA (HH1)	ha	64.294,32	0,6	38.576,59

Total Mano de obra **38.576,59**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial

Total Transporte **0,00**

Costo Total Actividad **3.703.081,59**

Proyectó	Capitulo	URBANISMO
	SubCap.	
	Actividad	POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 750 KG
Diego Fernando López Pedroza - Secretaria de Planeación	U.M.	unidad

ITEM	5,06

1 Material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 750 KG	UND	983.575	1,00	983.574,85

Total Material **983.574,85**

2 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	394.512,00	0,050	19.725,60
Grua de brazo articulado	HORA	250.000,00	0,500	125.000,00

Total Equipo **144.725,6**

3 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
CUADRILLA DE INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS ESPECIALIZADAS (FF1)	hc	60.694,11	5	303.470,55

Total Mano de obra **303.470,55**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial

Total Transporte **0,00**

Costo Total Actividad **1.431.771,00**