Proyectó	**Capitulo**	**0**	
	SubCap.		
	Actividad	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUAYA PARA TEMPLETE DE MALLA DE NYLON**	
Diego Fernando López Pedroza - Secretaria de Planeación	**U.M.**	**Metro lineal**	
ITEM 4,08			

1 Material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
GUAYA	ml	2.504,00	1,00	2.504,00
KIT ACCESORIOS PERNOS Y ANCLAJES	UN	9.900,00	0,05	495,00
BROCA RANURADA TUSTENO 1/2"	UN	12.900,00	0,01	129,00
			Total Material	**3.128,00**

2 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	5.600,00	0,200	1.120,00
			Total Equipo	**1.120,0**

3 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE INSTALACIONES 2	hh	21.760,00	0,2	4.352,00
			Total Mano de obra	**4.352,00**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
TRANSPORTE CAMION	und/km	7.200,60	0,50	3.600,30
			Total Transporte	**3.600,30**
		Costo Total Actividad		**12.200**

Proyectó	**Capitulo**	**CIMENTACIÓN**	
	SubCap.		
	Actividad	**SUMINISITRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMÉTICA 2X25 W**	
Diego Fernando López Pedroza - Secretaria de Planeación	**U.M.**	**unidad**	
ITEM 7,09			

1 Material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
LUMINARIA LED HERMÉTICA 2X25 W	M	208.325,09	1,00	208.325,09
KIT ACCESORIOS PERNOS Y ANCLAJES	UN	9.900,00	0,30	2.970,00
			Total Material	**211.295,09**

2 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	9.800,00	0,400	3.920,00
			Total Equipo	**3.920,0**

3 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1	hh	18.000,00	0,6	10.800,00
			Total Mano de obra	**10.800,00**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
TRANSPORTE CAMION	und/km	7.200,00	1,00	7.200,00
			Total Transporte	**7.200,00**
		Costo Total Actividad		**233.215,09**