Proyectó	Capitulo	BATERIA DE BAÑOS Y ALMACEN
	SubCap.	
	Actividad	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR MUROS
Diego Fernando López Pedroza - Secretaria de Planeación	U.M.	m2

ITEM 6,22

1 Material

Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
PEGANTE PORCELÁNICO	KG	2.876	2,70	7.764,55
ENCHAPE PORCELANATO DE 20 X 20	M2	38.124	1,05	40.030,14
HILASA	KG	4.850,00	0,50	2.425,00
BOQUILLA PARA JUNTAS	KG	6.966,63	0,12	836,00
AGUA	L	3,65	3,00	10,95
			Total Material	**51.066,63**

2 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	37.992,10	0,050	1.899,61
			Total Equipo	**1.900,0**

3 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1	hh	29.224,69	0,8	23.379,75
			Total Mano de obra	**23.379,75**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
			Total Transporte	**0,00**
		Costo Total Actividad		**76.346,39**

Proyectó	Capitulo	BATERIA DE BAÑOS Y ALMACEN
	SubCap.	
	Actividad	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR (meson)
Diego Fernando López Pedroza - Secretaria de Planeación	U.M.	m2

ITEM 6,23

1 Material

Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
PEGANTE PORCELÁNICO	KG	2.875,76	2,70	7.764,55
ENCHAPE PORCELANATO DE 20 X 20	M2	38.123,94	1,05	40.030,14
HILASA	KG	4.850,00	0,50	2.425,00
BOQUILLA PARA JUNTAS	KG	6.967	0,12	836,00
AGUA	L	3,65	3,00	10,95
			Total Material	**51.066,63**

2 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	37.992,10	0,050	1.899,61
			Total Equipo	**1.900,0**

3 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1	hh	29.224,69	0,8	23.379,75
			Total Mano de obra	**23.379,75**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
			Total Transporte	**0,00**
		Costo Total Actividad		**76.346,39**