Proyectó	Capitulo	BATERIA DE BAÑOS Y ALMACEN
	SubCap.	
	Actividad	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA 56*56 CM
Diego Fernando López Pedroza - Secretaria de Planeación	U.M.	m2

ITEM 6,28

1 Material

Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
PEGANTE PORCELÁNICO	KG	2.875,76	2,70	7.764,55
ENCHAPE PORCELANATO DE 56*56 CM	M2	36.568	1,05	38.396,61
HILASA	KG	4.850,00	0,50	2.425,00
BOQUILLA PARA JUNTAS	KG	6.966,63	0,12	836,00
AGUA	L	3,65	3,00	10,95
			Total Material	**49.433,11**

2 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	37.992,10	0,050	1.899,61
			Total Equipo	**1.900,0**

3 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1	hh	29.224,69	0,8	23.379,75
			Total Mano de obra	**23.379,75**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
			Total Transporte	**0,00**
		Costo Total Actividad		**74.712,86**

Proyectó	Capitulo	BATERIA DE BAÑOS Y ALMACEN
	SubCap.	
	Actividad	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT DE 3/4"
Diego Fernando López Pedroza - Secretaria de Planeación	U.M.	metro lineal

ITEM 6,45

1 Material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
TUBERÍA METÁLICA EMT CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4"	ml	8.002,19	1,00	8.002,19
			Total Material	**8.002,19**

2 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	163.658,27	0,020	3.273,17
			Total Equipo	**3.273,2**

3 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
CUADRILLA DE INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS (FF)	hc	46.759,50	0,5	23.379,75
			Total Mano de obra	**23.379,75**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
			Total Transporte	**0,00**
		Costo Total Actividad		**34.655,11**