| Gobernación de Boyacá \| Infraestructura | FORMATO | VERSIÓN: 1 |
|---|---|---|
| | | CÓDIGO: M-PD-ID-F-001 |
| GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | | FECHA: 30/abril/2025 |

**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**

| No. CAPÍTULO | CAPÍTULO | |
|---|---|---|
| 2 | EDIFICACIONES | |
| **No. SUB-CAPÍTULO** | **SUB-CAPÍTULO** | |
| 2.10 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN | |
| **REF. PRECIO GOB. BOYACÁ** | **DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD** | **Unidad** |
| 2.10.134 | | |
| **No. ÍTEM PRESUPUESTO** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO TIPO GFCI | UND |
| 2.10.134 | | |

**1. MATERIAL**

| Descripción | Unidad | Valor Unitario | Cantidad | Valor parcial |
|---|---|---|---|---|
| TOMACORRIENTE GFCI | UND | $ 56,331.00 | 1.00 | $ 56,331.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | ***SUBTOTAL MATERIALES*** | **$ 56,331.00** |

**2. EQUIPO**

| Descripción | Unidad | Vr. Unitario | Cantidad | Valor parcial |
|---|---|---|---|---|
| HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.) | % | $8,417 | 5% | $ 420.84 |
| TALADRO | HORA | $4,621 | 0.07 | $ 323.47 |
| | | | ***SUBTOTAL EQUIPO*** | **$ 744.31** |

**3. MANO DE OBRA**

| Descripción | Unidad | Vr. Unitario | Cantidad | Valor parcial |
|---|---|---|---|---|
| OFICIAL (FF) | HH | $ 21,041.78 | 0.40 | $ 8,416.71 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | ***SUBTOTAL MANO DE OBRA*** | **$ 8,416.71** |

| | | |
|---|---|---|
| | ***COSTO DIRECTO*** | **$ 65,492.02** |
| *INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)* | *0%* | *$ 0.00* |
| | ***TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA*** | **$ 65,492.02** |
| *ADMINISTRACIÓN* | *0%* | *$ 0.00* |
| *IMPREVISTOS* | *0%* | *$ 0.00* |
| *UTILIDAD* | *0%* | *$ 0.00* |
| | ***TOTAL COSTOS INDIRECTOS*** | **$ 0.00** |
| | ***TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)*** | **$ 65,492.02** |

***OBSERVACIONES:***

*Realizó*

*Aprobó*