GOBERNACIÓN DE BOYACÁ **LISTA DE PRECIOS 2023**	**Capitulo**	**7.0 INSTALACIONES ELÉCTRCIAS Y DE ILUMINACIÓN**
	SubCap.	**7.02 INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA REDES DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN**
	Actividad	**7.02.54 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJE Y BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 2,5 M DE 1 1/2" PARA MONTAJE DE LUMINARIA DE A.P.**
	U.M.	**UND**

1 Material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Arandela cuadrada de 5/8"	UND	917.00	2.00	1,834.00
Brazo para A.P. en tubo de Fe galv. de 1 1/2" x 2.5m.	UND	120,000.00	1.00	120,000.00
Perno de maquina de 5/8 x 8"	UND	6,033.00	2.00	12,066.00
		Total Material		**133,900.00**

2 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	71,479.26	5.00	3,573.96
		Total Equipo		**3,573.96**

3 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
HR. CUADRILLA OF+AUX. ELÉCTRICO	hc	36,223.00	1.62	58,681.26
LINIERO	hh	15,800.00	0.81	12,798.00
		Total Mano de obra		**71,479.26**

Costo Total Actividad	**208,953.22**