Proyectó	**Capitulo**	**CIMENTACIÓN**	
	SubCap.		
	Actividad	**VIABILIZACION Y MATRICULA ELECTRICA DEL PROYECTO**	
Diego Fernando López Pedroza - Secretaria de Planeación	**U.M.**	**unidad**	
ITEM 7,17			

1 Material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
TRAMITES EBSA	UN	950.000,00	1,00	950.000,00
			Total Material	**950.000,00**

2 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
			Total Equipo	**0,0**

3 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
			Total Mano de obra	**0,00**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
			Total Transporte	**0,00**
		Costo Total Actividad		**950.000,00**

Proyectó	**Capitulo**	**CIMENTACIÓN**	
	SubCap.		
	Actividad	**SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA Y DE BANCAS PARA CANCHAS (Incluye estructura metálica, madera y policarbonato)**	
Diego Fernando López Pedroza - Secretaria de Planeación	**U.M.**	**metro lineal**	
ITEM 8,02			

1 Material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
ESTRUCTURA METALICA Y POLICARBONATO PARA CUBIERTA	UN	1.850.000,00	1,00	1.850.000,00
BANCA EN ESTRUCTURA METALICA Y MADERA	UN	852.654,00	1,00	852.654,00
ANTICORROSIVO	gl	52.396,00	0,50	26.198,00
ACERO 37000 PSO	kg	4.370,00	0,60	2.622,00
DISOLVENTE THINER	gl	23.799,00	0,40	9.519,60
PINTURA ESMALTE SINTETICO	gl	67.957,00	0,20	13.591,40
SOLDADURA 7018	kg	16.269,00	0,50	8.134,50
			Total Material	**2.762.720,00**

2 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	9.800,00	0,600	5.880,00
			Total Equipo	**5.880,0**

3 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1	hh	18.000,00	0,8	14.400,00
			Total Mano de obra	**14.400,00**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
TRANSPORTE CAMION	und/km	7.200,00	10,00	72.000,00
			Total Transporte	**72.000,00**
		Costo Total Actividad		**2.855.000,00**