ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1.1	REPARCHEO PAVIMENTO FLEXIBLE	m3	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
TERMINADORA DE ASFALTO			412,953.29	15	27,530.22
COMPACTADOR DE RODILLO			183,718.91	15	12,247.93
COMPACTADOR NEUMATICO			276,558.20	15	18,437.21
HERRAMIENTA MENOR (5% MO)					766.43
					58,981.79

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
MATERIAL MEZCLA DENSA MDC-19	M3	1.25	970,320.90	1,212,901.13
			SUBTOTAL $	1,212,901.13

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
TRANSPORTE DE MEZCLA	1.25	85.00	106.25	906.05	96,268.24
				SUBTOTAL $	96,268.24

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OBRERO (8)	466,908.00	2.05	956,581.04	90.00	10,628.68
RASTRILLEROS (2)	129,910.00	1.99	258,418.34	90.00	2,871.31
OFICIAL (1)	84,977.26	1.94	164,572.87	90.00	1,828.59
				SUBTOTAL $	15,328.58
				TOTAL COSTO DIRECTO $	1,383,479.74

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	20%	276,695.95	
IMPREVISTOS	5%	69,173.99	
UTILIDAD	5%	69,173.99	
		SUBTOTAL $	415,043.92
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	1,798,524.00