OBJETO DEL PROYECTO	REPARCHEO DE VIAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA	FECHA	SEPTIEMBRE DE 2026	TRAMO	CAMPANA - DIBULLA, CUATRO VEREDAS - LA PUNTA DE LOS REMEDIOS, DIBULLA - CASA ALUMINIO.
MUNICIPIO	DIBULLA	CONSULTOR	ALCALDIA MUNICIPAL DE DIBULLA		
UBICACION	MUNICIPIO DE DIBULLA	CONSULTOR	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA		
ITEM N°:	1.1	DESCRIPCION ITEM	REPARCHEO PAVIMENTO FLEXIBLE	UND:	M3

DESCRIPCION MEMORIA DE CALCULOS	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	LONGITUD	ALTO			
	DIBULLA - CAMPANA	6.00	14.79	0.20	17.75	1.00	17.75
	DIBULLA - CAMPANA	3.0	3.0	0.20	1.80	4.0	7.20
	DIBULLA - CAMPANA	25.0	6.0	0.20	30.00	1.0	30.00
	DIBULLA - CAMPANA	3.0	6.0	0.20	3.60	2.0	7.20
	DIBULLA - CAMPANA	2.0	2.0	0.20	0.80	1.0	0.80
	DIBULLA - CAMPANA	6.0	10.0	0.20	12.00	1.0	12.00
	DIBULLA - CAMPANA	1.50	1.50	0.20	0.45	1.0	0.45
	CUATRO VEREDA - LA PUNTA	3.00	2.00	0.20	1.20	1.0	1.20
	DIBULLA - CASA A LUMINIO	6.00	3.00	0.20	3.60	1	3.600
	DIBULLA - CASA A LUMINIO	6.00	6.00	0.20	7.20	3	21.600
	TOTAL						101.80

Realizó	Revisó	Autorizó
CONSULTOR	SUPERVISOR	VoBo
Firma: SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	Firma:	Firma

OBJETO DEL PROYECTO	DEMARCACION LINEAL Y REPARCHEO DE VIAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA	FECHA	SEPTIEMBRE DE 2026	TRAMO	CAMPANA - DIBULLA, CUATRO VEREDAS - LA PUNTA DE LOS REMEDIOS, DIBULLA - CASA ALUMINIO.
MUNICIPIO	DIBULLA	CONSULTOR	ALCALDIA MUNICIPAL DE DIBULLA		
UBICACION	MUNICIPIO DE DIBULLA	CONSULTOR	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA		
ITEM N°:	1.2	DESCRIPCION ITEM	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	UND:	ML

DESCRIPCION MEMORIA DE CALCULOS	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	LONGITUD	ALTO			
	CAMPANA - DIBULLA		20		20	2	40
	TOTAL						40

Realizó	Revisó	Autorizó
CONSULTOR	SUPERVISOR	VoBo
Firma: SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	Firma:	Firma