PROJECT D
Agencia de Diseño

Sabaneta, Julio 01 de 2026

Cotización A01226

Señor
Gustavo Romero
Rector
Institución educativa
Adelaida Correa Estrada
Ciudad.

Ref. Propuesta económica.

Estimado rector, de acuerdo a su solicitud, adjunto propuesta referente al siguiente proyecto:

Item	ARTÍCULO	Vr. Unitario	Cantidad	Total
1	Mantenimiento completo de la silletería del auditorio: Consta de Limpieza total (lavado en seco), limpieza de residuos de pegante adheridos a las telas de los espaldares, restauración de espaldares con masilla y pintura de aceite color negra semibrillante y mantenimiento de sistema retractil mediante	$ 15.000,00	400	$ 6.000.000,00
2	Mantenimiento de los paneles en madera ubicados en la zona de tarima: Consta de remosión de excedentes de pegantes, cintas y siliconas adheridos a los paneles de madera, pulido manual de superficies decoloradas, restauración al color original y barnizado en laca semibrillante.	$ 3.000.000,00	1	$ 3.000.000,00
3	Mantenimiento de sillas escolares, el cual consta de soldar mediante soldadura por arco eléctrico, cualquier pieza metálica suelta. Se pintarán las zonas que recibieron la soldadura con pintura anticorrosiva y una segunda capa en pintura tipo esmalte. Limpieza profunda de espaldares y sillas y cambio de piezas plasticas en mal estado.	$ 50.000,00	30	$ 1.500.000,00
			Subtotal	$ 10.500.000,00
			total	**$ 10.500.000,00**

Tiempo aproximado de entrega del trabajo: 15 días a partir de la fecha de aprobación.

Cordialmente,

Jorge Andres Villada Ocampo
C.C. 93.390411

Jorge Andres Villada Ocampo
ProjectDcontact@gmail.com
3115690745
3102521236