800-

Leticia, 26 de octubre de 2025

Señores

Asunto: Solicitud de cotización

Cordial Saludo

La Gobernación del Amazonas, de conformidad con los Principios de Transparencia, Responsabilidad y Planeación para la contratación estipulados en la **Ley 80 de 1993**, convoca a todos los interesados a participar con sus cotizaciones; lo anterior como base para la elaboración de un estudio de sector dentro del estudio previo; por tanto, es de advertir que la presentación de la misma NO constituye una oferta, y por ende No obliga a las partes.

Se solicita allegar sea física o al correo electrónico: **Correo:** turismoycultura@amazonas.gov.co
Dirección radicación correspondencia: Gobernación del Amazonas – Calle 10 N° 10-77 Leticia. Antes del 30 de octubre de 2026 a las 4:00p.m

Particularidades del contrato:

Objeto: "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN LOS MUNICIPIOS DE LETICIA Y PUERTO NARIÑO"

1. **Forma de pago:**

El Valor del contrato será pagado de la manera que se detalla a continuación:
Se pagará al contratista así: El departamento de Amazonas pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: un anticipo del 30% del valor del contrato, previa suscripción y aprobación de la póliza de buen, manejo e inversión del anticipo y los otros pagos de forma parcial equivalente al 70 % restante previa presentación de la factura correspondiente, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor, pago de seguridad social y la certificación del revisor fiscal o representante legal, según corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

2. **Plazo de ejecución:** El contrato resultante del presente proceso de selección tendrá plazo hasta el 31 de diciembre del presente año.

3. Obligaciones del futuro contratista:

1. Ejecutar integralmente el objeto contractual dentro de los plazos establecidos, en los lugares definidos por la supervisión y conforme al cronograma aprobado.
2. Suministrar, transportar, instalar y poner en funcionamiento los elementos, figuras, estructuras, equipos y componentes del alumbrado navideño, de acuerdo con las especificaciones técnicas y diseños aprobados por la supervisión.
3. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las figuras, estructuras, instalaciones eléctricas y demás componentes del alumbrado navideño, garantizando su conservación y adecuado funcionamiento durante el periodo de exhibición.
4. Efectuar la revisión, adecuación y reparación de las figuras y elementos existentes, identificando oportunamente daños, deterioros o fallas que puedan afectar su instalación, funcionamiento o presentación.
5. Garantizar la correcta operación del sistema de alumbrado navideño, incluyendo las actividades de encendido, apagado, monitoreo y atención de fallas durante el periodo de exhibición, conforme a las instrucciones de la supervisión.
6. Garantizar que las instalaciones eléctricas, estructuras y elementos de soporte cumplan las condiciones técnicas y de seguridad aplicables, mediante el uso de materiales adecuados, herramientas y personal idóneo y calificado.
7. Disponer del personal, equipos, herramientas, materiales, transporte e insumos necesarios para desarrollar oportunamente las actividades de suministro, mantenimiento, instalación, operación y desmontaje.
8. Verificar conjuntamente con la supervisión, al momento del desembalaje y previo al montaje, el estado físico y técnico de las figuras y elementos almacenados, dejando registro de los daños, faltantes o novedades identificadas mediante acta y/o registro fotográfico.
9. Garantizar la calidad, estabilidad, funcionalidad y presentación estética de las figuras, estructuras y demás elementos instalados, realizando las reparaciones, ajustes o reposiciones a que haya lugar cuando sean atribuibles al contratista.
10. Atender oportunamente los requerimientos de la supervisión relacionados con ajustes de ubicación, distribución, instalación, mantenimiento y operación de las figuras y elementos del alumbrado navideño, sin desbordar el alcance y las condiciones económicas del contrato.
11. Realizar el desmontaje, desinstalación, retiro y traslado de los elementos utilizados, una vez finalizado el periodo de exhibición, dejando los espacios públicos intervenidos en condiciones adecuadas de orden, limpieza y seguridad.
12. Adoptar las medidas necesarias para prevenir accidentes, daños a terceros, afectaciones al espacio público y riesgos eléctricos o estructurales durante todas las etapas de ejecución contractual.
13. Presentar informes parciales y finales de ejecución, acompañados de registros fotográficos, evidencias de las actividades realizadas y demás soportes que permitan verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
14. Acatar las instrucciones y recomendaciones impartidas por la supervisión del contrato y atender oportunamente los requerimientos relacionados con la correcta ejecución del objeto contractual.
15. Asumir los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del contrato, incluidos transporte, cargue, descargue, herramientas, materiales, personal, impuestos, tasas, contribuciones y demás gastos asociados, entendiéndose que se encuentran incluidos en el valor ofertado.

16. Constituir y mantener vigentes las garantías contractuales exigidas, realizando los ajustes, modificaciones o ampliaciones que correspondan durante la ejecución y liquidación del contrato, cuando haya lugar a ello.

4. **Impuestos**: Tener en cuenta los impuestos del departamento o deducciones para la realización de las cotizaciones, a saber:

Impuestos	Porcentaje %	
Estampilla Amazonia	1%	
Estampilla Cultura	1.5%	
Estampilla Ancianato	4%	
Estampilla Pro desarrollo	1.5%	
Estampilla Desarrollo Fronterizo	1%	
Tasa Pro Deporte y Recreación	1.5%	
Fondo Departamental Bomberil	0.5%	
Justicia Familiar	2%	
Reteica	0.8%	
OTROS IMPUESTOS	No declarante	Declarante
Compra y suministro	3.5%	2.5%
Servicios Generales	4%	2%

Se solicita presentar las cotizaciones de los siguientes ítems:

ITEM			DESCRIPCION	CANTIDAD	UM
INSTALACIÓN, DESINSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y EMBALAJE PARA ALMACENAMIENTO DE FIGURAS NAVIDEÑAS EXISTENTES - EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO NARIÑO Y LETICIA					
1	Los ítems comprende la ejecución integral de todas las actividades necesarias para la instalación, mantenimiento, desinstalación, embalaje y adecuado almacenamiento de las figuras navideñas existentes, garantizando su funcionamiento óptimo, seguridad eléctrica y conservación para futuras vigencias. Incluye los siguientes componentes: **Valor constructivo por aplicación:** Incluye la ejecución	1.1	TUNEL H:3,0 W: 4,0 L:10,0 ; construido en tuberia metalica , vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led y milniled	1	GLOBAL
		1.2	MICO H:1,0 W: 0,7 ; construido en varilla metalica con un refuerzo en tuberia si lo requiere ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	4	
		1.3	PALMAS DE ACAI H:2,6 W:1,7 L: 0,2 ; construido en tuberia metalica , varilla metalica ; vestida en tela brillos, Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	4	
		1.4	DELFIN ROSADO H: 0,7 W:1,7 L: 0,4 ; construido en tuberia metalica , varilla metalica ; vestida en tela brillos, Y/O sabanita ; iluminada con manguera led, mini led	4	
		1.5	LORO H:1,2 W:0,9 ; construido en varilla metalica con un refuerzo en tuberia si lo requiere ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	4	
		1.6	VICTORIAS REGIAS H:0,7 W: 0,7 ; construido en varilla metalica con un refuerzo en tuberia si lo requiere ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	4	
		1.7	ARBOL NAVIDEÑO H:5,0 W:2,0 L:2,0; construido en tuberia metalica , varilla metalica; vestida en tela brillos, Y/O sabanita ; iluminada con manguera led, mini led, Árbol de navidad de 5 metros decorado con 6	1	

de obras y labores necesarias para la instalación y mantenimiento de las figuras navideñas, con suministro de materiales, herramientas, equipos y elementos de protección personal requeridos. La mano de obra será altamente calificada y contará con el cumplimiento de todas las obligaciones laborales, prestacionales y parafiscales. Las actividades serán coordinadas y supervisadas por personal técnico especializado, asegurando la correcta operación, estabilidad y presentación de las figuras. **Valor de diseño**		victorias Regias.		
	1.8	LETRERO YO CORAZON AMAZONAS H:2,0 W: 8,3 L:0,4 ; construido en tuberia metalica, varilla metalica ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	1	
	1.9	AVES DEL AMAZONAS H:1,6 W: 1,1 ; construido en varilla metalica con un refuerzo en tuberia si lo requiere ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	6	
	1.10	GUACAMAYAS H:1,94 W: 1,6 ; construido en varilla metalica con un refuerzo en tuberia si lo requiere ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	4	
	1.11	REFLECTORES 400W LED DE COLORES	2	
	1.12	MALOCA AMAZONICA TUNEL H:3,0 W: 4,0 L:5,0 ; construido en tuberia metalica , vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led y milniled	1	
	1.13	VALLA CORONAS DE PLUMAS INDIGENAS H:1,5 W:0,8 ; construido en tuberia metalica , varilla metalica; impresión en banner mesh; iluminada con manguera led y miniled	4	
	1.14	VALLA ROSTRO INDIGENA MUJER H:1,5 W:0,8 ; construido en tuberia metalica , varilla metalica; impresión en banner mesh; iluminada con manguera led y miniled	3	
	1.15	VALLA ROSTRO INDIGENA HOMBRE H:1,5 W:0,8 ; construido en tuberia metalica , varilla metalica; impresión en banner mesh; iluminada con manguera led y miniled	3	

por aplicación (ajustes y adecuaciones): Contempla la labor del personal técnico y de diseño encargado de reconocer los sitios de instalación, verificar factibilidades constructivas, puntos de soporte y acometidas eléctricas, así como realizar los ajustes y adaptaciones requeridos para garantizar la correcta ubicación y seguridad estructural de las figuras. **Valor de montaje (instalación):** Comprende la instalación de las figuras navideñas en los puntos definidos, realizada por personal calificado, utilizando equipos adecuados	1.16	PAILONES con cucharón de proceso de la fariña H:1,5 W:1,0 ; construido en tuberia metalica, varilla metalica ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	3	
	1.17	CANASTOS TEJIDOS H:1,0 W:1,0 ; construido en tuberia metalica, varilla metalica ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	3	
	1.18	ARBOL NAVIDEÑO H:5,0 W:2,0 L:2,0; construido en tuberia metalica , varilla metalica; vestida en tela brillos, Y/O sabanita ; iluminada con manguera led, mini led, Árbol de navidad de 5 metros decorado con 6 victorias Regias.	1	
	1.19	LETRERO EL AMAZONAS ES CULTURA H:2,0 W: 8,3 L:0,4 ; construido en tuberia metalica, varilla metalica ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	1	
	1.20	REFLECTORES 400W LED DE COLORES	2	
	1.21	JAGUAR H: 1,4 W:2,0 L: 0,4 ; construido en tuberia metalica , varilla metalica ; vestida en tela brillos, Y/O sabanita ; iluminada con manguera led, mini led	2	
	1.22	GUACAMAYAS H:1,2 W: 0,9 ; construido en varilla metalica con un refuerzo en tuberia si lo requiere ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	8	
	1.23	TUCANES H:1,6 W: 1,1 ; construido en varilla metalica con un refuerzo en tuberia si lo requiere ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	4	
	1.24	RANAS H:1,0 W: 1,2 ; construido en varilla metalica con un refuerzo en tuberia si lo requiere ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera	4	

y cumpliendo con los estándares de seguridad eléctrica, estructural y estética. **Valor de desmontaje:** Incluye el retiro ordenado y cuidadoso de las figuras, asegurando la integridad de sus componentes decorativos, estructurales y eléctricos, así como la limpieza y restitución del área intervenida. **Valor de embalaje y almacenamiento:** Contempla el embalaje, clasificación, inventario y disposición organizada de las figuras una vez desmontadas, procurando su conservación y reutilización. Los materiales deteriorados o no		led		
	1.25	MICO H:1,0 W: 0,7 ; construido en varilla metalica con un refuerzo en tuberia si lo requiere ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	8	
	1.26	TORTUGA H:1,0 W: 1,5 ; construido en varilla metalica con un refuerzo en tuberia si lo requiere ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	4	
	1.27	TUNEL en forma de delfín rosado H:3,0 W: 4,0 L: 5,0 ; construido en tuberia metalica , vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led y milniled	2	
	1.28	Estructura de frase EL AMAZONAS ES DIVERSIDAD H:2,0 W: 8,3 L:0,4 ; construido en tuberia metalica, varilla metalica ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	1	
	1.29	PALMAS DE ACAÍ H:2,6 W:1,7 L: 0,2 ; construido en tuberia metalica , varilla metalica ; vestida en tela brillos, Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	6	
	1.30	CANASTOS TEJIDOS H:1,0 W:1,0 ; construido en tuberia metalica, varilla metalica ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	6	
	1.31	MARTIN PESCADOR H:2,1 W: 1,48 ; construido en varilla metalica con un refuerzo en tuberia si lo requiere ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	4	
	1.32	HELICONIAS H:1,25 W:1,02 ; construido en tuberia metalica, varilla metalica ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	6	
	1.33	REFLECTORES 400W LED DE COLORES	2	

	reutilizables serán gestionados conforme a la normatividad ambiental vigente, mediante entidades o gestores autorizados. El almacenamiento se realizará en el sitio que el contratante disponga, asegurando condiciones adecuadas de protección y resguardo. **Operación y mantenimiento:** Incluye las labores de revisión, reparación, limpieza, sustitución de componentes y ajustes preventivos o correctivos durante el tiempo de exhibición, con el fin de garantizar el funcionamiento continuo y la conservación estética de las	1.34	ARBOL NAVIDEÑO H:3,0 W:2,0 L:2,0; construido en tuberia metalica , varilla metalica; vestida en tela brillos, Y/O sabanita ; iluminada con manguera led, mini led, Árbol de navidad de 3 metros decorado con 4 victorias Regias.	1	
		1.35	PECES H:1,0 W: 1,0 ; construido en varilla metalica con un refuerzo en tuberia si lo requiere ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	4	
		1.36	CANASTOS TEJIDOS H:1,0 W:1,0 ; construido en tuberia metalica, varilla metalica ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	4	
		1.37	PALMAS DE ACAÍ H:2,6 W:1,7 L: 0,2 ; construido en tuberia metalica , varilla metalica ; vestida en tela brillos, Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	3	
		1.38	GUACAMAYAS H:1,2 W: 0,9 ; construido en varilla metalica con un refuerzo en tuberia si lo requiere ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	4	
		1.39	HELICONIAS H:1,5 W:1,0 ; construido en tuberia metalica, varilla metalica ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	4	
		1.40	REFLECTORES 400W LED DE COLORES	2	
		1.41	ARBOL NAVIDEÑO H:3,0 W:2,0 L:2,0; construido en tuberia metalica , varilla metalica; vestida en tela brillos, Y/O sabanita ; iluminada con manguera led, mini led, Árbol de navidad de 3 metros decorado con 4 victorias Regias.	1	
		1.42	MICO H:1,0 W: 0,7 ; construido en varilla metalica con un refuerzo en tuberia si lo requiere ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera	4	

figuras, así como la atención oportuna de daños ocasionados por fallas técnicas o posibles actos vandálicos. **Acometidas eléctricas:** Comprende los trabajos y materiales requeridos. para realizar las conexiones eléctricas necesarias, asegurando el suministro estable y seguro de energía a cada punto de instalación, conforme a las normas técnicas y de seguridad eléctrica vigentes. **Consumo de energía estimado:** El consumo de energía se estima en 12 horas diarias durante 43 días, de		led		
	1.43	PECES H:1,0 W: 1,0 ; construido en varilla metalica con un refuerzo en tuberia si lo requiere ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	8	
	1.44	ANACONDA H: 3,0 W:10,0 L: 0,6; construido en tuberia metalica , varilla metalica ; vestida en tela brillos, Y/O sabanita ; iluminada con manguera led, mini led	3	
	1.45	CANASTOS TEJIDOS H:1,0 W:1,0 ; construido en tuberia metalica, varilla metalica ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	4	
	1.46	AVES DEL AMAZONAS H:1,6 W: 1,1 ; construido en varilla metalica con un refuerzo en tuberia si lo requiere ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	4	
	1.47	PALMAS DE ACAÍ H:2,6 W:1,7 L: 0,2 ; construido en tuberia metalica , varilla metalica ; vestida en tela brillos, Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	4	
	1.48	VICTORIAS REGIAS H:0,7 W: 0,7 ; construido en varilla metalica con un refuerzo en tuberia si lo requiere ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	4	
	1.49	LETRERO YO CORAZON AMAZONAS H:2,0 W: 8,3 L:0,4 ; construido en tuberia metalica, varilla metalica ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	1	
	1.50	Estructura de rio, en el piso ondas W: 4,0 L:10,0 ; construido en tuberia metalica , vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led y milniled	1	

	acuerdo con la programación establecida para la temporada de alumbrado navideño.	1.51	VALLA CORONAS DE PLUMAS INDIGENAS H:1,5 W:0,8 ; construido en tuberia metalica , varilla metalica; impresión en banner mesh; iluminada con manguera led y miniled	4	
		1.52	REFLECTORES 400W LED DE COLORES	2	
		1.53	PALMAS LUMINOSAS INTERMITENTES; 70 metros de manguera de luz LED amarillas en su tronco y verdes en sus ramas, con cable encauchetado, caja plástica 20*20*12 termoplástica, presa estopa PVA, control e interruptor.	32	
		1.54	LLUVIA DE METEOROS: 20 metros de Manguera luz LED amarillas para su tronco,40 metros de tubo lluvia de meteoros colgantes, control cable encauchetado 2 x 14 caja plástica 20 x 20 x 12 termoplástica, prensa estopa interrupto	32	
		1.55	LLUVIA DE METEOROS: 20 metros de Manguera luz LED amarillas para su tronco,40 metros de tubo lluvia de meteoros colgantes, control cable encauchetado 2 x 14 caja plástica 20 x 20 x 12 termoplástica, prensa estopa interrupto	20	
		1.56	ARBOL 8 METROS :Construido en estructura central en fibra de vidrio, ; iluminada con manguera led, mini led, con figuras colgantes.	1	

Sin otro particular,

LUIS FERNANDO MONTES
Secretario de Turismo y Cultura

Gmail

Gmail

TurismoyCultura<turismoycultura@amazonas.gov.co>

Solicitud de cotización

TurismoyCultura<turismoycultura@amazonas.gov.co> 26 de octubre de 2026, 08:30

Para:contabilidad@casolarte.com;tramiteslegales@conconcreto.com;cdominguez@disico.com.co;t1comercial@enam.com.co;notificacionesjudiciales@kma.com.co;proings@proing.com.co;Schardercamargo@schradercamargo.com.co

Leticia, 26 de octubre de 2026

Cordial saludo,

De manera atenta, adjunto se solicita cotización para el proceso contractual "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN LOS MUNICIPIOS DE LETICIA Y PUERTO NARIÑO."

Atentamente,

--
Secretaría de Turismo y Cultura
Gobernación del Amazonas





Contribuya a la cultura de Cero Papel. Solo imprime si es necesario. Usa ambas caras y papel reciclado. Para fabricar una tonelada de papel se requiere talar 14 árboles y en el proceso se gastan 100.000 litros de agua limpia"

Es de mencionar que la corte Constitucional en sentencia C21 de 1997, T377 del 2000 y el Consejo de Estado Sección Cuarta, en sentencia 99-07-09 expediente 9409, establece que las comunicaciones recibidas por medio electrónico tienen el mismo valor jurídico que las recibidas en la ventanilla de la entidad.

Solicitud de Cotizaciones.pdf
132K

ENAM
ENERGIA PARA EL AMAZONAS S.A E.S.P

Respuesta o adiciones favor citar este
Nº Radicación: **GG-AMZ-8558-2025**

Leticia, Amazonas, Treinta (30) de octubre de 2026

RECIBIDO
30 OCT 2026
HORA: 8:30 am
Recibido por: Yudy
GOBERNACIÓN DE AMAZONAS

Señores:
Gobernación del Amazonas
www.amazonas.gov.co
Calle 10 N 10 – 72

Leticia

ASUNTO: Propuesta Técnico- Económica Alumbrado navideño 2026.

Cordial saludo,

De acuerdo a ficha técnica anexa a este documento correspondiente al alumbrado navideño del año 2026 remitimos nuestro presupuesto que incluye:

- **Mantenimiento, instalación, desinstalación y almacenamiento de figuras navideñas utilizadas en el 2025 en los Municipios de Puerto Nariño y Leticia, relacionadas así:**

Este ítem incluye:

- Valor montaje (personal calificado).
- Valor desmontaje (personal calificado).
- Valor embalaje y disposición final (con el propósito de que la infraestructura no se pierda, los elementos fungibles y de basura electrónica se dispondrán a través de organismos ambientales acreditados, lo que sea factible de reutilización se embalara para maximizar su adecuada conservación y puedan reutilizar en proyectos posteriores, se almacenaran en el sitio que el contratante disponga).
- Operación (corresponde a las reparaciones remplazos y arreglos durante el tiempo que esta en servicio para que los elementos no estén apagados y se conserven en buen estado, también ante posible vandalismo).
- Consumo de energía estimado 12 horas diarias por 43 días
- Permiso y tramites que se requieran para la ejecución.

Leticia - Amazonas - Colombia
www.enam.com.co
Calle 4 No. 6 - 38 Locales 7 - 8
Tels.: 592 8263 - 592 6040

TOTAL PRESUPUESTO: trescientos ochenta y nueve millones novecientos noventa y siete mil quince pesos M/CTE ($389.997.015).

Quedamos atentos,

Nelson Rios Villamizar
Representante legal
ENAM S.A E.S.P.

Leticia - Amazonas - Colombia
w w w . e n a m . c o m . c o
Calle 4 No. 6 - 38 Locales 7 - 8
Tels.: 592 8263 - 592 6040

ANEXO

ITEM			DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	VR UNITARIO	VR TOTAL
INSTALACIÓN, DESINSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y EMBALAJE PARA ALMACENAMIENTO DE FIGURAS NAVIDEÑAS EXISTENTES - EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO NARIÑO Y LETICIA							
1	Los ítems comprende la ejecución integral de todas las actividades necesarias para la instalación, mantenimiento, desinstalación, embalaje y adecuado almacenamiento de las figuras navideñas existentes, garantizando su funcionamiento óptimo, seguridad eléctrica y conservación para futuras vigencias. Incluye los siguientes componentes: **Valor constructivo por aplicación:** Incluye la ejecución de obras y labores necesarias para la instalación y mantenimiento de las figuras navideñas, con	1.1	TUNEL H:3,0 W: 4,0 L:10,0 ; construido en tubería metalica , vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led y miniled	1	GLOBAL	389.997.015	389.997.015
		1.2	MICO H:1,0 W: 0,7 ; construido en varilla metalica con un refuerzo en tubería si lo requiere ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	4			
		1.3	PALMAS DE ACAÍ H:2,6 W:1,7 L: 0,2 ; construido en tubería metalica , varilla metalica ; vestida en tela brillos, Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	4			
		1.4	DELFIN ROSADO H: 0,7 W:1,7 L: 0,4 ; construido en tubería metalica , varilla metalica ; vestida en tela brillos, Y/O sabanita ; iluminada con manguera led, mini led	4			
		1.5	LORO H:1,2 W:0,9 ; construido en varilla metalica con un refuerzo en tubería si lo requiere ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	4			
		1.6	VICTORIAS REGIAS H:0,7 W: 0,7 ; construido en varilla metalica con un refuerzo en tubería si lo requiere ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	4			

Leticia - Amazonas - Colombia
w w w . e n a m . c o m . c o
Calle 4 No. 6 - 38 Locales 7 - 8
Tels.: 592 8263 - 592 6040

ITEM		DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	VR UNITARIO	VR TOTAL
INSTALACIÓN, DESINSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y EMBALAJE PARA ALMACENAMIENTO DE FIGURAS NAVIDEÑAS EXISTENTES - EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO NARIÑO Y LETICIA						
suministro de materiales, herramientas, equipos y elementos de protección personal requeridos. La mano de obra será altamente calificada y contará con el cumplimiento de todas las obligaciones laborales, prestacionales y parafiscales. Las actividades serán coordinadas y supervisadas por personal técnico especializado, asegurando la correcta operación, estabilidad y presentación de las figuras. **Valor de diseño por aplicación (ajustes y adecuaciones):** Contempla la labor del personal técnico y de diseño encargado de reconocer los sitios de instalación, verificar factibilidades constructivas,	1.7	ARBOL NAVIDEÑO H:5,0 W:2,0 L:2,0; construido en tuberia metalica, varilla metalica; vestida en tela brillos, Y/O sabanita; iluminada con manguera led, mini led, Árbol de navidad de 5 metros decorado con 6 victorias Reglas.	1			
	1.8	LETRERO YO CORAZON AMAZONAS H:2,0 W: 8,3 L:0,4; construido en tuberia metalica, varilla metalica; vestida en tela brillos Y/O sabanita; iluminada con manguera led	1			
	1.9	AVES DEL AMAZONAS H:1,6 W: 1,1; construido en varilla metalica con un refuerzo en tuberia si lo requiere; vestida en tela brillos Y/O sabanita; iluminada con manguera led	6			
	1.10	GUACAMAYAS H:1,94 W: 1,6; construido en varilla metalica con un refuerzo en tuberia si lo requiere; vestida en tela brillos Y/O sabanita; iluminada con manguera led	4			
	1.11	REFLECTORES 400W LED DE COLORES	2			
	1.12	MALOCA AMAZONICA TUNEL H:3,0 W: 4,0 L:5,0; construido en tuberia metalica, vestida en tela brillos Y/O sabanita; iluminada con manguera led y mililed	1			
	1.13	VALLA CORONAS DE PLUMAS INDIGENAS H:1,5 W:0,8; construido en tuberia metalica, varilla metalica; impresión en banner mesh; iluminada con manguera led y mililed	4			

Leticia - Amazonas - Colombia
www.enam.com.co
Calle 4 No. 6 - 38 Locales 7 - 8
Tels.: 592 8263 - 592 6040

ITEM		DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	VR UNITARIO	VR TOTAL
INSTALACIÓN, DESINSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y EMBALAJE PARA ALMACENAMIENTO DE FIGURAS NAVIDEÑAS EXISTENTES - EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO NARIÑO Y LETICIA						
puntos de soporte y acometidas eléctricas, así como realizar los ajustes y adaptaciones requeridos para garantizar la correcta ubicación y seguridad estructural de las figuras. **Valor de montaje (instalación):** Comprende la instalación de las figuras navideñas en los puntos definidos, realizada por personal calificado, utilizando equipos adecuados y cumpliendo con los estándares de seguridad eléctrica, estructural y estética. **Valor de desmontaje:** Incluye el retiro ordenado y cuidadoso de las figuras, asegurando la integridad de sus componentes decorativos, estructurales y eléctricos, así	1.14	VALLA ROSTRO INDIGENA MUJER H:1,5 W:0,8 ; construido en tuberia metalica , varilla metalica; impresión en banner mesh; iluminada con manguera led y minilled	3			
	1.15	VALLA ROSTRO INDIGENA HOMBRE H:1,5 W:0,8 ; construido en tuberia metalica , varilla metalica; impresión en banner mesh; iluminada con manguera led y minilled	3			
	1.16	PAILONES con cucharón de proceso de la fariña H:1,5 W:1,0 ; construido en tuberia metalica, varilla metalica ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	3			
	1.17	CANASTOS TEJIDOS H:1,0 W:1,0 ; construido en tuberia metalica, varilla metalica ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	3			
	1.18	ARBOL NAVIDEÑO H:5,0 W:2,0 L:2,0; construido en tuberia metalica , varilla metalica; vestida en tela brillos, Y/O sabanita ; iluminada con manguera led, mini led, Árbol de navidad de 5 metros decorado con 6 victorias Regias.	1			
	1.19	LETRERO EL AMAZONAS ES CULTURA H:2,0 W: 8,3 L:0,4 ; construido en tuberia metalica, varilla metalica ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	1			
	1.20	REFLECTORES 400W LED DE COLORES	2			

Leticia - Amazonas - Colombia
www.enam.com.co
Calle 4 No. 6 - 38 Locales 7 - 8
Tels.: 592 8263 - 592 6040

ITEM		DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	VR UNITARIO	VR TOTAL
INSTALACIÓN, DESINSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y EMBALAJE PARA ALMACENAMIENTO DE FIGURAS NAVIDEÑAS EXISTENTES - EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO NARIÑO Y LETICIA						
como la limpieza y restitución del área intervenida. **Valor de embalaje y almacenamiento:** Contempla el embalaje, clasificación, inventario y disposición organizada de las figuras una vez desmontadas, procurando su conservación y reutilización. Los materiales deteriorados o no reutilizables serán gestionados conforme a la normatividad ambiental vigente, mediante entidades o gestores autorizados. El almacenamiento se realizará en el sitio que el contratante disponga, asegurando condiciones adecuadas de protección y resguardo. **Operación y mantenimiento:** Incluye las	1.21	JAGUAR H: 1,4 W:2,0 L: 0,4; construido en tuberia metalica, varilla metalica; vestida en tela brillos, Y/O sabanita; iluminada con manguera led, mini led	2			
	1.22	GUACAMAYAS H:1,2 W: 0,8; construido en varilla metalica con un refuerzo en tuberia si lo requiere; vestida en tela brillos Y/O sabanita; iluminada con manguera led	8			
	1.23	TUCANES H:1,6 W: 1,1; construido en varilla metalica con un refuerzo en tuberia si lo requiere; vestida en tela brillos Y/O sabanita; iluminada con manguera led	4			
	1.24	RANAS H:1,0 W: 1,2; construido en varilla metalica con un refuerzo en tuberia si lo requiere; vestida en tela brillos Y/O sabanita; iluminada con manguera led	4			
	1.25	MICO H:1,0 W: 0,7; construido en varilla metalica con un refuerzo en tuberia si lo requiere; vestida en tela brillos Y/O sabanita; iluminada con manguera led	8			
	1.26	TORTUGA H:1,0 W: 1,5; construido en varilla metalica con un refuerzo en tuberia si lo requiere; vestida en tela brillos Y/O sabanita; iluminada con manguera led	4			
	1.27	TUNEL en forma de delfín rosado H:3,0 W: 4,0 L: 5,0; construido en tuberia metalica, vestida en tela brillos Y/O sabanita; iluminada con manguera led y mitniled	2			

Leticia - Amazonas - Colombia
www.enam.com.co
Calle 4 No. 6 - 38 Locales 7 - 8
Tels.: 592 8263 - 592 6040

ITEM		DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	VR UNITARIO	VR TOTAL
INSTALACIÓN, DESINSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y EMBALAJE PARA ALMACENAMIENTO DE FIGURAS NAVIDEÑAS EXISTENTES - EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO NARIÑO Y LETICIA						
labores de revisión, reparación, limpieza, sustitución de componentes y ajustes preventivos o correctivos durante el tiempo de exhibición, con el fin de garantizar el funcionamiento continuo y la conservación estética de las figuras, así como la atención oportuna de daños ocasionados por fallas técnicas o posibles actos vandálicos. **Acometidas eléctricas:** Comprende los trabajos y materiales requeridos para realizar las conexiones eléctricas necesarias, asegurando el suministro estable y seguro de energía a cada punto de instalación, conforme a las normas técnicas y de seguridad eléctrica vigentes. **Consumo de energía**	1.28	Estructura de frase EL AMAZONAS ES DIVERSIDAD H:2,0 W: 8,3 L:0,4; construido en tuberia metalica, varilla metalica; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	1			
	1.29	PALMAS DE ACAÍ H:2,6 W:1,7 L: 0,2 ; construido en tuberia metalica , varilla metalica ; vestida en tela brillos, Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	6			
	1.30	CANASTOS TEJIDOS H:1,0 W:1,0 ; construido en tuberia metalica, varilla metalica ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	6			
	1.31	MARTIN PESCADOR H:2,1 W: 1,48 ; construido en varilla metalica con un refuerzo en tuberia si lo requiere ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	4			
	1.32	HELICONIAS H:1,25 W:1,02 ; construido en tuberia metalica, varilla metalica ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	6			
	1.33	REFLECTORES 400W LED DE COLORES	2			
	1.34	ARBOL NAVIDEÑO H:3,0 W:2,0 L:2,0; construido en tuberia metalica , varilla metalica; vestida en tela brillos, Y/O sabanita ; iluminada con manguera led, mini led, Árbol de navidad de 3 metros decorado con 4 victorias Regias.	1			
	1.35	PECES H:1,0 W: 1,0 ; construido en varilla metalica con un refuerzo en tuberia si lo requiere ; vestida en tela	4			

Leticia - Amazonas - Colombia
www.enam.com.co
Calle 4 No. 6 - 38 Locales 7 - 8
Tels.: 592 8263 - 592 6040

ITEM		DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	VR UNITARIO	VR TOTAL
INSTALACIÓN, DESINSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y EMBALAJE PARA ALMACENAMIENTO DE FIGURAS NAVIDEÑAS EXISTENTES - EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO NARIÑO Y LETICIA						
estimado: El consumo de energía se estima en 12 horas diarias durante 43 días, de acuerdo con la programación establecida para la temporada de alumbrado navideño.		brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led				
	1.36	CANASTOS TEJIDOS H:1,0 W:1,0 ; construido en tuberia metalica, varilla metalica ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	4			
	1.37	PALMAS DE ACAÍ H:2,6 W:1,7 L: 0,2 ; construido en tuberia metalica , varilla metalica ; vestida en tela brillos, Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	3			
	1.38	GUACAMAYAS H:1,2 W: 0,9 ; construido en varilla metalica con un refuerzo en tuberia si lo requiere ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	4			
	1.39	HELICONIAS H:1,5 W:1,0 ; construido en tuberia metalica, varilla metalica ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	4			
	1.40	REFLECTORES 400W LED DE COLORES	2			
	1.41	ARBOL NAVIDEÑO H:3,0 W:2,0 L:2,0; construido en tuberia metalica , varilla metalica; vestida en tela brillos, Y/O sabanita ; iluminada con manguera led, mini led, Árbol de navidad de 3 metros decorado con 4 victorias Regias.	1			
	1.42	MICO H:1,0 W: 0,7 ; construido en varilla metalica con un refuerzo en tuberia si lo requiere ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	4			

Leticia - Amazonas - Colombia
www.enam.com.co
Calle 4 No. 6 - 38 Locales 7 - 8
Tels.: 592 8263 - 592 6040

ITEM		DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	VR UNITARIO	VR TOTAL
INSTALACIÓN, DESINSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y EMBALAJE PARA ALMACENAMIENTO DE FIGURAS NAVIDEÑAS EXISTENTES - EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO NARIÑO Y LETICIA						
	1.43	PECES H:1,0 W: 1,0 ; construido en varilla metalica con un refuerzo en tuberia si lo requiere ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	8			
	1.44	ANACONDA H: 3,0 W:10,0 L: 0,6; construido en tuberia metalica , varilla metalica ; vestida en tela brillos, Y/O sabanita ; iluminada con manguera led, mini led	3			
	1.45	CANASTOS TEJIDOS H:1,0 W:1,0 ; construido en tuberia metalica, varilla metalica ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	4			
	1.46	AVES DEL AMAZONAS H:1,6 W: 1,1 ; construido en varilla metalica con un refuerzo en tuberia si lo requiere ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	4			
	1.47	PALMAS DE ACAÍ H:2,6 W:1,7 L: 0,2 ; construido en tuberia metalica , varilla metalica ; vestida en tela brillos, Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	4			
	1.48	VICTORIAS REGIAS H:0,7 W: 0,7 ; construido en varilla metalica con un refuerzo en tuberia si lo requiere ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	4			
	1.49	LETRERO YO CORAZON AMAZONAS H:2,0 W: 8,3 L:0,4 ; construido en tuberia metalica, varilla metalica ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	1			
	1.50	Estructura de rio, en el piso ondas W: 4,0 L:10,0 ; construido en tuberia metalica , vestida en tela brillos Y/O sabanita ;	1			

Leticia - Amazonas - Colombia
www.enam.com.co
Calle 4 No. 6 - 38 Locales 7 - 8
Tels.: 592 8263 - 592 6040

ITEM		DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	VR UNITARIO	VR TOTAL
INSTALACIÓN, DESINSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y EMBALAJE PARA ALMACENAMIENTO DE FIGURAS NAVIDEÑAS EXISTENTES - EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO NARIÑO Y LETICIA						
		iluminada con manguera led y mlniled				
	1.51	VALLA CORONAS DE PLUMAS INDIGENAS H:1,5 W:0,8 ; construido en tuberia metalica , varilla metalica; impresión en banner mesh; iluminada con manguera led y mlniled	4			
	1.52	REFLECTORES 400W LED DE COLORES	2			
	1.53	PALMAS LUMINOSAS INTERMITENTES; 70 metros de manguera de luz LED amarillas en su tronco y verdes en sus ramas, con cable encauchetado, caja plástica 20*20*12 termoplástica, presa estopa PVA, control e interruptor.	32			
	1.54	LLUVIA DE METEOROS: 20 metros de Manguera luz LED amarillas para su tronco,40 metros de tubo lluvia de meteoros colgantes, control cable encauchetado 2 x 14 caja plástica 20 x 20 x 12 termoplástica, prensa estopa interrupto	32			
	1.55	LLUVIA DE METEOROS: 20 metros de Manguera luz LED amarillas para su tronco,40 metros de tubo lluvia de meteoros colgantes, control cable encauchetado 2 x 14 caja plástica 20 x 20 x 12 termoplástica, prensa estopa interrupto	20			
	1.56	ARBOL 8 METROS :Construido en estructura central en fibra de vidrio, ; iluminada con mangueta led, mini led, con figuras colgantes.	1			
					TOTAL	389.997.015

Leticia - Amazonas - Colombia
www.enam.com.co
Calle 4 No. 6 - 38 Locales 7 - 8
Tels.: 592 8263 - 592 6040

PROING-SA

PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.
NIT. 800.093.320-2

PR-0919-26

Yumbo, octubre 30 de 2026

RECIBIDO
30 OCT 2026
HORA: 9:45 am
Recibido por: Yudy
GOBERNACIÓN DE AMAZONAS

Señores:
GOBERNACION DEL AMAZONAS
Leticia.

ASUNTO: Cotización alumbrado navideño

Cordial saludo,

Atendiendo su amable solicitud, de manera atenta nos permitimos presentar para su consideración, propuesta económica.

1. OBJETIVO:

PRESTACIÓN DE SERVICIO DEL ALUMBRADO PÚBLICO NAVIDEÑO, EL CUAL INCLUYA MONTAJE, DESMONTAJE, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS FIGURAS NAVIDEÑAS QUE SE UTILIZARON EN EL AÑO 2025 EN LOS MUNICIPIOS DE LETICIA Y PUERTO NARIÑO.

2. COTIZACION

2.1. Mantenimiento, instalación, desinstalación y almacenamiento de figuras navideñas utilizadas en el 2025, No incluye energía ni trámites ante el Operador de la red.

2.2. instalación, desinstalación y almacenamiento de nuevas figuras navideñas Leticia –Amazonas. No incluye energía ni trámites ante el Operador de la red.

2.3. instalación, desinstalación y almacenamiento de nuevas figuras navideñas Puerto Nariño. No incluye energía ni trámites ante el Operador de la red.

De conformidad con ficha suministrada:

ITEM			DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	VR UNITARIO	VR TOTAL
INSTALACIÓN, DESINSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y EMBALAJE PARA ALMACENAMIENTO DE FIGURAS NAVIDEÑAS EXISTENTES - EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO NARIÑO Y LETICIA							
1	Los ítems comprende la ejecución integral de todas las actividades necesarias para la instalación, mantenimiento, desinstalación, embalaje y adecuado almacenamiento de las figuras navideñas existentes, garantizando su funcionamiento óptimo, seguridad eléctrica y conservación para futuras vigencias. Incluye los siguientes componentes: **Valor constructivo por aplicación:** Incluye la ejecución de obras y labores necesarias para la instalación y mantenimiento de las figuras navideñas, con suministro de materiales, herramientas, equipos y elementos de protección personal requeridos. La mano de obra será altamente calificada y contará con el cumplimiento de todas las obligaciones laborales, prestacionales y parafiscales. Las actividades serán coordinadas y supervisadas por personal técnico especializado, asegurando la correcta operación, estabilidad y presentación de las figuras. **Valor de diseño por aplicación (ajustes y adecuaciones):** Contempla la labor del personal técnico y de diseño encargado de reconocer los sitios de	1.1	TUNEL H:3,0 W: 4,0 L:10,0 ; construido en tuberia metalica , vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led y mitnited	1	GLOBAL	425.356.226	425.356.226
		1.2	MICO H:1,0 W: 0,7 ; construido en varilla metalica con un refuerzo en tuberia si lo requiere ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	4			
		1.3	PALMAS DE ACAÍ H:2,6 W:1,7 L: 0,2 ; construido en tuberia metalica , varilla metalica ; vestida en tela brillos, Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	4			
		1.4	DELFIN ROSADO H: 0,7 W:1,7 L: 0,4 ; construido en tuberia metalica , varilla metalica ; vestida en tela brillos, Y/O sabanita ; iluminada con manguera led, mini led	4			
		1.5	LORO H:1,2 W:0,9 ; construido en varilla metalica con un refuerzo en tuberia si lo requiere ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	4			
		1.6	VICTORIAS REGIAS H:0,7 W: 0,7 ; construido en varilla metalica con un refuerzo en tuberia si lo requiere ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	4			
		1.7	ARBOL NAVIDEÑO H:5,0 W:2,0 L:2,0; construido en tuberia metalica , varilla metalica; vestida en tela brillos, Y/O sabanita ; iluminada con manguera led, mini led, Árbol de navidad de 5 metros decorado con 6 victorias Regias.	1			

ITEM		DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	VR UNITARIO	VR TOTAL
INSTALACIÓN, DESINSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y EMBALAJE PARA ALMACENAMIENTO DE FIGURAS NAVIDEÑAS EXISTENTES - EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO NARIÑO Y LETICIA						
instalación, verificar factibilidades constructivas, puntos de soporte y acometidas eléctricas, así como realizar los ajustes y adaptaciones requeridos para garantizar la correcta ubicación y seguridad estructural de las figuras. **Valor de montaje (instalación):** Comprende la instalación de las figuras navideñas en los puntos definidos, realizada por personal calificado, utilizando equipos adecuados y cumpliendo con los estándares de seguridad eléctrica, estructural y estética. **Valor de desmontaje:** Incluye el retiro ordenado y cuidadoso de las figuras, asegurando la integridad de sus componentes decorativos, estructurales y eléctricos, así como la limpieza y restitución del área intervenida. **Valor de embalaje y almacenamiento:** Contempla el embalaje, clasificación, inventario y disposición organizada de las figuras una vez desmontadas, procurando su conservación y reutilización. Los materiales deteriorados o no reutilizables serán gestionados conforme a la normatividad ambiental vigente, mediante entidades o gestores autorizados. El almacenamiento se realizará en el sitio que el contratante disponga, asegurando condiciones	1.8	LETRERO YO CORAZON AMAZONAS H:2,0 W: 8,3 L:0,4 ; construido en tuberia metalica, varilla metalica ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	1			
	1.9	AVES DEL AMAZONAS H:1,6 W: 1,1 ; construido en varilla metalica con un refuerzo en tuberia si lo requiere ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	6			
	1.10	GUACAMAYAS H:1,94 W: 1,6 ; construido en varilla metalica con un refuerzo en tuberia si lo requiere ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	4			
	1.11	REFLECTORES 400W LED DE COLORES	2			
	1.12	MALOCA AMAZONICA TUNEL H:3,0 W: 4,0 L:5,0 ; construido en tuberia metalica , vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led y mililed	1			
	1.13	VALLA CORONAS DE PLUMAS INDIGENAS H:1,5 W:0,8 ; construido en tuberia metalica , varilla metalica; impresión en banner mesh; iluminada con manguera led y mililed	4			
	1.14	VALLA ROSTRO INDIGENA MUJER H:1,5 W:0,8 ; construido en tuberia metalica , varilla metalica; impresión en banner mesh; iluminada con manguera led y mililed	3			
	1.15	VALLA ROSTRO INDIGENA HOMBRE H:1,5 W:0,8 ; construido en tuberia metalica , varilla metalica; impresión en banner mesh; iluminada con manguera led y mililed	3			

ITEM		DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	VR UNITARIO	VR TOTAL
INSTALACIÓN, DESINSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y EMBALAJE PARA ALMACENAMIENTO DE FIGURAS NAVIDEÑAS EXISTENTES - EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO NARIÑO Y LETICIA						
adecuadas de protección y resguardo. **Operación y mantenimiento:** Incluye las labores de revisión, reparación, limpieza, sustitución de componentes y ajustes preventivos o correctivos durante el tiempo de exhibición, con el fin de garantizar el funcionamiento continuo y la conservación estética de las figuras, así como la atención oportuna de daños ocasionados por fallas técnicas o posibles actos vandálicos. **Acometidas eléctricas:** Comprende los trabajos y materiales requeridos para realizar las conexiones eléctricas necesarias, asegurando el suministro estable y seguro de energía a cada punto de instalación, conforme a las normas técnicas y de seguridad eléctrica vigentes. **Consumo de energía estimado:** El consumo de energía se estima en 12 horas diarias durante 43 días, de acuerdo con la programación establecida para la temporada de alumbrado navideño.	1.16	PAILONES con cucharón de proceso de la fariña H:1,5 W:1,0 ; construido en tuberia metalica, varilla metalica ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	3			
	1.17	CANASTOS TEJIDOS H:1,0 W:1,0 ; construido en tuberia metalica, varilla metalica ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	3			
	1.18	ARBOL NAVIDEÑO H:5,0 W:2,0 L:2,0; construido en tuberia metalica , varilla metalica; vestida en tela brillos, Y/O sabanita ; iluminada con manguera led, mini led, Árbol de navidad de 5 metros decorado con 6 victorias Reglas.	1			
	1.19	LETRERO EL AMAZONAS ES CULTURA H:2,0 W: 8,3 L:0,4 ; construido en tuberia metalica, varilla metalica ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	1			
	1.20	REFLECTORES 400W LED DE COLORES	2			
	1.21	JAGUAR H: 1,4 W:2,0 L: 0,4 ; construido en tuberia metalica , varilla metalica ; vestida en tela brillos, Y/O sabanita ; iluminada con manguera led, mini led	2			
	1.22	GUACAMAYAS H:1,2 W: 0,9 ; construido en varilla metalica con un refuerzo en tuberia si lo requiere ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	8			
	1.23	TUCANES H:1,6 W: 1,1 ; construido en varilla metalica con un refuerzo en tuberia si lo requiere ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	4			

ITEM		DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	VR UNITARIO	VR TOTAL
INSTALACIÓN, DESINSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y EMBALAJE PARA ALMACENAMIENTO DE FIGURAS NAVIDEÑAS EXISTENTES - EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO NARIÑO Y LETICIA						
	1.24	RANAS H:1,0 W: 1,2 ; construido en varilla metalica con un refuerzo en tuberia si lo requiere ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	4			
	1.25	MICO H:1,0 W: 0,7 ; construido en varilla metalica con un refuerzo en tuberia si lo requiere ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	8			
	1.26	TORTUGA H:1,0 W: 1,5 ; construido en varilla metalica con un refuerzo en tuberia si lo requiere ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	4			
	1.27	TUNEL en forma de delfin rosado H:3,0 W: 4,0 L: 5,0 ; construido en tuberia metalica , vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led y milniled	2			
	1.28	Estructura de frase EL AMAZONAS ES DIVERSIDAD H:2,0 W: 8,3 L:0,4 ; construido en tuberia metalica, varilla metalica ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	1			
	1.29	PALMAS DE ACAÍ H:2,6 W:1,7 L: 0,2 ; construido en tuberia metalica , varilla metalica ; vestida en tela brillos, Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	6			
	1.30	CANASTOS TEJIDOS H:1,0 W:1,0 ; construido en tuberia metalica, varilla metalica ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	6			
	1.31	MARTIN PESCADOR H:2,1 W: 1,48 ; construido en varilla metalica con un refuerzo en tuberia si lo	4			

ITEM		DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	VR UNITARIO	VR TOTAL
INSTALACIÓN, DESINSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y EMBALAJE PARA ALMACENAMIENTO DE FIGURAS NAVIDEÑAS EXISTENTES - EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO NARIÑO Y LETICIA						
		requiere ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led				
	1.32	HELICONIAS H:1,25 W:1,02 ; construido en tuberia metalica, varilla metalica ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	6			
	1.33	REFLECTORES 400W LED DE COLORES	2			
	1.34	ARBOL NAVIDEÑO H:3,0 W:2,0 L:2,0; construido en tuberia metalica , varilla metalica; vestida en tela brillos, Y/O sabanita ; iluminada con manguera led, mini led, Árbol de navidad de 3 metros decorado con 4 victorias Reglas.	1			
	1.35	PECES H:1,0 W: 1,0 ; construido en varilla metalica con un refuerzo en tuberia si lo requiere ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	4			
	1.36	CANASTOS TEJIDOS H:1,0 W:1,0 ; construido en tuberia metalica, varilla metalica ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	4			
	1.37	PALMAS DE ACAÍ H:2,6 W:1,7 L: 0,2 ; construido en tuberia metalica , varilla metalica ; vestida en tela brillos, Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	3			
	1.38	GUACAMAYAS H:1,2 W: 0,9 ; construido en varilla metalica con un refuerzo en tuberia si lo requiere ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	4			
	1.39	HELICONIAS H:1,5 W:1,0 ; construido en tuberia metalica, varilla metalica ; vestida en tela brillos Y/O	4			

ITEM		DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	VR UNITARIO	VR TOTAL
INSTALACIÓN, DESINSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y EMBALAJE PARA ALMACENAMIENTO DE FIGURAS NAVIDEÑAS EXISTENTES - EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO NARIÑO Y LETICIA						
		sabanita ; iluminada con manguera led				
	1.40	REFLECTORES 400W LED DE COLORES	2			
	1.41	ARBOL NAVIDEÑO H:3,0 W:2,0 L:2,0; construido en tuberia metalica , varilla metalica; vestida en tela brillos, Y/O sabanita ; iluminada con manguera led, mini led, Árbol de navidad de 3 metros decorado con 4 victorias Regias.	1			
	1.42	MICO H:1,0 W: 0,7 ; construido en varilla metalica con un refuerzo en tuberia si lo requiere ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	4			
	1.43	PECES H:1,0 W: 1,0 ; construido en varilla metalica con un refuerzo en tuberia si lo requiere ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	8			
	1.44	ANACONDA H: 3,0 W:10,0 L: 0,6; construido en tuberia metalica , varilla metalica ; vestida en tela brillos, Y/O sabanita ; iluminada con manguera led, mini led	3			
	1.45	CANASTOS TEJIDOS H:1,0 W:1,0 ; construido en tuberia metalica, varilla metalica ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	4			
	1.46	AVES DEL AMAZONAS H:1,6 W: 1,1 ; construido en varilla metalica con un refuerzo en tuberia si lo requiere ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	4			

ITEM		DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	VR UNITARIO	VR TOTAL
INSTALACIÓN, DESINSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y EMBALAJE PARA ALMACENAMIENTO DE FIGURAS NAVIDEÑAS EXISTENTES - EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO NARIÑO Y LETICIA						
	1.47	PALMAS DE ACAÍ H:2,6 W:1,7 L: 0,2 ; construido en tuberia metalica , varilla metalica ; vestida en tela brillos, Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	4			
	1.48	VICTORIAS REGIAS H:0,7 W: 0,7 ; construido en varilla metalica con un refuerzo en tuberia si lo requiere ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	4			
	1.49	LETRERO YO CORAZON AMAZONAS H:2,0 W: 8,3 L:0,4 ; construido en tuberia metalica, varilla metalica ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	1			
	1.50	Estructura de rio, en el piso ondas W: 4,0 L:10,0 ; construido en tuberia metalica , vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led y mililed	1			
	1.51	VALLA CORONAS DE PLUMAS INDIGENAS H:1,5 W:0,8 ; construido en tuberia metalica , varilla metalica; impresión en banner mesh; iluminada con manguera led y mililed	4			
	1.52	REFLECTORES 400W LED DE COLORES	2			
	1.53	PALMAS LUMINOSAS INTERMITENTES; 70 metros de manguera de luz LED amarillas en su tronco y verdes en sus ramas, con cable encauchetado, caja plástica 20*20*12 termoplástica, presa estopa PVA, control e interruptor.	32			
	1.54	LLUVIA DE METEOROS: 20 metros de Manguera luz LED amarillas para su tronco, 40 metros de tubo lluvia de meteoros colgantes, control cable	32			

ITEM		DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	VR UNITARIO	VR TOTAL
INSTALACIÓN, DESINSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y EMBALAJE PARA ALMACENAMIENTO DE FIGURAS NAVIDEÑAS EXISTENTES - EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO NARIÑO Y LETICIA						
		encauchetado 2 x 14 caja plástica 20 x 20 x 12 termoplástica, prensa estopa interrupto				
	1.55	LLUVIA DE METEOROS: 20 metros de Manguera luz LED amarillas para su tronco,40 metros de tubo lluvia de meteoros colgantes, control cable encauchetado 2 x 14 caja plástica 20 x 20 x 12 termoplástica, prensa estopa interrupto	20			
	1.56	ARBOL 8 METROS :Construido en estructura central en fibra de vidrio, ; iluminada con manguera led, mini led, con figuras colgantes.	1			
					TOTAL	$ 425.356.226

TOTAL, PRESUPUESTO:

CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE ($425.356.226)

3. VALIDEZ DE LA OFERTA

Nuestra oferta tiene una validez de treinta (30) días calendario, contados a partir de su fecha de presentación.

Esperamos que nuestra oferta cumpla con sus expectativas. Estaremos atentos a cualquier inquietud o comentario.

4. NOTAS

4.1. El valor del presupuesto incluye: Transporte, diseño, montaje, desmontaje embalaje operación y mantenimiento

4.2. El presupuesto no incluye los costos en los trámites ante el operador de red.

4.3. El presupuesto no incluye costos de Energía durante todo el periodo que se encuentren en funcionamiento.

Cordialmente,

ALONSO YUGUEROS IZQUIERDO
Representante legal PROING SA

DISICO S.A.
INGENIERIA

RECIBIDO
27 OCT 2026
HORA: 10:30 am
Recibido por: Yudy
GOBERNACIÓN DE AMAZONAS

Bogota, 27 de octubre 2026

Nit: 860.074.186-9
Oficina Principal: Carrera 25 No. 24A–47 Bogota
Almacén: Carrera 27 No. 22C-79 Bogotá
Nuevo PBX 7868198 Ext. 1170
Bogotá. Cundinamarca - Colombia

Señores :
GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS
Calle 8 Nº 9 -75

Cordial saludo,

Por medio de la presente hacemos entrega de nuestra propuesta económica para alumbrado navideño en los municipios de Leticia y Puerto Nariño-Amazonas 2026, de acuerdo a su solicitud.

Montaje, desmontaje, operación y mantenimiento de figuras navideñas de propiedad de la Gobernación y que se utilizaron en el 2025 De acuerdo a ficha técnica suministrada

ITEM			DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	VR UNITARIO	VR TOTAL
INSTALACIÓN, DESINSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y EMBALAJE PARA ALMACENAMIENTO DE FIGURAS NAVIDEÑAS EXISTENTES - EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO NARIÑO Y LETICIA							
1	Los ítems comprende la ejecución integral de todas las actividades necesarias para la instalación, mantenimiento, desinstalación, embalaje y adecuado almacenamiento de las figuras navideñas existentes, garantizando su funcionamiento óptimo, seguridad eléctrica y conservación para futuras vigencias. Incluye los siguientes componentes: **Valor constructivo por aplicación:**		1.1	TUNEL H:3,0 W: 4,0 L:10,0 ; construido en tuberia metalica , vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led y mililed	1	GLOBAL	417.326.453	$ 417.326.453
			1.2	MICO H:1,0 W: 0,7 ; construido en varilla metalica con un refuerzo en tuberia si lo requiere ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	4			

ITEM		DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	VR UNITARIO	VR TOTAL
Incluye la ejecución de obras y labores necesarias para la instalación y mantenimiento de las figuras navideñas, con suministro de materiales, herramientas, equipos y elementos de protección personal requeridos. La mano de obra será altamente calificada y contará con el cumplimiento de todas las obligaciones laborales, prestacionales y parafiscales. Las actividades serán coordinadas y supervisadas por personal técnico especializado, asegurando la correcta operación, estabilidad y presentación de las figuras. **Valor de diseño por aplicación (ajustes y adecuaciones):** Contempla la labor del personal técnico y de diseño encargado de reconocer los sitios de instalación, verificar factibilidades constructivas, puntos de soporte y acometidas eléctricas, así como realizar los ajustes y adaptaciones requeridos para garantizar la correcta ubicación y seguridad estructural de las figuras. **Valor de montaje (instalación):** Comprende la instalación de las figuras navideñas en los puntos definidos, realizada por personal calificado, utilizando equipos adecuados y cumpliendo con los estándares de seguridad eléctrica, estructural y estética. **Valor de desmontaje:**	1.3	PAI MAS DF ACAÍ H:2,6 W:1,7 L: 0,2 ; construido en tuberia metalica , varilla metalica ; vestida en tela brillos, Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	4			
	1.4	DELFIN ROSADO H: 0,7 W:1,7 L: 0,4 ; construido en tuberia metalica , varilla metalica ; vestida en tela brillos, Y/O sabanita ; iluminada con manguera led, mini led	4			
	1.5	LORO H:1,2 W:0,9 ; construido en varilla metalica con un refuerzo en tuberia si lo requiere ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	4			
	1.6	VICTORIAS REGIAS H:0,7 W: 0,7 ; construido en varilla metalica con un refuerzo en tuberia si lo requiere ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	4			
	1.7	ARBOL NAVIDEÑO H:5,0 W:2,0 L:2,0; construido en tuberia metalica , varilla metalica; vestida en tela brillos, Y/O sabanita ; iluminada con manguera led, mini led, Árbol de navidad de 5 metros decorado con 6 victorias Regias.	1			

ITEM		DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	VR UNITARIO	VR TOTAL
Incluye el retiro ordenado y cuidadoso de las figuras, asegurando la integridad de sus componentes decorativos, estructurales y eléctricos, así como la limpieza y restitución del área intervenida. **Valor de embalaje y almacenamiento:** Contempla el embalaje, clasificación, inventario y disposición organizada de las figuras una vez desmontadas, procurando su conservación y reutilización. Los materiales deteriorados o no reutilizables serán gestionados conforme a la normatividad ambiental vigente, mediante entidades o gestores autorizados. El almacenamiento se realizará en el sitio que el contratante disponga, asegurando condiciones adecuadas de protección y resguardo. **Operación y mantenimiento:** Incluye las labores de revisión, reparación, limpieza, sustitución de componentes y ajustes preventivos o correctivos durante el tiempo de exhibición, con el fin de garantizar el funcionamiento continuo y la conservación estética de las figuras, así como la atención oportuna de daños ocasionados por fallas técnicas o posibles actos vandálicos. **Acometidas eléctricas:** Comprenda los trabajos y materiales requeridos para realizar las conexiones eléctricas necesarias, asegurando el suministro estable y seguro de energía a cada punto de instalación, conforme a las normas	1.8	I PTRERO YO CORAZON AMAZONAS H:2,0 W: 8,3 L:0,4 ; construido en tuberia metalica, varilla metalica ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	1			
	1.9	AVES DEL AMAZONAS H:1,6 W: 1,1 ; construido en varilla metalica con un refuerzo en tuberia si lo requiere ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	6			
	1.10	GUACAMAYAS H:1,94 W: 1,6 ; construido en varilla metalica con un refuerzo en tuberia si lo requiere ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	4			
	1.11	REFLECTORES 400W LED DE COLORES	2			
	1.12	MALOCA AMAZONICA TUNEL H:3,0 W: 4,0 L:5,0 ; construido en tuberia metalica , vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led y mininled	1			
	1.13	VALLA CORONAS DE PLUMAS INDIGENAS H:1,5 W:0,8 ; construido en tuberia metalica , varilla metalica; impresión en banner mesh; iluminada con	4			

ITEM			DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	VR UNITARIO	VR TOTAL
técnicas y de seguridad eléctrica vigentes. **Consumo de energía estimado:** El consumo de energía se estima en 12 horas diarias durante 43 días, de acuerdo con la programación establecida para la temporada de alumbrado navideño.			manguera led y miniled				
		1.14	VALLA ROSTRO INDIGENA MUJER H:1,5 W:0,8 ; construido en tuberia metalica , varilla metalica; impresión en banner mesh; iluminada con manguera led y miniled	3			
		1.15	VALLA ROSTRO INDIGENA HOMBRE H:1,5 W:0,8 ; construido en tuberia metalica , varilla metalica; impresión en banner mesh; iluminada con manguera led y miniled	3			
		1.16	PAILONES con cucharón de proceso de la fariña H:1,5 W:1,0 ; construido en tuberia metalica, varilla metalica ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	3			
		1.17	CANASTOS TEJIDOS H:1,0 W:1,0 ; construido en tuberia metalica, varilla metalica ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	3			

ITEM		DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	VR UNITARIO	VR TOTAL
	1.18	ARBOl NAVIDFÑO H:5,0 W:2,0 L:2,0; construido en tuberia metalica , varilla metalica; vestida en tela brillos, Y/O sabanita ; iluminada con manguera led, mini led, Árbol de navidad de 5 metros decorado con 6 victorias Reglas.	1			
	1.19	LETRERO EL AMAZONAS ES CULTURA H:2,0 W: 8,3 L:0,4 ; construido en tuberia metalica, varilla metalica ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	1			
	1.20	REFLECTORES 400W LED DE COLORES	2			
	1.21	JAGUAR H: 1,4 W:2,0 L: 0,4 ; construido en tuberia metalica , varilla metalica ; vestida en tela brillos, Y/O sabanita ; iluminada con manguera led, mini led	2			
	1.22	GUACAMAYAS H:1,2 W: 0,9 ; construido en varilla metalica con un refuerzo en tuberia si lo requiere ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	8			
	1.23	TUCANES H:1,6 W: 1,1 ; construido en varilla metalica con un refuerzo en tuberia si lo requiere ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ;	4			

ITEM		DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	VR UNITARIO	VR TOTAL
		iluminada con manguera led				
1.24		RANAS H:1,0 W: 1,2 ; construido en varilla metalica con un refuerzo en tuberia si lo requiere ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	4			
1.25		MICO H:1,0 W: 0,7 ; construido en varilla metalica con un refuerzo en tuberia si lo requiere ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	8			
1.26		TORTUGA H:1,0 W: 1,5 ; construido en varilla metalica con un refuerzo en tuberia si lo requiere ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	4			
1.27		TUNEL en forma de delfin rosado H:3,0 W: 4,0 L: 5,0 ; construido en tuberia metalica , vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led y mininled	2			
1.28		Estructura de frase EL AMAZONAS ES DIVERSIDAD H:2,0 W: 8,3 L:0,4 ; construido en tuberia metalica, varilla metalica ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	1			

ITEM		DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	VR UNITARIO	VR TOTAL
	1.29	PAI MAS DP ACAÍ H:2,6 W:1,7 L: 0,2 ; construido en tuberia metalica , varilla metalica ; vestida en tela brillos, Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	6			
	1.30	CANASTOS TEJIDOS H:1,0 W:1,0 ; construido en tuberia metalica, varilla metalica ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	6			
	1.31	MARTIN PESCADOR H:2,1 W: 1,48 ; construido en varilla metalica con un refuerzo en tuberia si lo requiere ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	4			
	1.32	HELICONIAS H:1,25 W:1,02 ; construido en tuberia metalica, varilla metalica ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	6			
	1.33	REFLECTORES 400W LED DE COLORES	2			
	1.34	ARBOL NAVIDEÑO H:3,0 W:2,0 L:2,0; construido en tuberia metalica , varilla metalica; vestida en tela brillos, Y/O sabanita ; iluminada con manguera led, mini led, Árbol de navidad de 3 metros decorado con 4 victorias Reglas.	1			

ITEM		DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	VR UNITARIO	VR TOTAL
	1.35	PPCFS H:1,0 W: 1,0 ; construido en varilla metalica con un refuerzo en tuberia si lo requiere ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	4			
	1.36	CANASTOS TEJIDOS H:1,0 W:1,0 ; construido en tuberia metalica, varilla metalica ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	4			
	1.37	PALMAS DE ACAÍ H:2,6 W:1,7 L: 0,2 ; construido en tuberia metalica , varilla metalica ; vestida en tela brillos, Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	3			
	1.38	GUACAMAYAS H:1,2 W: 0,9 ; construido en varilla metalica con un refuerzo en tuberia si lo requiere ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	4			
	1.39	HELICONIAS H:1,5 W:1,0 ; construido en tuberia metalica, varilla metalica ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	4			
	1.40	REFLECTORES 400W LED DE COLORES	2			

ITEM		DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	VR UNITARIO	VR TOTAL
	1.41	ARBOl NAVIDEÑO H:3,0 W:2,0 L:2,0; construido en tuberia metalica , varilla metalica; vestida en tela brillos, Y/O sabanita ; iluminada con manguera led, mini led, Árbol de navidad de 3 metros decorado con 4 victorias Reglas.	1			
	1.42	MICO H:1,0 W: 0,7 ; construido en varilla metalica con un refuerzo en tuberia si lo requiere ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	4			
	1.43	PECES H:1,0 W: 1,0 ; construido en varilla metalica con un refuerzo en tuberia si lo requiere ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	8			
	1.44	ANACONDA H: 3,0 W:10,0 L: 0,6; construido en tuberia metalica , varilla metalica ; vestida en tela brillos, Y/O sabanita ; iluminada con manguera led, mini led	3			
	1.45	CANASTOS TEJIDOS H:1,0 W:1,0 ; construido en tuberia metalica, varilla metalica ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	4			
	1.46	AVES DEL AMAZONAS H:1,6 W: 1,1 ; construido en varilla metalica	4			

ITEM		DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	VR UNITARIO	VR TOTAL
		con un refuerzo en tuberia si lo requiere ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led				
	1.47	PALMAS DE ACAÍ H:2,6 W:1,7 L: 0,2 ; construido en tuberia metalica , varilla metalica ; vestida en tela brillos, Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	4			
	1.48	VICTORIAS REGIAS H:0,7 W: 0,7 ; construido en varilla metalica con un refuerzo en tuberia si lo requiere ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	4			
	1.49	LETRERO YO CORAZON AMAZONAS H:2,0 W: 8,3 L:0,4 ; construido en tuberia metalica, varilla metalica ; vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led	1			
	1.50	Estructura de rio, en el piso ondas W: 4,0 L:10,0 ; construido en tuberia metalica , vestida en tela brillos Y/O sabanita ; iluminada con manguera led y mitniled	1			
	1.51	VALLA CORONAS DE PLUMAS INDIGENAS H:1,5 W:0,8 ; construido en tuberia metalica , varilla metalica; impresión en banner mesh; iluminada con	4			

ITEM		DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	VR UNITARIO	VR TOTAL
		manguera led y miniled				
	1.52	REFLECTORES 400W LED DE COLORES	2			
	1.53	PALMAS LUMINOSAS INTERMITENTES; 70 metros de manguera de luz LED amarillas en su tronco y verdes en sus ramas, con cable encauchetado, caja plástica 20*20*12 termoplástica, presa estopa PVA, control e interruptor.	32			
	1.54	LLUVIA DE METEOROS: 20 metros de Manguera luz LED amarillas para su tronco,40 metros de tubo lluvia de meteoros colgantes, control cable encauchetado 2 x 14 caja plástica 20 x 20 x 12 termoplástica, prensa estopa Interrupto	32			
	1.55	LLUVIA DE METEOROS: 20 metros de Manguera luz LED amarillas para su tronco,40 metros de tubo lluvia de meteoros colgantes, control cable encauchetado 2 x 14 caja plástica 20 x 20 x 12 termoplástica, prensa estopa Interrupto	20			

ITEM		DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	VR UNITARIO	VR TOTAL
	1.56	ARBOL 8 METROS :Construido en estructura central en fibra de vidrio, ; Iluminada con manguera led, mini led, con figuras colgantes.	1			
					TOTAL	$ 417.326.453

PRESUPUESTO

CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

Notas:

1. El valor del presupuesto incluye: Transporte, diseño , montaje, desmontaje embalaje operación y mantenimiento
2. El valor del presupuesto no incluye IVA ya que el AMAZONAS es zona de exclusión según Decreto No. 644 de 2020 "por medio del cual se reglamenta la exclusión del IVA en los departamentos de Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada".
3. El presupuesto no incluye los costos en los tramites y conexión de las acometidas a las redes de distribución de la electrificadora.
4. El contratante asumirá los costos de los tramites de conexión de las acometidas ante la electrificadora local.
5. El contratante asumirá los costos de Energía durante todo el periodo que se encuentren en funcionamiento.
6. El presupuesto no incluye costos de impuestos, ni de perfeccionamiento del contrato, estos costos deben ser asumidos por el Contratante.
7. No se incluyen costos de vigilancia.

Quedamos atentos,

NELSON RIOS VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
DISICO S.A
Teléfono: (+57 1) 3694747