FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SITAR						
1	100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	169,00	$ 48.106,00	$ 8.129.914,00
2	120210	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	90,00	$ 52.197,02	$ 4.697.731,80
3	110906	COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM	M3	5,40	$ 97.501,08	$ 526.505,83
4	150603	TRAMPA GRASAS TANQUE 250 LT PLASTICO	UND	40,00	$ 642.453,62	$ 25.698.144,80
5	150601	TANQUE SEPTICO 1000 LT PLASTICO FASE I	UND	40,00	$ 1.998.576,50	$ 79.943.060,00
6	150604	TANQUE SEPTICO 1000 LT PLASTICO FASE II	UND	40,00	$ 2.518.224,48	$ 100.728.979,20
7	110507	TUBERIA PVC 4" DRENAJE NOVAFORT	M	320,00	$ 75.699,28	$ 24.223.769,60
8	040603	MEDIO RELLENO FILTRO PERCOLADOR POLIPROP	M3	20,00	$ 1.540.820,44	$ 30.816.408,80
9	110303	TUBERIA PVC 4" SANITARIA	M	480,00	$ 64.358,86	$ 30.892.252,80
10	110105	CAJA INSPECCION 60x 60 CM [CONCRETO]	UND	80,00	$ 680.268,42	$ 54.421.473,60
11	150506	PUNTO SANITARIO PVC 4"	PUNTO	40,00	$ 152.855,14	$ 6.114.205,60
12	150105	TUBERIA PVC 2 VENTILACION	M	120,00	$ 28.308,84	$ 3.397.060,80
13	088514	GEOTEXTIL NO TEJIDO	M2	600,00	$ 39.692,14	$ 23.815.284,00
14	083112	RELLENO COMP.MAT.SELECC.SIN TRANSP (ROCA MUERTA)	M3	100,00	$ 119.288,14	$ 11.928.814,00
15	100628	CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM.	M3	105,00	$ 43.706,78	$ 4.589.211,90
16	100625	TRANSPORTE CAMION URBANO 1.0-5.0 TON	VIAJE	15,00	$ 1.015.390,36	$ 15.230.855,40
17	100613	ACARREO MATERIALES CAMPERO-CAMIONETA	M3-KM	350,00	$ 17.543,28	$ 6.140.148,00
Subtotal						**$ 431.293.820,00**
					SUBTOTAL OBRAS SITAR:	**$ 431.293.820,00**

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE AIU)				**$ 431.293.820,00**
VALOR TOTAL				**$ 431.293.820,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	**A=**	31,00%
IMPREVISTO	**I=**	0,00%
UTILIDAD	**U=**	3,00%
TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	34,00%