Duitama, octubre 13 de 2026 Señores

MUNICIPIO DE TUTA -BOYCACÁ
Cordial saludo,

Ref.: Cotización

La presente propuesta tiene el objeto de elaboración e instalación para realizar el “ALUMBRADO NAVIDEÑO EN EL MUNICIPIO DE TUTA DEPARTAMENTO DE BOYACA”

PROPUESTA TECNICA

ALUMBRADO NAVIDEÑO TUTA 2026					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR/UN**	**VR/TOTAL**
1	mantenimiento y Montaje del alumbrado antiguo, figuras del año 2025 y 2024, consta de 8 PORTALES ABSTRACTOS EN FORMA DE TUNEL irán instalados, 10 PORTALES ABSTRACTOS EN FORMA DE TUNEL, MONTAJE DE 4 CUPULAS ABSTRACTOS TIPO NAVIDEÑO frente a la iglesia, SEMIARCOS NAVIDEÑOS, 4 montaje semicúpulas con moño, 5 portales de sol en 3D, y montaje de LUNA en 3D, 01 numero 7, instalados en las vías del municipio y el parque principales.	GBL	1	$ 25,420,785.71	$ 25,420,785.71
2	Diseño, elaboración y montaje de figuras navideñas en forma de Arco estilo Romano en 3D, hecho en una estructura metálica de 1", 3/4" y decorado con instalaciones tira lineal y manguera led de 32 bombillos por m con una medida de 4 m de alto por 0,4 ancho instalados con cable dúplex a caja de tacos.	UN	2	$ 15,210,392.86	$ 30,420,785.71
3	Diseño, elaboración y montaje de figura navideña en forma de árbol de navidad en 3D en el parque principal hecho en una estructura metálica de 1 1/2 ", 1", 3/4" y decorado con manguera led de 32 bombillos por m con una medida de 12 m de alto por 5 m diámetro en la base, instalado con cable dúplex a caja de tacos	UN	1	$ 26,920,785.71	$ 26,920,785.71
4	Diseño, elaboración y montaje de figuras navideñas pasa calles en 2D hecho en una estructura metálica de 3/4" y decorado con instalaciones tira lineal y manguera led de 32 bombillos por m con una medida de 4 mts de largo por 0,6 mts alto instalados con cable dúplex a caja de tacos.	UN	10	$ 2,392,078.57	$ 23,920,785.71
5	Diseño, elaboración y montaje de figura navideña en forma de mariposas en 3D en el parque principal hecho en una estructura metálica de 1" y decorado con instalaciones tira lineal y manguera led de 32 bombillos por m con una medida de 3,5 mts de alto por 2,5 ancho instalados con cable dúplex a caja de tacos.	UN	6	$ 3,403,464.29	$ 20,420,785.71
6	Diseño, elaboración y montaje de extensiones y manguera LED de 32 bombillos / m en forma de cascada de 6m, 10m, de largo por 2 m, 4 m, y 6 m, de caída, para ser instalada en los árboles del parque, palacio municipal y Empresa Social del Estado.	GBL	1	$ 17,405,785.71	$ 17,405,785.71

7	Diseño, elaboración y montaje de UNA estructura metálica en forma de PESEBRE, de 4,5 metros de alto por 5 metros de largo por 0.80 metros de ancho, pintura en esmalte, delineado en manguera de 32 LED, relleno de extensión de 3.000 bombillos LED, con 10 bombillos strober de 15 W, conectores de manguera de tres vías, amarres de 10 y 15 cm, cable dúplex No.12, cable de poder, cinta aislante, soldadura, pintura y mano de obra, decorado con malla PVC, para ser Instalado en el parque principal del municipio de Tuta.	UN	1	$ 19,920,785.71	$ 19,920,785.71
TOTAL (incluye iva y demas impuestos municipales)					**$ 164,430,500.00**

La presente cotización tiene validez de un (1) mes.

Atentamente,

CM GLOBAL ENERGY
CRISTIAN MORA GERARDO GOMEZ
cc. 1.002.548.380
Técnico electricista T6

CRISTIAN GERARDO MORA GOMEZ
Cel. (320)875-8364
Correo: CMORA3115@GMAIL.COM