DEPARTAMENTO DE SANTANDER

"CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y ADECUACION POLIDEPORTIVO EN EL CORREGIMIENTO YARIMA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI"

INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

SAN VICENTE DE CHUCURI
CUBIERTA POLIDEPORTIVO
2025

1. LOCALIZACIÓN

En el corregimiento Yarima del municipio de San Vicente de Chucuri, ubicado en el departamento de Santander, Colombia, se realizó un levantamiento topográfico en un área específica con el propósito de proporcionar datos precisos y detallados para futuros diseños y proyectos en la región. San Vicente de Chucuri se destaca por su importancia estratégica en términos de agricultura, infraestructura y desarrollo urbano, lo que hace esencial contar con información topográfica actualizada y confiable para la planificación y ejecución de proyectos.



Imagen 1: Ubicación del Municipio San Vicente de Chucuri



Imagen 2: Ubicación Cancha Corregimiento Yarima

1.1 Equipos

- *Estación total KOLIDA serial:* ***KTS-442R K146486*** *con sus respetivos accesorios.*
- *GPS RTK Hi-target*
- Trípode
- Prisma
- Bastón



Imagen 3. GPS Rtk utilizada en levantamiento topográfico.




Imagen 4. Estación total utilizada en levantamiento topográfico.

2. GEORREFERENCIACION


M1

Colombia origen bogota		
Norte	**Este**	**Elevación**
1247180,796	1040341,753	164,906





M2


Colombia origen bogota		
Norte	**Este**	**Elevación**
1247197,878	1040369,432	164,439



3. PLANO TOPOGRAFICO







13. ANEXOS

FOTOS









FABIO ENRIQUE PINZON HERNANDEZ CC: 1098697723
T.P:01-15972