Kolumpe by
Grupo Epachamo SAS
NIT: 900625122-8
Vereda Fagua, Sector MG, Finca Villa Leonor, Bodega 1. Chía.
Teléfono: 3188408934
www.kolumpe.co

COTIZACIÓN

Fecha: 27/10/2026

Cliente: GIMNASIO MILITAR TC. LUIS F PINTO
NIT: 800141632-1

Asesor Comercial:Alejandra Ruiz

REF	NOM BRE	MODELO	MEDIDAS	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TO TA L
TR-913	PARQUE EXTERIOR PARAISO		14.5*7.2*5 M	1	$39,411,765	$39,411,765
INSTALACION Y TRANSPORTE A MELGAR TOLIMA				1	$2,500,000	$2,500,000
					Sub-Total	$41,911,765
					Total IVA	$7,963,235
					Total	$49,875,000

CONDICIONES:FABRICACION

Forma de Pago: Anticipo de 50% para iniciar el pedido y 50% del saldo antes de la salida de bodega

Entrega:35-40 Dias Habiles a partir del anticipo

Garantía: 2 años - Para los elementos estructurales de acero y piezas plásticas

1 año - Elementos móviles, pintura y el resto de los materiales

La obra civil debe ser realizada por el cliente (Dados o placa de concreto)

FICHA TÉCNICA:

Partes Plásticas

- Fabricadas en polietileno de media densidad, por proceso de rotomoldeo con acabado rugoso.
- Alta resistencia a la intemperie y rayos UV.
- Espesores entre 5 y 10 mm.
- Piezas livianas y rígidas.

Partes Metálicas

- Tubería de los postes en acero galvanizado HR 3'' (89 mm) calibre 14.
- Tubería de accesorios en acero galvanizado HR 1'', 1 1/4'', 1 1/2'' calibre 14, 16 y 18.
- Las plataformas y escaleras son fabricados en láminas de acero galvanizado HR calibre 14, con perforaciones para drenar líquidos.
- Tornillería en acero inoxidable.

Pintura

Recubrimiento de pintura electrostática en polvo seco de poliéster, curado al horno a temperaturas entre 180° a 200° C, que asegura la calidad, durabilidad y un alto nivel de resistencia a la intemperie.

Bogotá D.C., 27 de octubre de 2026

Señores
COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4
GIMFA LUIS FRANCISCO PINTO
Atn. Sr. WILMAR CORTÉS
Móvil 3134585251
Melgar - Tolima

Estimados Señores:

De manera atenta y teniendo en cuenta su amable solicitud cotizamos el **suministro e instalación** de los siguientes elementos de mobiliario urbano de **fabricación nacional**.

DIVERPARK S&M SAS., garantiza sus productos y ofrece la más alta calidad a los mejores precios.

DESCRIPCION	UM	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Suministro e instalación juego infantil de fabricación nacional compuesto por: 1 columpio doble 1 columpio nido 1 tobogán sencillo 1 tobogán doble 1 túnel recto 1 escalera de tornillo 1 tobogán recto tubular Paneles y apliques en plástico 5 plataformas metálicas 98 cm x 98 cm 2 escaleras metálicas 1 muro de escalar 1 malla de escalar 1 pasamanos 1 escalera curva 8 pasos de equilibrio 1 triqui 2 techos piramidales en plástico Incluye transporte y mano de obra de instalación.	UN	1	48.000.000	48.000.000
			TOTAL	**48.000.000**

Forma de pago:	Anticipo del 60%, 30% para despacho de bodega y el saldo contra entrega de instalación.
Vigencia de la cotización:	8 días.
Transporte:	Incluido en el precio indicado, al igual que los viáticos de los instaladores.
Terreno:	El cliente debe especificar el terreno si es zona dura (concreto y/o asfalto) o zona blanda (pasto o tierra). **El cliente debe tener el terreno listo, limpio y nivelado para la instalación**. (Se solicita al cliente enviar reporte fotográfico de los sitios con anterioridad). La empresa no hace adecuaciones de terreno ni antes ni después de la instalación.
Escombros:	La empresa no está sujeta a recoger y desplazar escombros que genere la instalación. Los escombros que genere la instalación se dejaran en un solo punto.
Ubicación de los elementos:	Es importante dar la ubicación exacta de los parques, mobiliario urbano y máquinas antes de ser instalados, después de ser instalados no se realizará cambios de zona ya que no está incluido dentro de la instalación y si se llegará a presentar una situación especial el cliente deberá asumir ese costo adicional y será el responsable de los daños y gastos ocasionados en el momento del movimiento o traslado.
Tiempo de Entrega:	Cuarenta (40) días calendario. Se inicia fabricación después de hacerse efectivo el anticipo.
Garantía:	1 Año sobre defectos de fabricación
Programación:	El cliente se compromete a enviar la programación de entregas con ocho días de anticipación al despacho.

Cordialmente,
MONICA ZAMBRANO
Asesora Comercial

Andina
Juegos & Parques S.A.S

Bogotá D.C.,27 de octubre de 2026 **COT.113-10-2026**

Señores
CACOM 4
Nit: 800.141.632-1
GIMNASIO MILITAR TC. LUIS F PINTO
ATN, SR. WILMAR CORTES ARAQUE
TEL. 313 4585251
Melgar.

Estimados Señores: De manera atenta y teniendo en cuenta su amable solicitud, nos permitimos cotizar los siguientes artículos de fabricación nacional.

CANT	DETALLE	UM	V/UNIT	VR. TOTAL
1	Suministro e instalación juego infantil de fabricación nacional compuesto por: • 1 columpio doble • 1 columpio nido • 1 tobogán sencillo • 1 tobogán doble • 1 túnel recto • 1 escalera de tornillo • 1 tobogán recto tubular • Paneles y apliques en plástico • 5 plataformas metálicas 98 cm x 98 cm • 2 escaleras metálicas • 1 muro de escalar • 1 malla de escalar • 1 pasamanos • 1 escalera curva • 8 pasos de equilibrio • 1 triqui • 2 techos piramidales Incluye: transporte, mano de obra de instalación y viáticos instaladores Características: 14.5 x 7.2x 5, Capacidad 40 usuarios, edad 3-12 años	UN	43.697.479	43.697.479
			SUBTOTAL	43.697.479
			IVA 19%	8.302.521
			TOTAL	52.000.000

Andina
Juegos & Parques S.A.S



(Podría tener variaciones en sus colores por disponibilidad en inventario)

FORMA DE PAGO:	Anticipo del 60%, 30% para despacho de bodega Y 10% recibido a satisfacción.
VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN:	8 días.
TRANSPORTE:	Incluido en el precio indicado.
MATERIALES DE INSTALACIÓN:	Incluido en el precio indicado.
VIÁTICOS INSTALADORES:	Incluido en el precio indicado.
MATERIALES DE FABRICACION:	Tubería galvanizada cal98 y cal 90 con recubrimiento en pintura electrostática, plataformas en malla IMT40 con recubrimiento en policloruro de vinilo, techos, túneles y deslizaderos en resina polimerica reforzada con fibra de vidrio o plasticos, triquis y presas en polietileno de alta densidad roto moldeado, tornilleria tipo button zincada.
TERRENO:	El cliente debe especificar el terreno si es zona dura (concreto y/o asfalto) o zona blanda (pasto o tierra).

Calle 5b sur N°81 A 09 Barrio María Paz. Bogotá, D.C. Teléfonos: 313 347 8187 - 315 600 1131
www.andiparques.com - info@andiparques.com

Andina
Juegos & Parques S.A.S

	El cliente debe tener el terreno listo, limpio y nivelado para la instalación. (Se solicita al cliente enviar reporte fotográfico de los sitios con anterioridad). La empresa no hace adecuaciones de terreno ni antes ni después de la instalación.
ESCOMBROS:	La empresa no está sujeta a recoger y desplazar escombros que genere la instalación. Los escombros que genere la instalación se dejaran en un solo punto.
UBICACIÓN DE LOS ELEMENTOS	Es importante dar la ubicación exacta de los parques y/o máquinas antes de ser instalados, después de ser instalados no se realizará cambios de zona ya que no está incluido dentro de la instalación y si se llegará a presentar una situación especial el cliente deberá asumir ese costo adicional y será el responsable de los daños y gastos ocasionados en el momento del movimiento o traslado.
TIEMPO DE ENTREGA:	A convenir. Se inicia fabricación 1 DIA después de hacerse efectivo el anticipo.
GARANTÍA:	• 6 meses para mantenimientos y reparaciones. • 1 año sobre defectos de fabricación para productos nuevos. • La madera inmunizada tiene 20 años de garantía contra xilófagos, hongos y pudrición. Puede presentar grietas y torceduras por tensiones internas que no afecta la resistencia mecánica de la madera. pino patula inmunizada al vacio-presion, con sales c. c. a. tipo e, tubería acero galvanizado, tornilleria galvanizada, manila en algodón, columpios en fibra lona con cadena galvanizada, rodamientos doble buje acerado y torneado • La garantía no cubre daños por vandalismo, mal uso o la no realización del mantenimiento adecuado según las indicaciones del fabricante.
PROGRAMACIÓN:	El cliente se compromete a enviar la programación de entregas con ocho días de anticipación al despacho.

Cordialmente,

STEFANNY PEREZ
Asesora Comercial