SUPERFRIO
NEIVA

Neiva, 08 de septiembre de 2026

Señora:
LILIBET JOHANA GALVAN MOSHEYOFF
Secretaria de Salud

Referencia: Cotización

A continuación, presento cotización formal de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas por la entidad.

N°	ITEM	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ISLA DE TRABAJO 8 SUPERFICIES	Compuesta por 8 superficies de 1,20*0,60 cms, en madera industrializada de fibras de maderas prensadas a 25 mm de espesor, enchapada en formica F8 de alta resistencia, 8 cajoneras metalicas 2*1 calibre 20, montadas sobre rieles de expansión de 45 cms, chapa vertical frontal de 3 puntos permitiendo asegurar los 3 cajones en un solo giro de la llave, sin ajectar la apertura del mismo, 4 vidrios incoloro de 6 mm crudo con cinta opalizada(1,10*0,40), 6 vidrios incoloro de 6 mm crudo con cinta opalizada (0,60*0,40),canaleta metálica en lamina C/R calibre 20, terminada en pintura electrostática para conducción de red lógica con troqueles superiores para red electrica (2) y red de datos. base metálica integral que fija la isla entre sí, en perfil cuadrado de 2" calibre 18 , terminada en pintura electrostatica. Medidas : 4,80*1,37*0,73	UNIDAD	5	$ 8.424.835,00	$ 42.124.175,00
2	ISLA DE TRABAJO 4 SUPERFICIES	Compuesta por 4 superficies de 1,20*0,60 cms, en madera industrializada de fibras de maderas prensadas a 25 mm de espesor, enchapada en formica F8 de alta resistencia, 4 cajoneras metalicas 2*1 calibre 20, montadas sobre rieles de expansión de 45 cms, chapa vertical frontal de 3 puntos permitiendo asegurar los 3 cajones en un solo giro de la llave, sin ajectar la apertura del mismo, 2 vidrios incoloro de 6 mm crudo con cinta opalizada(1,10*0,40), 2 vidrios incoloro de 6 mm crudo con cinta opalizada (0,60*0,40),canaleta metálica en lamina C/R calibre 20, terminada en pintura electrostática para conducción de red lógica con troqueles superiores para red electrica (2) y red de datos. base metálica integral que fija la isla entre sí, en perfil cuadrado de 2" calibre 18 , terminada en pintura electrostatica. Medidas : 2,40*1,37*0,74	UNIDAD	1	$ 4.078.863,00	$ 4.078.863,00
3	ISLA DE TRABAJO 2 SUPERFICIES	Compuesta por 2 superficies de 1,20*0,60 cms, en madera industrializada de fibras de maderas prensadas a 25 mm de espesor, enchapada en formica F8 de alta resistencia, 2 cajoneras metalicas 2*1 calibre 20, montadas sobre rieles de expansión de 45 cms, chapa vertical frontal de 3 puntos permitiendo asegurar los 3 cajones en un solo giro de la llave, sin ajectar la apertura del mismo, 2 vidrios incoloro de 1 mm crudo con cinta opalizada(1,10*0,40), canaleta metálica en lamina C/R calibre 20, terminada en pintura electrostática para conducción de red lógica con troqueles superiores para red electrica (2) y red de datos. base metálica integral que fija la isla entre sí, en perfil cuadrado de 2" calibre 18 , terminada en pintura electrostatica. Medidas : 1,20*1,37*0,75	UNIDAD	3	$ 2.001.701,00	$ 6.005.103,00

4	ESCRITORIO LINEAL	En madera industrializada de fibras de maderas prensadas a 25 mm de espesor, enchapada en formica F8 de alta resistencia, 1 cajonera metalica 2*1 calibre 20, montada sobre rieles de expansión de 45 cms, chapa vertical frontal de 3 puntos permitiendo asegurar los 3 cajones en un solo giro de la llave, sin ajectar la apertura del mismo, base tipo cuadrato en perfil regleta de 2*1 calibre 18, terminada en pintura electrostática. Medidas : 1,20*0,60*0,73	UNIDAD	41	$ 701.745,12	$ 28.771.550,00
5	ESCRITORIO GERENCIAL	Elaborada en madera industrializada de fibras de maderas prensadas a 25 mm de espesor, enchapada en formica F8 de alta resistencia, bases enchapadas en laminado de alta presión F8 , retorno mueble tipo credenza, en lamina de melamina HR de 15 mm, cajonera 2*1, cajones montanos en rieles de expansión, chapa vertical de 3 puntos, niveladores a piso el polipropileno de 1 1/4*1/4, entrepaño central sistema abierto . Medidas : 1,80*1,70*0,60	UNIDAD	1	$ 2.741.728,00	$ 2.741.728,00
6	CENTRO DE IMPRESIÓN	Elaborado en lamina de MDP de 15 mm, enchapado en formica F8 de alta resistencia, entrepaño central soportado con dilatador tipo bala, dos puertas batientes, nivelador a piso en polipropileno de 1 1/4*1/4, manijas aceradas de 9,6 cms tapa superior con perforación para pasacables . Medidas: 0,60*0,60*0,73	UNIDAD	14	$ 757.957,36	$ 10.611.403,01
7	MODULO DE RECEPCION	Elaborado en lamina de mdf entamborado a 5 cms de espesor, refuerzo en madera pino, soportes internos para soportes de superficie, enchapada en formica F8 de alta resistencia PF, aplique frontal, counter en vidrio de 19 mm, soportado con dilatadores en acero varilla de 1/2, espaciador de 7/8, rosca 1/4, tapa flanche , superficie interna de trabajo en madera industrializada de 25 mm en fibra de maderas prensada, enchapada en formica F8 de alta, canto termo fundido 0,45 mm, estructura en perfil metálico de 2*1 tipo regleta, cajonera metálica en lamina C/R calibre 20, cajones montados sobre correderas de expansión, chapa vertical de 3 puntos que facilita su apertura , incluye puerta de acceso. Medidas : 1,60*2,20*1,10	UNIDAD	1	$ 4.524.994,00	$ 4.524.994,00
8	MESA DE JUNTAS MIXTA	Elaborada en madera industrializada de fibras de madera prensada 25 mm, enchapada en formica F8 de alta resistencia, bordes en canto termo fundiod de 0,45 mm, bases entamboradas a 8 cms en MDF de 15 mm pesado, enchapadas en formica F8 de alta resistencia, terminación en vidrio vidrio de 19 mm con perforaciones de 0,16mm, estructura metálica en angulo de 1 1/2*3/16, terminado en pintura horneable, Medidas total : 3,40*1,20*0,75.	UNIDAD	1	$ 3.712.836,00	$ 3.712.836,00
9	MURO WPC	Muro en wpc para aplique frontal a muro, melamina de 15 mm para aplique, 4 repisas flotantes con iluminación, mueble inferior aéreo de 50 de altura, .Medidas : 2,8*2,40*0,40	UNIDAD	1	$ 4.810.000,00	$ 4.810.000,00

10	MUEBLE ALMACENAMIENTO	Mueble para almacenamiento de papelería, elaborado en lamina de mdf de 15 mm, enchapado e formica F8 pf de lata resistencia, sistema abierto para facilitar el acceso , parte inferior 2 entrepaños para 3 servicios, 2 separadores verticales, para dar estructura y rigidez al muble con una profundidad de 0,50, parte superior entrepaño central, 2 separadores verticales, base niveladora en acero de 40 mm, espaldar en HR de 5,5 mm , enchapado en formicF8 de alta resistencia, tanto en su interior como exterior. Medidas : 1,90*1,80*0,50	UNIDAD	3	$ 3.703.085,00	$ 11.109.255,00
11	ARCHIVO RODANTE METALICO MECANICO	Compuesto por 3 módulos rodantes con 4 estantes cada uno, 2 módulos fijos con 2 estante , para un total de 16 estantes. Medidas estantes: 2,20 mts x 0,90 mts x 0,40 mts con 6 entrepaños incluyendo piso y techo para 5 servicios cada uno.. Elaborados en lamina Cold rolled calibre 20, parales calibre 16, carros elaborados en ángulo 3/16 x 1 1/2, ruedas en acero maquinado 1045, rieles en ángulo de 1 1/2 x 1/8 y 1" x 1/8 en T, puerta y tapa en Cold Rolled calibre 20, y pintura al horno según el color deseado. Aréa a instalar: 4,35 de ancho * 1,98 de fondo *2,20 de altura terminado	UNIDAD	1	$ 23.463.236,00	$ 23.463.236,00
12	ESTANTE METALICO	Elaborado en lámina Cold Rolled, paral calibre 18 troquelado que facilita la graduacion en altura, entrepaño en lamina C/R calibre 24 con procesos de desengrase por aspersión y fosfato. Recubierto con pintura electrostática horneable de alta resistencia. Cuenta con 5 entrepaños cada entrepaño resiste 50 Kg de carga uniformemente distribuida. Cuenta con uniones temporales de tuerca Medida: 200*92*40 COLOR GRIS	UNIDAD	13	$ 711.657,08	$ 9.251.541,99
13	TAMDEM	En acero y cromo , silla y espaldar en mono block en acero, micro perforada de alta calidad, garantizando circulación constante de aire, viga central en tubería rectangular de 3*1 ½ calibre 18 acabado en pintura electroestática. bases en tubería elíptica en acero con terminación en cromo para 3 puestos , nivelador de graduación en altura, ayudando a corregir desniveles del piso	UNIDAD	3	$ 587.546,00	$ 1.762.638,00
14	TABLERO	Para marcador borrable en lamina de Pizarro (cuadricula) blanco, mdf de 9 mm, estructura en marco SA 205 natural, instalación con tornillería grado 6, cincada avellan de 2,5*8, chazo de inserción. Medidas: 1,80*1,20	UNIDAD	4	$ 599.900,00	$ 2.399.600,00
15	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA	Espaldar en polipropileno tapizado en malla, soporte lumbar acolchado regulable en altura, asiento tapizado en paño, brazos regulable en altura, base de 5 aspas en polipropileno de 60 cms de diámetro.	UNIDAD	92	$ 477.854,71	$ 43.962.633,00
16	SILLA GERENCIAL	Mecanismo sincro tres bloqueos por botones, graduación de altura en asiento, asiento y espaldar en malla traslucida, brazos graduables en altura y gira 2D, cabecero graduable en altura y basculante 2D, asiento en profundidad, base en aluminio.	UNIDAD	1	$ 1.367.612,00	$ 1.367.612,00

17	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA	Con espalda en marco polipropileno de alto impacto con malla traslucida. Apoyo lumbar graduable en altura y profundidad tapizado. Cabecero graduable en altura e inclinación tapizado en malla. Conjunto giratorio que permite bloquear la silla para que no se recueste y perill para que tensiones y distenciones a satisfacción del usuario. Asiento interno en polipropileno abullonado con espuma inyectada de alta densidad tapizado en malla color según elección antitranspirante de excelente calidad. Graduación de altura mediante palanca que activa cilindro neumático con cubierta en polipropileno. Brazo en polipropileno graduables en altura. Base en acero con terminación en cromo.	UNIDAD	10	$ 556.520,00	$ 5.565.200,00
18	SILLA INTERLOCUTORA	Elaborada en carcasas Plásticas en polipropileno de alto impacto con orificios para mayor transpiración asiento interno en polipropileno, estructura metálica en tubo rectangular 30x15 con amarres en el asiento en tubo redondo 5/8 calibre 18. recubrimiento en pintura electrostática, asiento Interno y externo en polipropileno abullonado con espuma de alta densidad, tapizado en paño.	UNIDAD	30	$ 146.431,50	$ 4.392.945,00
19	REPOSAPIÉS ERGONÓMICO	Para cualquier espacio de trabajo. Fabricado en plástico de color negro, 17.6 x 13.2 pulgadas y un peso de 3.42 libras. Diseñado para aumentar la comodidad en el escritorio, permite mantener las piernas y los pies elevados, reduciendo la tensión y la fatiga. Su ángulo ajustable disminuye la presión en la parte inferior de la espalda y alivia las molestias durante largos periodos de estar sentado. Además, promueve una mejor postura, contribuyendo a una ergonomía óptima y al alivio del dolor asociado con el trabajo de oficina	UNIDAD	93	$ 251.000,00	$ 23.343.000,00
					SUBTOTAL	**$233.998.313,00**
					IVA	**$ 44.459.679,47**
					TOTAL	**$278.457.992,47**

Tiempo de instalación: 25 días hábiles
Forma de pago: contado
Validez de la cotización: 30 días

Atentamente;

Zulma Polania Bonilla
CC 55-161.135 de Neiva