DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE LA ARGENTINA

PRESUPUESTO GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL

AGOSTO 2026

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANT	VR.UNIT	VR/PARCIAL
1	**CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DOBLE DE 32 BÓVEDAS**				**$ 37.896.340,50**
	PRELIMINARES				
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	30,00	$ 8.590,00	$ 257.700,00
	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
1.2	EXCAVACION MANUAL H=2,00 m	M3	5,50	$ 40.085,00	$ 220.467,50
	CIMIENTOS				
1.3	CIMENTACIÓN EN CONCRETO CICLÓPEO	M3	3,44	$ 785.378,00	$ 2.701.700,00
1.4	CIMENTACION TIPO VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (0,15M*0,12M). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	2,73	$ 1.265.808,00	$ 3.455.656,00
	ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO				
1.5	PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 3000 PSI E=0,10MTS	M2	24,00	$ 129.314,00	$ 3.103.536,00
1.6	COLUMNETA EN CONCRETO 3000 PSI (0,15M*0,20M). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	27,36	$ 132.390,00	$ 3.622.190,00
1.7	LOSETAS DE SEPARACIÓN EN CONCRETO 3000 PSI E= 0,08MTS. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 4.5MM (15*15)	M2	54,00	$ 193.433,00	$ 10.445.382,00
1.8	PLACA SUPERIOR TIPO CUBIERTA EN CONCRETO 3000 PSI. E= 0,10MTS. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 4.5 MM (15*15)	M2	21,60	$ 216.754,00	$ 4.681.886,00
	MAMPOSTERIA				
1.9	MUROS EN MAMPOSTERÍA 0,12MTS	M2	81,99	$ 58.828,00	$ 4.823.308,00
	PAEÑETES				
1.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO DE MUROS EN MORTERO 1:4	M2	67,90	$ 42.475,00	$ 2.884.053,00
	ACABADOS				
1.11	ESTUCO PLÁSTICO EXTERIOR	M2	47,26	$ 19.861,00	$ 938.631,00
1.12	PINTURA DE MUROS EN VINILO	M2	43,34	$ 17.578,00	$ 761.831,00
2	**CONSTRUCCION DE 70 OSARIOS**				**$ 17.709.808,40**
	PRELIMINARES				
2.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	5,85	$ 8.590,00	$ 50.251,50
	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
2.2	EXCAVACION MANUAL H=2,00 m	M3	1,74	$ 40.085,00	$ 69.747,90
	CIMIENTOS				
2.3	CIMENTACIÓN EN CONCRETO CICLÓPEO	M3	1,74	$ 785.378,00	$ 1.366.558,00
2.4	CIMENTACION TIPO VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (0,15M*0,12M). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	1,65	$ 1.270.864,00	$ 2.096.926,00
	ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO				
2.5	PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 3000 PSI E=0,10MTS	M2	5,85	$ 129.314,00	$ 756.487,00
2.6	LOSETAS DE SEPARACIÓN EN CONCRETO 3000 PSI E= 0,08MTS. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 4.5MM (15*15)	M2	32,40	$ 193.433,00	$ 6.267.229,00
2.7	DE REFUERZO	ML	21,00	$ 132.390,00	$ 2.780.190,00
	MAMPOSTERIA				
2.8	MUROS EN MAMPOSTERÍA 0,12MTS	M2	38,05	$ 58.828,00	$ 2.238.405,00
	ACABADOS				
2.9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO DE MUROS EN MORTERO 1:4	M2	43,49	$ 42.475,00	$ 1.847.238,00
2.10	PINTURA DE MUROS EN VINILO	M2	13,47	$ 17.578,00	$ 236.776,00
3	**CONSTRUCCION DE BODEGA RESIDUOS PELIGROSOS**				**$ 12.855.389,02**
	PRELIMINARES				
3,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MANUAL	M2	9,00	$ 8.590,00	$ 77.310,00
	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
3,2	EXCAVACION MANUAL H=2,00 m	M3	3,14	$ 40.085,00	$ 125.867,00
	CIMIENTOS				
3,3	CONCRETO CICLOPEO BASE 2500 PSI	M3	3,14	$ 785.378,00	$ 2.466.087,00
3,4	CIMENTACION TIPO VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI	M3	0,36	$ 1.265.808,00	$ 455.691,00
	ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO				
3,5	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNETA EN CONCRETO 0,20x0,12, Incluye acero (4 No. 3/8" c/0.15)	ML	9,00	$ 132.390,00	$ 1.191.510,00
3,6	CONSTRUCCION DE VIGA AEREA EN CONCRETRO (0,20*0,15)m, 3000 PSI, Incluye acero (4no5 - e 3/8" c/ 0,15)	ML	12,00	$ 183.164,00	$ 2.197.968,00
	MAMPOSTERIA				

3.7	CONSTRUCCION DE MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No. 5 e= 0,12 m (12x20x30)	M2	19,69	$ 57.037,00	$ 1.123.059,00
	CUBIERTA				
3.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA DE ZINC CAL 28	M2	17,04	$ 54.625,00	$ 930.810,00
3.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREA METALICA EN PERFIL METÁLICO 3" x 1 1/2" cal.18	ML	24,00	$ 41.268,00	$ 990.432,00
	PISOS				
3.10	CONSTRUCCIÓN DE PLACA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI e= 0,10 m, incluye malla electro soldada.	M2	9,70	$ 150.682,00	$ 1.461.615,00
	CARPINTERIA METALICA				
3.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCETA TIPO REJA	M2	2,20	$ 211.481,00	$ 465.258,00
3.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTÓN METALICO CON CORREDIZA D(2,00 X 2,25),	UND	1,00	$ 1.140.198,00	$ 1.140.198,00
	LIMPIEZA				
3.13	ASEO FINAL DE OBRA Y RETIRO DE ESCOMBROS	M3	5,01	$ 45.825,00	$ 229.584,02
				SUBTOTAL OBRA (IVA INCLUIDO)	**$ 68.461.537,92**
			ADMINISTRACION	**23%**	$ 15.746.153,72
			IMPREVISTOS	**2%**	$ 1.369.230,76
			UTILIDADES	**5%**	$ 3.423.076,90
			SUBTOTAL COSTOS AIU	**30%**	**$ 20.538.461,38**
				COSTO TOTAL DE OBRA	**$ 89.000.000,00**

Revisó **HENRY MAURICIO QUIROGA RAMIREZ**
Secretario de Planeación y Desarrollo Económico

Elaboró **FELIPE ORTEGA TAFUR**
Apoyo Profesional para la Secretaría de Planeación

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

1 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DOBLE DE 32 BÓVEDAS

1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO

Elemento	L		A		H		Cant.		Area	
Area Bovedas	6,00	m	5,00	m		m	1	=	30,00	M2
								TOTAL	**30,00**	**M2**

1.1 EXCAVACION MANUAL H=2,00 m

Elemento	L		A		H		Cant.		Area	
cimentacion	22,93	m	0,30	m	0,8	m	1	=	5,50	M3
								TOTAL	**5,50**	**M3**

1.1 PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 3000 PSI E=0,10MTS

Elemento	L		A		H		Cant.		Area	
Placa contrapiso	6,00	m	4,00	m		m	1	=	24,00	M2
								TOTAL	**24,00**	**M2**

1.2 MUROS EN MAMPOSTERÍA 0,12MTS

Elemento	L		A		H		Cant.		Area	
Muros eje 2	1,56	m		m	3,04	m	2	=	9,48	M2
Muros Eje A, B, C	2,44	m		m	3,04	m	6	=	44,51	M2
Muro divisorio	2,50	m		m	0,7	m	16	=	28,00	M2
								TOTAL	**81,99**	**M2**

1.3 LOSETAS DE SEPARACIÓN EN CONCRETO 3000 PSI E= 0,08MTS. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 4.5MM (15*15)

Elemento	L		A		H		Cant.		Area	
Loseta separacion bloque 1	3,60	m	2,5	m		m	3	=	27,00	M2
Loseta separacion bloque 2	3,60	m	2,5	m		m	3	=	27,00	M2
								TOTAL	**54,00**	**M2**

1.4 COLUMNETA EN CONCRETO 3000 PSI (0,15M*0,20M). INCLUYE ACERO DE REFUERZO

Elemento	L		A		H		Cant.		Longitud	
Columnetas	3,04	m		m		m	9	=	27,36	ML
								TOTAL	**27,36**	**ML**

1.5 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO DE MUROS EN MORTERO 1:4

Elemento	L		A		H		Cant.	Desuento	DESCUENTO	Area	
Muro eje B	4,88	m		m	3,04	m	2	=		29,67	M2
Muro eje 2	3,24	m		m	3,04	m	2	=		19,70	M2
Muro divisorio	2,50	m		m	0,7	m	16	=		28,00	M2
Espacio bovedas			0,7		0,7	m	32	=	15,68	0,00	M2
Muros Frontales	3,60	m		m	3,04	m	2	=		6,21	M2
								TOTAL		**67,90**	**M2**

1.6 CIMENTACIÓN EN CONCRETO CICLÓPEO

Elemento	L		A		H		Cant.		Volumen	
Base	13,34	m	0,3	m	0,5	m	1	=	2,00	M3
Base	9,59	m	0,3	m	0,5	m	1	=	1,44	M3
								TOTAL	**3,44**	**M3**

1.7 PLACA SUPERIOR TIPO CUBIERTA EN CONCRETO 3000 PSI. E= 0,10MTS. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 4.5 MM (15*15)

Elemento	L		A		H		Cant.		Area	
Placa superior	6,00	m	3,6	m		m	1	=	21,60	M2
								TOTAL	**21,60**	**M2**

1.8 CIMENTACION TIPO VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (0,15M*0,12M). INCLUYE ACERO DE REFUERZO

Elemento	L		A		H		Cant.		Longitud	
Vigueta eje 1 , 2 y eje 3	3,60	m		m	0,15	m	3	=	1,62	M3
Vigueta ejes A, B y C	2,47	m		m	0,15	m	3	=	1,11	M3
								TOTAL	**2,73**	**M3**

1.9 ESTUCO PLÁSTICO EXTERIOR

Elemento	L		A		H		Cant.		DESCUENTO	Area	
Muro eje A y eje C	2,50	m		m	3,04	m	4	=		30,40	M2
Techo	6,00	m	3,6	m		m	1	=		21,60	M2
Espacio bovedas			0,7		0,7	m	32	=	15,68	0,00	M2
Muro fachada	3,60	m			3,04	m	1	=		10,94	
								TOTAL		**47,26**	**M2**

1.10 PINTURA DE MUROS EN VINILO

Aprobó:

HENRY MAURICIO QUIROGA R.

Elaboró:

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

Elemento	L		A		H		Cant.		DESCUENTO	Area	
Muro eje A y eje C	2,50	m		m	3,04	m	4	=		30,40	M2
Techo	6,00	m	3,6	m		m	1	=		21,60	M2
Espacio bovedas			0,7		0,7	m	40	=	19,6	0,00	M2
Muro fachada	3,60				3,04	m	1	=		10,94	
								TOTAL		**43,34**	**M2**

2 CONSTRUCCION DE 70 OSARIOS

2.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO

Elemento	L		A		H		Cant.		Area	
Area osarios	4,50	m	1,30	m		m	1	=	5,85	M2
								TOTAL	**5,85**	**M2**

2.2 EXCAVACION MANUAL H=2,00 m

Elemento	L		A		H		Cant.		Area	
cimentacion	11,62	m	0,30	m	0,5	m	1	=	1,74	M3
								TOTAL	**1,74**	**M3**

2.3 CIMENTACIÓN EN CONCRETO CICLÓPEO

Elemento	L		A		H		Cant.	Desuento	DESCUENTO	Area	
Base	1,15	m	0,3	m	0,5	m	2	=		0,35	M3
Base	4,66	m	0,3	m	0,5	m	2	=		1,40	M3
								TOTAL		**1,74**	**M3**

2.4 CIMENTACION TIPO VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (0,15M*0,12M). INCLUYE ACERO DE REFUERZO

Elemento	L		A		H		Cant.	Desuento	DESCUENTO	Area	
Base	11,00	m	1	m	0,15	m	1	=		1,65	M3
								TOTAL		**1,65**	**M3**

2.5 PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 3000 PSI E=0,10MTS

Elemento	L		A		H		Cant.		Area	
Placa contrapiso	4,50	m	1,30	m		m	1	=	5,85	M2
								TOTAL	**5,85**	**M2**

2.6 LOSETAS DE SEPARACIÓN EN CONCRETO 3000 PSI E= 0,08MTS. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 4.5MM (15*15)

Elemento	L		A		H		Cant.		Area	
Loseta separacion bloque 1	3,60	m	1,00	m		m	7	=	25,20	M2
								=		
Loseta separacion bloque 2	0,45	m	1,00	m		m	16	=	7,20	M2
								TOTAL	**32,40**	**M2**

2.7 COLUMNETA EN CONCRETO 3000 PSI (0,15M*0,20M). INCLUYE ACERO DE REFUERZO

Elemento	L		A		H		Cant.		Longitud	
Columnetas	3,50	m		m		m	6	=	21,00	ML
								TOTAL	**21,00**	**ML**

2.8 MUROS EN MAMPOSTERÍA 0,12MTS

Elemento	L		A		H		Cant.		Area	
Muros eje 1	4,10	m		m	3,5	m	1	=	14,35	M2
Muros Eje A, B, C	0,67	m		m	3,5	m	3	=	7,04	M2
Muro divisorio osario	0,85	m		m	0,4	m	49	=	16,66	M2
								TOTAL	**38,05**	**M2**

2.9 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO DE MUROS EN MORTERO 1:4

Elemento	L		A		H		Cant.		Volumen	
Muro eje 1	4,50	m		m	3,5	m	1	=	15,75	M2
Muro eje A y B	1,00	m		m	3,5	m	2	=	7,00	M2
Muro Divisorio Osarios	0,85	m		m	0,4	m	49	=	16,66	
Muro Divisorio cenizarios	0,85	m		m	0,3	m	16	=	4,08	
								TOTAL	**43,49**	**M2**

2.10 PINTURA DE MUROS EN VINILO

Elemento	L		A		H		Cant.		DESCUENTO	Area	
Muro eje A		m	1	m	3,5	m	2	=		7,00	M2
Muro eje 2 (Frente)	4,50	m		m	3,5	m	1	=		15,75	M2
Espacio bovedas			0,4	m	0,4	m	49	=	7,84	0,00	M2
Espacio bovedas			0,3	m	0,3	m	16	=	1,44		
								TOTAL		**13,47**	**M2**

3 CONSTRUCCION DE BODEGA RESIDUOS PELIGROSOS

3.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MANUAL

Elemento	L		A		H		Cant.		DESCUENTO	Area	
								=			M2

Aprobó:

HENRY MAURICIO QUIROGA R

Elaboró:

Area bodega	3,00	m	3,00	m		m	1	=		9,00	M2
								TOTAL		**9,00**	**M2**

3.2 **EXCAVACION MANUAL H=2,00 m**

Elemento	L		A		H		Cant.		DESCUENTO	Area	
								=			M3
Base	12,30	m	0,30	m	0,85	m	1	=		3,14	M3
								TOTAL		**3,14**	**M3**

3.3 **CONCRETO CICLOPEO BASE 2500 PSI**

Elemento	L		A		H		Cant.		DESCUENTO	Area	
Base	3,00		0,30		0,85		2	=		1,53	M2
Base	3,15	m	0,30	m	0,85	m	2	=		1,61	M2
								TOTAL		**3,14**	**M2**

3.4 **CIMENTACION TIPO VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (0,15M*0**

Elemento	L		A		H		Cant.		DESCUENTO	Area	
Base	12,00		0,15		0,2		1	=		0,36	M3
								TOTAL		**0,36**	**M3**

3.5 **CONSTRUCCIÓN DE COLUMNETA EN CONCRETO 0,20x0,12, Incluye acero (4 No. 3/8" c/0.15)**

Elemento	L		A		H		Cant.		Longitud	
Columnetas	2,25	m		m		m	4	=	9,00	ML
								TOTAL	**9,00**	**ML**

3.6 **CONSTRUCCION DE VIGA AEREA EN CONCRETRO (0,20*0,15)m, 3000 PSI, Incluye acero (4no5 - e 3/8" c/ 0,15)**

Elemento	L		A		H		Cant.		Longitud	
Viga de confinamiento	12,00	m		m		m	1	=	12,00	ML
								TOTAL	**12,00**	**ML**

3.7 **CONSTRUCCION DE MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No. 5 e= 0,12 m (12x20x30)**

Elemento	L		A		H		Cant.		Longitud	
Muro eje 1	2,85	m		m	2,25	m	1	=	6,41	M2
Muro fachada (antepecho)	0,70	m		m	2,25	m	1	=	1,58	
Muro eje A Y B	2,60	m		m	2,25	m	2	=	11,70	
								TOTAL	**19,69**	**M2**

3.8 **SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA DE ZINC CAL 28**

Elemento	L		A		H		Cant.		Longitud	
Area cubierta	4,26	m	4,00	m		m	1	=	17,04	M2
								TOTAL	**17,04**	**M2**

3.9 **SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREA METALICA EN PERFIL METÁLICO 3" x 1 1/2" cal.18**

Elemento	L		A		H		Cant.		Longitud	
Area cubierta	24,00	m		m		m	1	=	24,00	ML
								TOTAL	**24,00**	**ML**

3.10 **CONSTRUCCIÓN DE PLACA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI e= 0,10 m, incluye malla electro soldada.**

Elemento	L		A		H		Cant.		Longitud	
Area Piso	2,85	m	2,70	m		m	1	=	7,70	M2
Anden exterior	4,00	m	0,50	m		m	1	=	2,00	
								TOTAL	**9,70**	**M2**

3.11 **SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCETA TIPO REJA**

Elemento	L		A		H		Cant.		Longitud	
Ventana Metalica tipo reja o luceta	2,47	m		m	0,5	m	1	=	1,24	M2
	2,75	m		m	0,35	m	2	=	0,96	
								TOTAL	**2,20**	**M2**

3.12 **SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTÓN METALICO CON CORREDIZA D(2,00 X 2,25).**

Elemento	L		A		H		Cant.		Longitud	
Portón metalico		m		m		m	1	=	1,00	und
								TOTAL	**1,00**	**und**

3.13 **ASEO FINAL DE OBRA Y RETIRO DE ESCOMBROS**

Elemento	L		A		H		Cant.		Longitud	
Area Bovedas	6,00	m	4,17	m	0,2	m	1	=	5,01	M2
								TOTAL	**5,01**	**M2**

Aprobó:

HENRY MAURICIO QUIROGA R

Elaboró:

La Argentina - Huila
Administración Municipal
2024 -2027
NIT. 891.180.205-7

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MANUAL

CAPITULO:	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DOBLE DE 32 BÓVEDAS		UNIDAD:	M2
ITEM	1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MANUAL	FECHA	4/08/2026

1. EQUIPO

DESCRIPCION	UN	CANT	V.UNIT	V/PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR 10% MO	UND	0,1	$ 5.830,00	$ 583,00
			SUB-TOTAL	$ 583,00

2. MATERIALES

DESCRIPCION	UN	CANT	V.UNIT	V/PARCIAL
puntilla 1 1/2" a 3"	LB	0,06	$ 8.322,65	$ 499,36
polin de madera (5x5)	ML	0,06	$ 4.998,86	$ 299,93
cerco de madera (5x10)	ML	0,06	$ 7.464,05	$ 447,84
piola gruesa rollo 50 ml	UND	0,06	$ 5.393,92	$ 323,64
mineral rojo	KG	0,05	$ 12.115,25	$ 605,76
			SUB-TOTAL	$ 2.176,53

3. TRASPORTE

MATERIAL	UN	DISTANCIA	CANT	TARIFA	VALOR
				SUB-TOTAL	$ -

4. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL/TOTAL	REND./DIA	VALOR/PARCIAL
CUAD AA 1 OF	$ 87.545,25	85%	$ 161.958,71	50,0	$ 3.239,00
CUAD AA 1 AY	$ 70.036,20	85%	$ 129.566,97	50,0	$ 2.591,00
				SUB-TOTAL	$ 5.830,00

VALOR UNITARIO TOTAL	$ 8.590,00

Aprobó:

HENRY MAURICIO QUIROGA R

Elaboró:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

EXCAVACION MANUAL H=2,00 m

CAPITULO:	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DOBLE DE 32 BÓVEDAS		UNIDAD:	M3
ITEM	1.2	EXCAVACION MANUAL H=2,00 m	FECHA	4/08/2026

1. EQUIPO

DESCRIPCION	UN	CANT	V.UNIT	V/PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR 10% MO	UND	0,1	$ 36.441,00	$ 3.644,10
				$0

SUB-TOTAL $ 3.644,10

2. MATERIALES

DESCRIPCION	UN	CANT	V.UNIT	V/PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

3. TRASPORTE

MATERIAL	UN	DISTANCIA	CANT	TARIFA	VALOR

SUB-TOTAL $ 0,00

4. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL/TOTAL	REND./DIA	VALOR/PARCIAL
CUAD AA 1 OF	$ 87.545,25	85%	$ 161.958,71	8,0	$ 20.245,00
CUAD AA 1 AY	$ 70.036,20	85%	$ 129.566,97	8,0	$ 16.196,00

SUB-TOTAL $ 36.441,00

VALOR UNITARIO TOTAL $ 40.085,00

Aprobó:

HENRY MAURICIO QUIROGA R
SECRETARIO DE PLANEACIÓN

Elaboró:

BRAYAN CAMILO PITO S

La Argentina - Huila
Administración Municipal
2024 -2027
NIT. 891.180.205-7

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CIMENTACIÓN EN CONCRETO CICLÓPEO

CAPITULO:		CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DOBLE DE 32 BÓVEDAS	UNIDAD:	M3
ITEM	1.3	CIMENTACIÓN EN CONCRETO CICLÓPEO	FECHA	4/08/2026

1. EQUIPO

DESCRIPCION	UN	CANT	V.UNIT	V/PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR 10% MO	UND	0,1	$ 80.980,00	$ 8.098,00
			SUB-TOTAL	$ 8.098,00

2. MATERIALES

DESCRIPCION	UN	CANT	V.UNIT	V/PARCIAL
CONCRETO 3000 PSI	M3	0,60	$ 1.100.231,00	$ 660.138,60
PIEDRA ZONJA	M3	0,40	$ 73.745,00	$ 29.498,00
FORMALETA	M2	0,09	$ 74.036,82	$ 6.663,31
			SUB-TOTAL	$ 696.299,91

3. TRASPORTE

MATERIAL	UN	DISTANCIA	CANT	TARIFA	VALOR
				SUB-TOTAL	$ 0,00

4. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL/TOTAL	REND./DIA	
CUAD AA 1 OF	$ 87.545,25	85%	$ 161.958,71	$ 3,60	$ 44.989,00
CUAD AA 1 AY	$ 70.036,20	85%	$ 129.566,97	$ 3,60	$ 35.991,00
				SUB-TOTAL	$ 80.980,00

VALOR UNITARIO TOTAL	$ 785.378,00

Aprobó:

HENRY MAURICIO QUIROGA R
SECRETARIO DE PLANEACIÓN

Elaboró:

La Argentina - Huila
Administración Municipal
2024 -2027
NIT. 891.180.205-7

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VIGUETA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (0,15M*0,12M). INCLUYE ACERO DE REFUERZO

CAPITULO:		CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DOBLE DE 32 BÓVEDAS	UNIDAD:	M3
ITEM	1.4	CIMENTACION TIPO VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (0,15M*0,12M). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	FECHA	4/08/2026

1. EQUIPO

DESCRIPCION	UN	CANT	V.UNIT	V/PARCIAL
HERRAMEINTA MENOR 10% MO	UND	0,1	$ 72.882,00	$ 7.288,20
VIBRADOR CONCRETO	DIA	0,01	$ 73.745,00	$ 737,45
			SUB-TOTAL	$ 8.025,65

2. MATERIALES

DESCRIPCION	UN	CANT	V.UNIT	V/PARCIAL
CONCRETO 3000 PSI	M3	1	$ 1.100.231,00	$ 1.100.231,00
VARILLA G-60 W 3/8"- PULGX 6M	KG	6,00	$ 6.800,00	$ 40.800,00
VARILLA G-60 W 1/4"- PULGX 6M	KG	5,00	$ 6.800,00	$ 34.000,00
FORMALETA EN MADERA	M2	0,10	$ 74.036,82	$ 7.403,68
ALAMBRE NEGRO	KG	0,30	$ 8.217,30	$ 2.465,19
			SUB-TOTAL	$ 1.184.899,87

3. TRASPORTE

MATERIAL	UN	DISTANCIA	CANT	TARIFA	VALOR
				SUB-TOTAL	$ 0,00

4. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL/TOTAL	REND./DIA	
CUAD AA 1 OFI	$ 87.545,25	85%	$ 161.958,71	$ 4,00	$ 40.490,00
CUAD AA 1 AY	$ 70.036,20	85%	$ 129.566,97	$ 4,00	$ 32.392,00
				SUB-TOTAL	$ 72.882,00

VALOR UNITARIO TOTAL	$ 1.265.808,00

Aprobó:

HENRY MAURICIO QUIROGA R
SECRETARIO DE PLANEACIÓN

Elaboró:

BRAYAN CAMILO PITO S.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 3000 PSI E=0.10m

CAPITULO:		CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DOBLE DE 32 BÓVEDAS	UNIDAD:	M2
ITEM	1.5	PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 3000 PSI E=0.10m	FECHA	4/08/2026

1. EQUIPO

DESCRIPCION	UN	CANT	V.UNIT	V/PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR 10% MO	UND	0,1	$ 16.196,00	$ 1.619,60
VIBRADOR CONCRETO	DIA	0,02	$ 73.745,00	$ 1.474,90
			SUB-TOTAL	$ 3.094,50

2. MATERIALES

DESCRIPCION	UN	CANT	V.UNIT	V/PARCIAL
CONCRETO 3000 PSI	M3	0,10	$ 1.100.231,00	$ 110.023,10
			SUB-TOTAL	$ 110.023,10

3. TRASPORTE

MATERIAL	UN	DISTANCIA	CANT	TARIFA	VALOR
				SUB-TOTAL	$ 0,00

4. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL/TOTAL	REND./DIA	
CUAD AA 1 OF	$ 87.545,25	85%	$ 161.958,71	$ 18,00	$ 8.998,00
CUAD AA 1 AY	$ 70.036,20	85%	$ 129.566,97	$ 18,00	$ 7.198,00
				SUB-TOTAL	$ 16.196,00

VALOR UNITARIO TOTAL	$ 129.314,00

Aprobó:

HENRY MAURICIO QUIROGA R
SECRETARIO DE PLANEACIÓN

Elaboró:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

COLUMNETA EN CONCRETO 3000 PSI (0,15M*0,20M). INCLUYE ACERO DE REFUERZO

CAPITULO:		CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DOBLE DE 32 BÓVEDAS	UNIDAD:	ML
ITEM	1.6	COLUMNETA EN CONCRETO 3000 PSI (0,15M*0,20M). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	FECHA	4/08/2026

1. EQUIPO

DESCRIPCION	UN	CANT	V.UNIT	V/PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR 10% MO	UND	0,10	$ 24.294,00	$ 2.429,40
ANDAMIO TUBULAR 1.5X1.5	DIA	0,40	$ 5.056,80	$ 2.022,72
VIBRADOR CONCRETO	DIA	0,01	$ 73.745,00	$ 737,45
			SUB-TOTAL	$ 5.189,57

2. MATERIALES

DESCRIPCION	UN	CANT	V.UNIT	V/PARCIAL
CONCRETO 3000 PSI	M3	0,03	$ 1.100.231,00	$ 33.006,93
VARILLA G-60 W 3/8"- PULGX 6M	KG	2,35	$ 6.800,00	$ 15.980,00
VARILLA G-60 W 1/4"- PULGX 6M	KG	1,16	$ 6.800,00	$ 7.854,00
FORMALETA EN MADERA	M2	0,60	$ 74.036,82	$ 44.422,09
ALAMBRE NEGRO	KG	0,20	$ 8.217,30	$ 1.643,46
			SUB-TOTAL	$ 102.906,48

3. TRASPORTE

MATERIAL	UN	DISTANCIA	CANT	TARIFA	VALOR
				SUB-TOTAL	$ 0,00

4. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL/TOTAL	REND./DIA	
CUAD AA 1 OFI	$ 87.545,25	85%	$ 161.958,71	$ 12,00	$ 13.497,00
CUAD AA 1 AY	$ 70.036,20	85%	$ 129.566,97	$ 12,00	$ 10.797,00
				SUB-TOTAL	$ 24.294,00

VALOR UNITARIO TOTAL	$ 132.390,00

Aprobó:

HENRY MAURICIO QUIROGA R
SECRETARIO DE PLANEACIÓN

Elaboró:

BRAYAN CAMILO PITO S

La Argentina - Huila
Administración Municipal
2024 -2027
NIT. 891.180.205-7

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

LOSETAS DE SEPARACIÓN EN CONCRETO 3000 PSI E= 0,08MTS. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 4.5MM (15*15)

CAPITULO:		CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DOBLE DE 32 BÓVEDAS	UNIDAD:	M2
ITEM	1.7	LOSETAS DE SEPARACIÓN EN CONCRETO 3000 PSI E= 0,08MTS. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 4.5MM (15*15)	FECHA	4/08/2026

1. EQUIPO

DESCRIPCION	UN	CANT	V.UNIT	V/PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR 10% MO	UND	0,100	$ 17.149,00	$ 1.714,90
VIBRADOR CONCRETO	DIA	0,02	$ 73.745,00	$ 1.474,90
			SUB-TOTAL	$ 3.189,80

2. MATERIALES

DESCRIPCION	UN	CANT	V.UNIT	V/PARCIAL
CONCRETO 3000 PSI	M3	0,08	$ 1.100.231,00	$ 88.018,48
MALLA ELECTROSOLDADA 4.0 MM 15X15CM	KG	1,69	$ 6.531,70	$ 11.038,57
FORMALETA EN MADERA	M2	1,00	$ 74.036,82	$ 74.036,82
			SUB-TOTAL	$ 173.093,87

3. TRASPORTE

MATERIAL	UN	DISTANCIA	CANT	TARIFA	VALOR
				SUB-TOTAL	$ 0,00

4. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL/TOTAL	REND./DIA	
CUAD AA 1 OFI	$ 87.545,25	85%	$ 161.958,71	$ 17,00	$ 9.527,00
CUAD AA 1 AY	$ 70.036,20	85%	$ 129.566,97	$ 17,00	$ 7.622,00
				SUB TOTAL	$ 17.149,00

VALOR UNITARIO TOTAL	$ 193.433,00

Aprobó:

HENRY MAURICIO QUIROGA R
SECRETARIO DE PLANEACIÓN

Elaboró:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PLACA SUPERIOR TIPO CUBIERTA EN CONCRETO 3000 PSI. E= 0,10MTS. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 4.5 MM (15*15)

CAPITULO:		CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DOBLE DE 32 BÓVEDAS	UNIDAD:	M2
ITEM	1.8	PLACA SUPERIOR TIPO CUBIERTA EN CONCRETO 3000 PSI. E= 0,10MTS. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 4.5 MM (15*15)	FECHA	4/08/2026

1. EQUIPO

DESCRIPCION	UN	CANT	V.UNIT	V/PARCIAL
HERRAMEINTA MENOR 10% MO	UND	0,1	$ 17.149,00	$ 1.714,90
POLIDORA	HR	0,60	$ 2.194,79	$ 1.316,88
VIBRADOR CONCRETO	DIA	0,02	$ 73.745,00	$ 1.474,90
			SUB-TOTAL	$ 4.506,68

2. MATERIALES

DESCRIPCION	UN	CANT	V.UNIT	V/PARCIAL
CONCRETO 3000 PSI	M3	0,1	$ 1.100.231,00	$ 110.023,10
MALLA ELECTROSOLDADA 4.0 MM	KG	1,69	$ 6.531,70	$ 11.038,57
FORMALETA EN MADERA	M2	1,00	$ 74.036,82	$ 74.036,82
			SUB-TOTAL	$ 195.098,49

3. TRASPORTE

MATERIAL	UN	DISTANCIA	CANT	TARIFA	VALOR
				SUB-TOTAL	$ 0,00

4. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL/TOTAL	REND./DIA	
CUAD AA 1 OFI	$ 87.545,25	85%	$ 161.958,71	$ 17,00	$ 9.527,00
CUAD AA 1 AY	$ 70.036,20	85%	$ 129.566,97	$ 17,00	$ 7.622,00
				SUB-TOTAL	$ 17.149,00

VALOR UNITARIO TOTAL	$ 216.754,00

Aprobó:

HENRY MAURICIO QUIROGA R
SECRETARIO DE PLANEACIÓN

Elaboró:

BRAYAN CAMILO PITO S.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUROS EN MAMPOSTERÍA 0,12MTS

CAPITULO:		CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DOBLE DE 32 BÓVEDAS	UNIDAD:	M2
ITEM	1.9	MUROS EN MAMPOSTERÍA 0,12MTS	FECHA	4/08/2026

1. EQUIPO

DESCRIPCION	UN	CANT	V.UNIT	V/PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR 10% MO	UND	0,1	$ 5.830,00	$ 583,00
ANDAMIO TUBULAR 1.5X1.5	DIA	0,4	$ 5.056,80	$ 2.022,72
			SUB-TOTAL	$ 2.605,72

2. MATERIALES

DESCRIPCION	UN	CANT	V.UNIT	V/PARCIAL
MORTERO 1:4	M3	0,03	$ 724.563,00	$ 21.736,89
LADRILLO No 5	UN	16,00	$ 1.790,95	$ 28.655,20
			SUB-TOTAL	$ 50.392,09

3. TRASPORTE

MATERIAL	UN	DISTANCIA	CANT	TARIFA	VALOR
TRANSPORTE MATERIAL					
				SUB-TOTAL	$ 0,00

4. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL/TOTAL	REND./DIA	
CUAD AA 1 OFI	$ 87.545,25	85%	$ 161.959	50,00	$ 3.239,00
CUAD AA 1 AY	$ 70.036,20	85%	129566,97	50,00	$ 2.591,00
				SUB-TOTAL	$ 5.830,00

VALOR UNITARIO TOTAL	$ 58.828,00

Aprobó:

HENRY MAURICIO QUIROGA R

Elaboró:

La Argentina - Huila
Administración Municipal
2024 -2027
NIT. 891.180.205-7

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO DE MUROS EN MORTERO 1:4

CAPITULO:		CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DOBLE DE 32 BÓVEDAS	UNIDAD:	M2
ITEM	1.10	SUMINISTRO Y APLICACION DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO DE MUROS EN MORTERO 1:4	FECHA	4/08/2026

1. EQUIPO

DESCRIPCION	UN	CANT	V.UNIT	V/PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR 10% MO	UND	0,1	$ 14.576,00	$ 1.457,60
ANDAMIO TUBULAR 1.5X1.5	DIA	0,3	$ 5.056,80	$ 1.517,04
			SUB-TOTAL	$ 2.974,64

2. MATERIALES

DESCRIPCION	UN	CANT	V.UNIT	V/PARCIAL
MORTERO 1:4	M3	0,020	$ 724.563,00	$ 14.491,26
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	GL	0,131	$ 79.644,60	$ 10.433,44
			SUB-TOTAL	$ 24.924,70

3. TRASPORTE

MATERIAL	UN	DISTANCIA	CANT	TARIFA	VALOR
				SUB-TOTAL	$ 0,00

4. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL/TOTAL	REND./DIA	
CUAD AA 1 OF	$ 87.545,25	85%	$ 161.958,71	$ 20,00	$ 8.098,00
CUAD AA 1 AY	$ 70.036,20	85%	$ 129.566,97	$ 20,00	$ 6.478,00
				SUB-TOTAL	$ 14.576,00

VALOR UNITARIO TOTAL	$ 42.475,00

Aprobó:

HENRY MAURICIO QUIROGA R
SECRETARIO DE PLANEACIÓN

Elaboró:

BRAYAN CAMILO PITO S.

La Argentina - Huila
Administración Municipal
2024 -2027
NIT. 891.180.205-7

★★★

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PINTURA DE MUROS EN VINILO

CAPITULO:		CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DOBLE DE 32 BÓVEDAS	UNIDAD:	M2
ITEM	1.12	PINTURA DE MUROS EN VINILO	FECHA	4/08/2026

1. EQUIPO

DESCRIPCION	UN	CANT	V.UNIT	V/PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR 10% MO	UND	0,1	$ 9.718,00	$ 971,80
			SUB-TOTAL	$ 971,80

2. MATERIALES

DESCRIPCION	UN	CANT	V.UNIT	V/PARCIAL
PINTURA EN VINILO KORAZA 2 MANOS	GALON	0,07	$ 103.243,00	$ 6.882,87
AGUA	LT	0,05	$ 105,35	$ 5,27
			SUB-TOTAL	$ 6.888,13

3. TRASPORTE

MATERIAL	UN	DISTANCIA	CANT	TARIFA	VALOR
				SUB-TOTAL	$ 0,00

4. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL/TOTAL	REND./DIA	
CUAD AA 1 OF PINTOR	$ 87.545,25	85%	$ 161.958,71	$ 30,00	$ 5.399,00
CUAD AA 1 AY PINTOR	$ 70.036,20	85%	$ 129.566,97	$ 30,00	$ 4.319,00
				SUB-TOTAL	$ 9.718,00

VALOR UNITARIO TOTAL	$ 17.578,00

Aprobó:

HENRY MAURICIO QUIROGA R
SECRETARIO DE PLANEACIÓN

Elaboró:

BRAYAN CAMILO PITO S.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MANUAL

CAPITULO:	CONSTRUCCION DE 70 OSARIOS		UNIDAD:	M2
ITEM	2.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MANUAL	FECHA	4/08/2026

1. EQUIPO

DESCRIPCION	UN	CANT	V.UNIT	V/PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR 10% MO	UND	0,1	$ 5.830,00	$ 583,00
			SUB-TOTAL	$ 583,00

2. MATERIALES

DESCRIPCION	UN	CANT	V.UNIT	V/PARCIAL
puntilla 1 1/2" a 3"	LB	0,06	$ 8.322,65	$ 499,36
polin de madera (5x5)	ML	0,06	$ 4.998,86	$ 299,93
cerco de madera (5x10)	ML	0,06	$ 7.464,05	$ 447,84
piola gruesa rollo 50 ml	UND	0,06	$ 5.393,92	$ 323,64
mineral rojo	KG	0,05	$ 12.115,25	$ 605,76
			SUB-TOTAL	$ 2.176,53

3. TRASPORTE

MATERIAL	UN	DISTANCI	CANT	TARIFA	VALOR
				SUB-TOTAL	$ -

4. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL/TOTAL	REND./DIA	VALOR/PARCIA
CUAD AA 1 OF	$ 87.545,25	85%	$ 161.958,71	50,0	$ 3.239,00
CUAD AA 1 AY	$ 70.036,20	85%	$ 129.566,97	50,0	$ 2.591,00
				SUB-TOTAL	$ 5.830,00

VALOR UNITARIO TOTAL	$ 8.590,00

Aprobó:

HENRY MAURICIO QUIROGA R
SECRETARIO DE PLANEACIÓN

Elaboró:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

EXCAVACION MANUAL H=2,00 m

CAPITULO:	CONSTRUCCION DE 70 OSARIOS		UNIDAD:	M3
ITEM	2.2	EXCAVACION MANUAL H=2,00 m	FECHA	4/08/2026

1. EQUIPO

DESCRIPCION	UN	CANT	V.UNIT	V/PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR 10% MO	UND	0,1	$ 36.441,00	$ 3.644,10
				$0

SUB-TOTAL $ 3.644,10

2. MATERIALES

DESCRIPCION	UN	CANT	V.UNIT	V/PARCIAL

SUB-TOTAL $ 0,00

3. TRASPORTE

MATERIAL	UN	DISTANCI	CANT	TARIFA	VALOR

SUB-TOTAL $ 0,00

4. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL/TOTAL	REND./DIA	VALOR/PARCIA
CUAD AA 1 OF	$ 87.545,25	85%	$ 161.958,71	8,0	$ 20.245,00
CUAD AA 1 AY	$ 70.036,20	85%	$ 129.566,97	8,0	$ 16.196,00

SUB-TOTAL $ 36.441,00

VALOR UNITARIO TOTAL $ 40.085,00

Aprobó:

HENRY MAURICIO QUIROGA R
SECRETARIO DE PLANEACIÓN

Elaboró:

BRAYAN CAMILO PITO S

La Argentina - Huila
Administración Municipal
2024 -2027
NIT. 891.180.205-7

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CIMENTACIÓN EN CONCRETO CICLÓPEO

CAPITULO:		CONSTRUCCION DE 70 OSARIOS	UNIDAD:	M3
ITEM	2.3	CIMENTACIÓN EN CONCRETO CICLÓPEO	FECHA	0/01/1900

1. EQUIPO

DESCRIPCION	UN	CANT	V.UNIT	V/PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR 10% MO	UND	0,1	$ 80.980,00	$ 8.098,00
			SUB-TOTAL	$ 8.098,00

2. MATERIALES

DESCRIPCION	UN	CANT	V.UNIT	V/PARCIAL
CONCRETO 3000 PSI	M3	0,60	$1.100.231	$660.139
PIEDRA ZONJA	M3	0,40	$73.745	$29.498
FORMALETA	M2	0,09	$74.037	$6.663
			SUB-TOTAL	$ 696.299,91

3. TRASPORTE

MATERIAL	UN	DISTANCI	CANT	TARIFA	VALOR
				SUB-TOTAL	$ 0,00

4. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL/TOTAL	REND./DIA	VALOR/PARCIA
CUAD AA 1 OF	$ 87.545,25	85%	$ 161.958,71	3,6	$ 44.989,00
CUAD AA 1 AY	$ 70.036,20	85%	$ 129.566,97	3,6	$ 35.991,00
				SUB-TOTAL	$ 80.980,00

VALOR UNITARIO TOTAL	$ 785.378,00

Aprobó:

HENRY MAURICIO QUIROGA R
SECRETARIO DE PLANEACIÓN

Elaboró:

CIMENTACION TIPO VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (0,15M*0,12M). INCLUYE ACERO DE REFUERZO

CAPITULO:		CONSTRUCCION DE 70 OSARIOS	UNIDAD:	M3
ITEM	2.4	CIMENTACION TIPO VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (0,15M*0,12M). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	FECHA	0/01/1900

1. EQUIPO

DESCRIPCION	UN	CANT	V.UNIT	V/PARCIAL
HERRAMEINTA MENOR 10% MO	UND	0,1	$ 72.882,00	$ 7.288,20
VIBRADOR CONCRETO	DIA	0,01	$ 579.425,00	$ 5.794,25
			SUB-TOTAL	$ 13.082,45

2. MATERIALES

DESCRIPCION	UN	CANT	V.UNIT	V/PARCIAL
CONCRETO 3000 PSI	M3	1	$ 1.100.231,00	$ 1.100.231,00
VARILLA G-60 W 3/8"- PULGX 6M	KG	6,00	$ 6.800,00	$ 40.800,00
VARILLA G-60 W 1/4"- PULGX 6M	KG	5,00	$ 6.800,00	$ 34.000,00
FORMALETA EN MADERA	M2	0,10	$ 74.036,82	$ 7.403,68
ALAMBRE NEGRO	KG	0,30	$ 8.217,30	$ 2.465,19
			SUB-TOTAL	$ 1.184.899,87

3. TRASPORTE

MATERIAL	UN	DISTANCI	CANT	TARIFA	VALOR
				SUB-TOTAL	$ 0,00

4. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL/TOTAL	REND./DIA	
CUAD AA 1 OFI	$ 87.545,25	85%	$ 161.958,71	$ 4,00	$ 40.490,00
CUAD AA 1 AY	$ 70.036,20	85%	$ 129.566,97	$ 4,00	$ 32.392,00
				SUB-TOTAL	$ 72.882,00

VALOR UNITARIO TOTAL	$ 1.270.864,00

Aprobó:

HENRY MAURICIO QUIROGA R
SECRETARIO DE PLANEACIÓN

Elaboró:

BRAYAN CAMILO PITO S

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 3000 PSI E=0.10m

CAPITULO:		CONSTRUCCION DE 70 OSARIOS	UNIDAD:	M2
ITEM	2.5	PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 3000 PSI E=0.10m	FECHA	4/08/2026

1. EQUIPO

DESCRIPCION	UN	CANT	V.UNIT	V/PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR 10% MO	UND	0,1	$ 16.196,00	$ 1.619,60
VIBRADOR CONCRETO	DIA	0,02	$ 73.745,00	$ 1.474,90
			SUB-TOTAL	$ 3.094,50

2. MATERIALES

DESCRIPCION	UN	CANT	V.UNIT	V/PARCIAL
CONCRETO 3000 PSI	M3	0,10	$ 1.100.231,00	$ 110.023,10
			SUB-TOTAL	$ 110.023,10

3. TRASPORTE

MATERIAL	UN	DISTANCI	CANT	TARIFA	VALOR
				SUB-TOTAL	$ 0,00

4. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL/TOTAL	REND./DIA	
CUAD AA 1 OF	$ 87.545,25	85%	$ 161.958,71	$ 18,00	$ 8.998,00
CUAD AA 1 AY	$ 70.036,20	85%	$ 129.566,97	$ 18,00	$ 7.198,00
				SUB-TOTAL	$ 16.196,00

VALOR UNITARIO TOTAL	$ 129.314,00

Aprobó:

HENRY MAURICIO QUIROGA R
SECRETARIO DE PLANEACIÓN

Elaboró:

La Argentina - Huila
Administración Municipal
2024 -2027
NIT. 891.180.205-7

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

LOSETAS DE SEPARACIÓN EN CONCRETO 3000 PSI E= 0,08MTS. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 4.5MM (15*15)

CAPITULO:		CONSTRUCCION DE 70 OSARIOS	UNIDAD:	M2
ITEM	2.6	LOSETAS DE SEPARACIÓN EN CONCRETO 3000 PSI E= 0,08MTS. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 4.5MM (15*15)	FECHA	0/01/1900

1. EQUIPO

DESCRIPCION	UN	CANT	V.UNIT	V/PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR 10% MO	UND	0,100	$ 17.149,00	$1.715
VIBRADOR CONCRETO	DIA	0,02	$ 73.745,00	$1.475
			SUB-TOTAL	$ 3.189,80

2. MATERIALES

DESCRIPCION	UN	CANT	V.UNIT	V/PARCIAL
CONCRETO 3000 PSI	M3	0,08	$1.100.231	$88.018
MALLA ELECTROSOLDADA 4.0 MM 15X15CM	KG	1,69	$6.532	$11.039
FORMALETA EN MADERA	M2	1,00	$74.037	$74.037
			SUB-TOTAL	$ 173.093,87

3. TRASPORTE

MATERIAL	UN	DISTANCI	CANT	TARIFA	VALOR
				SUB-TOTAL	$ 0,00

4. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL/TOTAL	REND./DIA	VALOR/PARCIA
CUAD AA 1 OFI	$ 87.545,25	85%	$ 161.958,71	17,0	$9.527
CUAD AA 1 AY	$ 70.036,20	85%	$ 129.566,97	17,0	$7.622
				SUB TOTAL	$ 17.149,00

VALOR UNITARIO TOTAL	$ 193.433,00

Aprobó:

HENRY MAURICIO QUIROGA R
SECRETARIO DE PLANEACIÓN

Elaboró:

BRAYAN CAMILO PITO S

La Argentina - Huila
Administración Municipal
2024 -2027
NIT. 891.180.205-7

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

COLUMNETA EN CONCRETO 3000 PSI (0,16M*0,12M). INCLUYE ACERO DE REFUERZO

CAPITULO:		CONSTRUCCION DE 70 OSARIOS	UNIDAD:	ML
ITEM	2.7	COLUMNETA EN CONCRETO 3000 PSI (0,16M*0,12M). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	FECHA	0/01/1900

1. EQUIPO

DESCRIPCION	UN	CANT	V.UNIT	V/PARCIAL	
HERRAMIENTA MENOR 10% MO	UND	0,10	$ 24.294,00	$2.429	
ANDAMIO TUBULAR 1.5X1.5	DIA	0,40	$ 5.056,80	$ 2.022,72	
VIBRADOR CONCRETO	DIA	0,01	$73.745	$737	
				SUB-TOTAL	$ 5.189,57

2. MATERIALES

DESCRIPCION	UN	CANT	V.UNIT	V/PARCIAL	
CONCRETO 3000 PSI	M3	0,03	$1.100.231	$33.007	
VARILLA G-60 W 3/8"- PULGX 6M	KG	2,35	$6.800,0	$15.980	
VARILLA G-60 W 1/4"- PULGX 6M	KG	1,16	$6.800,0	$7.854	
FORMALETA EN MADERA	M2	0,60	$74.037	$44.422	
ALAMBRE NEGRO	KG	0,20	$8.217	$1.643	
				SUB-TOTAL	$ 102.906,48

3. TRASPORTE

MATERIAL	UN	DISTANCI	CANT	TARIFA	VALOR	
					SUB-TOTAL	$ 0,00

4. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL/TOTAL	REND./DIA	VALOR/PARCIA	
CUAD AA 1 OFI	$ 87.545,25	85%	$ 161.958,71	12,0	$ 13.497,00	
CUAD AA 1 AY	$ 70.036,20	85%	$ 129.566,97	12,0	$ 10.797,00	
					SUB-TOTAL	$ 24.294,00

VALOR UNITARIO TOTAL	$ 132.390,00

Aprobó:

HENRY MAURICIO QUIROGA R
SECRETARIO DE PLANEACIÓN

Elaboró:

La Argentina - Huila
Administración Municipal
2024 -2027
NIT. 891.180.205-7

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUROS EN MAMPOSTERÍA 0,12MTS

CAPITULO:		CONSTRUCCION DE 70 OSARIOS	UNIDAD:	M2
ITEM	2.8	MUROS EN MAMPOSTERÍA 0,12MTS	FECHA	0/01/1900

1. EQUIPO

DESCRIPCION	UN	CANT	V.UNIT	V/PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR 10% MO	UND	0,1	$ 5.830,00	$ 583,00
ANDAMIO TUBULAR 1.5X1.5	DIA	0,4	$5.057	$ 2.022,72
			SUB-TOTAL	$ 2.605,72

2. MATERIALES

DESCRIPCION	UN	CANT	V.UNIT	V/PARCIAL
MORTERO 1:4	M3	0,03	$724.563	$21.737
LADRILLO No 5	UN	16,00	$1.791	$28.655
			SUB-TOTAL	$ 50.392,09

3. TRASPORTE

MATERIAL	UN	DISTANCI	CANT	TARIFA	VALOR
TRANSPORTE MATERIAL					
				SUB-TOTAL	$ 0,00

4. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL/TOTAL	REND./DIA	VALOR/PARCIA
CUAD AA 1 OFI	$ 87.545,25	85%	$ 161.958,71	50,0	$ 3.239,00
CUAD AA 1 AY	$ 70.036,20	85%	$ 129.566,97	50,0	$ 2.591,00
				SUB-TOTAL	$ 5.830,00

VALOR UNITARIO TOTAL	$ 58.828,00

Aprobó:

HENRY MAURICIO QUIROGA R
SECRETARIO DE PLANEACIÓN

Elaboró:

BRAYAN CAMILO PITO S

La Argentina - Huila
Administración Municipal
2024 -2027
NIT. 891.180.205-7

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PAÑETE IMPERMEABILIZADO DE MUROS EN MORTERO 1:4

CAPITULO:		CONSTRUCCION DE 70 OSARIOS	UNIDAD:	M2
ITEM	2.9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO DE MUROS EN MORTERO 1:4	FECHA	0/01/1900

1. EQUIPO

DESCRIPCION	UN	CANT	V.UNIT	V/PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR 10% MO	UND	0,1	$ 14.576,00	$ 1.457,60
ANDAMIO TUBULAR 1.5X1.5	DIA	0,3	$ 5.056,80	$ 1.517,04
			SUB-TOTAL	$ 2.974,64

2. MATERIALES

DESCRIPCION	UN	CANT	V.UNIT	V/PARCIAL
MORTERO 1:4	M3	0,020	$724.563	$14.491
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	GL	0,131	$79.645	$10.433
			SUB-TOTAL	$ 24.924,70

3. TRASPORTE

MATERIAL	UN	DISTANCI	CANT	TARIFA	VALOR
				SUB-TOTAL	$ 0,00

4. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL/TOTAL	REND./DIA	VALOR/PARCIA
CUAD AA 1 OF	$ 87.545,25	85%	$ 161.958,71	20,0	$ 8.098,00
CUAD AA 1 AY	$ 70.036,20	85%	$ 129.566,97	20,0	$ 6.478,00
				SUB-TOTAL	$ 14.576,00

VALOR UNITARIO TOTAL	$ 42.475,00

Aprobó:

HENRY MAURICIO QUIROGA R

Elaboró:

La Argentina - Huila
Administración Municipal
2024 -2027
NIT. 891.180.205-7

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PINTURA DE MUROS EN VINILO

CAPITULO:		CONSTRUCCION DE 70 OSARIOS	UNIDAD:	M2
ITEM	2.10	PINTURA DE MUROS EN VINILO	FECHA	0/01/1900

1. EQUIPO

DESCRIPCION	UN	CANT	V.UNIT	V/PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR 10% MO	UND	0,1	$ 9.718,00	$ 971,80
			SUB-TOTAL	$ 971,80

2. MATERIALES

DESCRIPCION	UN	CANT	V.UNIT	V/PARCIAL
PINTURA EN VINILO KORAZA 2 MANOS	GALON	0,07	$103.243	$6.883
AGUA	LT	0,05	$105	$5,27
			SUB-TOTAL	$ 6.888,13

3. TRASPORTE

MATERIAL	UN	DISTANCI	CANT	TARIFA	VALOR
				SUB-TOTAL	$ 0,00

4. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL/TOTAL	REND./DIA	VALOR/PARCIA
CUAD AA 1 OF PINTOR	$ 87.545,25	85%	$ 161.958,71	30	$ 5.399,00
CUAD AA 1 AY PINTOR	$ 70.036,20	85%	$ 129.566,97	30	$ 4.319,00
				SUB-TOTAL	$ 9.718,00

VALOR UNITARIO TOTAL	$ 17.578,00

Aprobó:

HENRY MAURICIO QUIROGA R
SECRETARIO DE PLANEACIÓN

Elaboró:
BRAYAN CAMILO PITO S

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MANUAL

CAPITULO:		CONSTRUCCION DE BODEGA RESIDUOS PELIGROSOS	UNIDAD:	M2
ITEM	3.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MANUAL	FECHA	17/04/2024

1. EQUIPO

DESCRIPCION	UN	CANT	V.UNIT	V/PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR 10% MO	UND	0,1	$ 5.830,00	$ 583,00
			SUB-TOTAL	$ 583,00

2. MATERIALES

DESCRIPCION	UN	CANT	V.UNIT	V/PARCIAL
puntilla 1 1/2" a 3"	LB	0,06	$ 8.322,65	$ 499,36
polin de madera (5x5)	ML	0,06	$ 4.998,86	$ 299,93
cerco de madera (5x10)	ML	0,06	$ 7.464,05	$ 447,84
piola gruesa rollo 50 ml	UND	0,06	$ 5.393,92	$ 323,64
mineral rojo	KG	0,05	$ 12.115,25	$ 605,76
			SUB-TOTAL	$ 2.176,53

3. TRASPORTE

MATERIAL	UN	DISTANCIA	CANT	TARIFA	VALOR
				SUB-TOTAL	$ 0,00

4. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL/TOTAL	REND./DIA	VALOR/PARCIAL
CUAD AA 1 OF	$ 87.545,25	85%	$ 161.958,71	50,0	$ 3.239,00
CUAD AA 1 AY	$ 70.036,20	85%	$ 129.566,97		$ 2.591,00
				SUB-TOTAL	$ 5.830,00

VALOR UNITARIO TOTAL	$ 8.590,00

Aprobó:

HENRY MAURICIO QUIROGA R
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Y DESARROLLO ECONOMICO

Elaboró:

BRAYAN CAMILO PITO S.
Apoyo Técnico Secretaría de Plenación.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

EXCAVACION MANUAL H=2,00 m

CAPITULO:		CONSTRUCCION DE BODEGA RESIDUOS PELIGROSOS	UNIDAD:	M3
ITEM	3.2	EXCAVACION MANUAL H=2,00 m	FECHA	17/04/2024

1. EQUIPO

DESCRIPCION	UN	CANT	V.UNIT	V/PARCIAL	
HERRAMIENTA MENOR 10% MO	UND	0,1	$ 36.441,00	$ 3.644,10	
				$0	
				SUB-TOTAL	$ 3.644,10

2. MATERIALES

DESCRIPCION	UN	CANT	V.UNIT	V/PARCIAL	
				SUB-TOTAL	$ 0,00

3. TRASPORTE

MATERIAL	UN	DISTANCIA	CANT	TARIFA	VALOR	
					SUB-TOTAL	$ 0,00

4. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL/TOTAL	REND./DIA	VALOR/PARCIAL	
CUAD AA 1 OF	$ 87.545,25	85%	$ 161.958,71	8,0	$ 20.245,00	
CUAD AA 1 AY	$ 70.036,20	85%	$ 129.566,97	8,0	$ 16.196,00	
					SUB-TOTAL	$ 36.441,00

VALOR UNITARIO TOTAL	$ 40.085,00

Aprobó:

HENRY MAURICIO QUIROGA R
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Y DESARROLLO ECONOMICO

Elaboró:

BRAYAN CAMILO PITO S.
Apoyo Técnico Secretaría de Plenación.

La Argentina - Huila
Administración Municipal
2024 -2027
NIT. 891.180.205-7

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE PLACA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI e= 0,10 m, incluye malla electro soldada.

CAPITULO:		CONSTRUCCION DE BODEGA RESIDUOS PELIGROSOS	UNIDAD:	M3
ITEM	3.3	CONSTRUCCIÓN DE PLACA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI e= 0,10 m, incluye malla electro soldada.	FECHA	17/04/2024

1. EQUIPO

DESCRIPCION	UN	CANT	V.UNIT	V/PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR 10% MO	UND	0,1	$ 80.980,00	$ 8.098,00
				$0
			SUB-TOTAL	$ 8.098,00

2. MATERIALES

DESCRIPCION	UN	CANT	V.UNIT	V/PARCIAL
CONCRETO 3000 PSI	M3	0,60	$ 1.100.231,00	$ 660.138,60
PIEDRA ZONJA	M3	0,40	$ 73.745,00	$ 29.498,00
FORMALETA	M2	0,09	$ 74.036,82	$ 6.663,31
			SUB-TOTAL	$ 696.299,91

3. TRASPORTE

MATERIAL	UN	DISTANCIA	CANT	TARIFA	VALOR
				SUB-TOTAL	$ 0,00

4. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL/TOTAL	REND./DIA	VALOR/PARCIAL
CUAD AA 1 OF	$ 87.545,25	85%	$ 161.958,71	3,6	$ 44.989,00
CUAD AA 1 AY	$ 70.036,20	85%	$ 129.566,97	3,6	$ 35.991,00
				SUB-TOTAL	$ 80.980,00

VALOR UNITARIO TOTAL	$ 785.378,00

Aprobó:

HENRY MAURICIO QUIROGA R
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Y DESARROLLO ECONOMICO

Elaboró:

BRAYAN CAMILO PITO S.
Apoyo Técnico Secretaría de Plenación.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CIMENTACION TIPO VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (0,15M*0,12M). INCLUYE ACERO DE REFUERZO

CAPITULO:		CONSTRUCCION DE BODEGA RESIDUOS PELIGROSOS	UNIDAD:	M3
ITEM	3.4	CIMENTACION TIPO VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (0,15M*0,12M). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	FECHA	17/04/2024

1. EQUIPO

DESCRIPCION	UN	CANT	V.UNIT	V/PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR 10% MO	UND	0,1	$ 72.882,00	$ 7.288,20
VIBRADOR CONCRETO	DIA	0,01	$ 73.745,00	$ 737,45
			SUB-TOTAL	$ 8.025,65

2. MATERIALES

DESCRIPCION	UN	CANT	V.UNIT	V/PARCIAL
CONCRETO 3000 PSI	M3	1,00	$ 1.100.231,00	$ 1.100.231,00
ACERO Fy 4200 kg/cm2	KG	6,00	$ 6.800,00	$ 40.800,00
ACERO Fy 2400 kg/cm2	KG	5,00	$ 6.800,00	$ 34.000,00
FORMALETA	M2	0,10	$ 74.036,82	$ 7.403,68
ALAMBRE NEGRO	KG	0,30	$ 8.217,30	$ 2.465,19
			SUB-TOTAL	$ 1.184.899,87

3. TRASPORTE

MATERIAL	UN	DISTANCIA	CANT	TARIFA	VALOR
				SUB-TOTAL	$ 0,00

4. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL/TOTAL	REND./DIA	VALOR/PARCIAL
CUAD AA 1 OF	$ 87.545,25	85%	$ 161.958,71	4,0	$ 40.490,00
CUAD AA 1 AY	$ 70.036,20	85%	$ 129.566,97	4,0	$ 32.392,00
				SUB-TOTAL	$ 72.882,00

VALOR UNITARIO TOTAL	$ 1.265.808,00

Aprobó:

HENRY MAURICIO QUIROGA R
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Y DESARROLLO ECONOMICO

Elaboró:

BRAYAN CAMILO PITO S.
Apoyo Técnico Secretaría de Plenación.

La Argentina - Huila
Administración Municipal
2024 -2027
NIT. 891.180.205-7

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE COLUMNETA EN CONCRETO 0,20x0,12, Incluye acero (4 No. 3/8" c/0.15)

CAPITULO:		CONSTRUCCION DE BODEGA RESIDUOS PELIGROSOS	UNIDAD:	ML
ITEM	3.5	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNETA EN CONCRETO 0,20x0,12, Incluye acero (4 No. 3/8" c/0.15)	FECHA	4/08/2026

1. EQUIPO

DESCRIPCION	UN	CANT	V.UNIT	V/PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR 10% MO	UND	0,1	$ 24.294,00	$ 2.429,40
ANDAMIO TUBULAR 1.5X1.5	DIA	0,4	$ 5.056,80	$ 2.022,72
VIBRADOR CONCRETO	DIA	0,01	$ 73.745,00	$ 737,45
			SUB-TOTAL	$ 5.189,57

2. MATERIALES

DESCRIPCION	UN	CANT	V.UNIT	V/PARCIAL
FÓRMALETA	M2	0,60	$ 74.036,82	$ 44.422,09
CONCRETO 3000 psi	M3	0,03	$ 1.100.231,00	$ 33.006,93
ACERO Fy=4,200 !<g /cm2 (4 No.4)	KG	2,35	$ 6.800,00	$ 15.980,00
ACERO Fy=2,400 KG/CM2	KG	1,16	$ 6.800,00	$ 7.854,00
ALAMBRE NEGRO	KG	0,20	$ 8.217,30	$ 1.643,46
			SUB-TOTAL	$ 102.906,48

3. TRASPORTE

MATERIAL	UN	DISTANCIA	CANT	TARIFA	VALOR
				SUB-TOTAL	$ 0,00

4. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL/TOTAL	REND./DIA	VALOR/PARCIAL
CUAD AA 1 OF	$ 87.545,25	85%	$ 161.958,71	12,0	$ 13.497,00
CUAD AA 1 AY	$ 70.036,20	85%	$ 129.566,97	12,0	$ 10.797,00
				SUB-TOTAL	$ 24.294,00

VALOR UNITARIO TOTAL	$ 132.390,00

Aprobó:

HENRY MEURICIO QUIROGA R
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Y DESARROLLO ECONOMICO

Aprobó:

BRAYAN CAMILO PITO S
Apoyo Técnico Secretaría de Plenación

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE VIGA AEREA EN CONCRETRO (0,20*0,15)m, 3000 PSI, Incluye acero (4no5 - e 3/8" c/ 0,15)

CAPITULO:	CONSTRUCCION DE BODEGA RESIDUOS PELIGROSOS		UNIDAD:	ML
ITEM	3.6	CONSTRUCCION DE VIGA AEREA EN CONCRETRO (0,20*0,15)m, 3000 PSI, Incluye acero (4no5 - e 3/8" c/ 0,15)	FECHA	4/08/2026

1. EQUIPO

DESCRIPCION	UN	CANT	V.UNIT	V/PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR 10% MO	UND	0,1	$ 29.153,00	$ 2.915,30
ANDAMIO TUBULAR 1.5X1.5	DIA	1,4	$ 5.056,80	$ 7.079,52
VIBRADOR CONCRETO	DIA	0,03	$ 73.745,00	$ 2.212,35
			SUB-TOTAL	$ 12.207,17

2. MATERIALES

DESCRIPCION	UN	CANT	V.UNIT	V/PARCIAL
FÓRMALETA	M2	0,16	$ 74.036,82	$ 11.845,89
CONCRETO 3000 psi	M3	0,11	$ 1.100.231,00	$ 115.524,26
ACERO Fy=4,200 Kg /cm2 (4 No.4)	KG	1,16	$ 6.800,00	$ 7.888,00
ACERO Fy=2,400 Kg/CM2	KG	0,6	$ 6.800,00	$ 4.080,00
ALAMBRE NEGRO	KG	0,30	$ 8.217,30	$ 2.465,19
			SUB-TOTAL	$ 141.803,34

3. TRASPORTE

MATERIAL	UN	DISTANCIA	CANT	TARIFA	VALOR
				SUB-TOTAL	$ 0,00

4. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL/TOTAL	REND./DIA	VALOR/PARCIAL
CUAD AA 1 OF	$ 87.545,25	85%	$ 161.958,71	10,0	$ 16.196,00
CUAD AA 1 AY	$ 70.036,20	85%	$ 129.566,97	10,0	$ 12.957,00
				SUB-TOTAL	$ 29.153,00

VALOR UNITARIO TOTAL	$ 183.164,00

Aprobó:

HENRY MEURICIO QUIROGA R
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Y DESARROLLO ECONOMICO

Aprobó:

BRAYAN CAMILO PITO S
Apoyo Técnico Secretaría de Plenación

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No. 5 e= 0,12 m (12x20x30)

CAPITULO:		CONSTRUCCION DE BODEGA RESIDUOS PELIGROSOS	UNIDAD:	M2
ITEM	3.7	CONSTRUCCION DE MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No. 5 e= 0,12 m (12x20x30)	FECHA	4/08/2026

1. EQUIPO

DESCRIPCION	UN	CANT	V.UNIT	V/PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR 10% MO	UND	0,1	$ 5.830,00	$ 583,00
ANDAMIO TUBULAR 1.5X1.5	DIA	0,4	$ 5.056,80	$ 2.022,72
			SUB-TOTAL	$ 2.605,72

2. MATERIALES

DESCRIPCION	UN	CANT	V.UNIT	V/PARCIAL
MORTERO 1:4	M3	0,03	$724.563	$21.737
BLOQUE LISO H10	UN	15,00	$1.791	$26.864
			SUB-TOTAL	$ 48.601,14

3. TRASPORTE

MATERIAL	UN	DISTANCIA	CANT	TARIFA	VALOR
				SUB-TOTAL	$ 0,00

4. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL/TOTAL	REND./DIA	VALOR/PARCIAL
CUAD AA 1 OF	$ 87.545,25	85%	$ 161.958,71	50,0	$ 3.239,00
CUAD AA 1 AY	$ 70.036,20	85%	$ 129.566,97	50,0	$ 2.591,00
				SUB-TOTAL	$ 5.830,00

VALOR UNITARIO TOTAL	$ 57.037,00

Aprobó:

HENRY MEURICIO QUIROGA R
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Y DESARROLLO ECONOMICO

Aprobó:

BRAYAN CAMILO PITO S
Apoyo Técnico Secretaría de Plenación

La Argentina - Huila
Administración Municipal
2024 -2027
NIT. 891.180.205-7

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA DE ZINC CAL 28

CAPITULO:	CONSTRUCCION DE BODEGA RESIDUOS PELIGROSOS		UNIDAD:	M2
ITEM	3.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA DE ZINC CAL 28	FECHA	4/08/2026

1. EQUIPO

DESCRIPCION	UN	CANT	V.UNIT	V/PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR 10% MO	UND	0,1	$ 14.576,00	$ 1.457,60
ANDAMIO TUBULAR 1.5X1.5	DIA	0,7	$ 5.056,80	$ 3.539,76
			SUB-TOTAL	$ 4.997,36

2. MATERIALES

DESCRIPCION	UN	CANT	V.UNIT	V/PARCIAL
TEJA DE ZINC CALIBRE 28	M2	1,03	$32.644	$33.623
AMARRAS	UND	4,00	$357	$1.429
			SUB-TOTAL	$ 35.051,62

3. TRASPORTE

MATERIAL	UN	DISTANCIA	CANT	TARIFA	VALOR
				SUB-TOTAL	$ 0,00

4. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL/TOTAL	REND./DIA	VALOR/PARCIAL
CUAD AA 1 OF	$ 87.545,25	85%	$ 161.958,71	20,0	$ 8.098,00
CUAD AA 1 AY	$ 70.036,20	85%	$ 129.566,97	20,0	$ 6.478,00
				SUB-TOTAL	$ 14.576,00

VALOR UNITARIO TOTAL	$ 54.625,00

Aprobó:

HENRY MAURICIO QUIROGA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Y DESARROLLO ECONOMICO

Elaboró:

BRAYAN CAMILO PITO S
Apoyo Técnico Secretaría de Plenación

La Argentina - Huila
Administración Municipal
2024 -2027
NIT. 891.180.205-7

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREA METALICA EN PERFIL METÁLICO 3" x 1 1/2" cal.18

CAPITULO:		CONSTRUCCION DE BODEGA RESIDUOS PELIGROSOS	UNIDAD:	ML
ITEM	3.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREA METALICA EN PERFIL METÁLICO 3" x 1 1/2" cal.18	FECHA	4/08/2026

1. EQUIPO

DESCRIPCION	UN	CANT	V.UNIT	V/PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR 10% MO	UND	0,1	$ 14.576,00	$ 1.457,60
ANDAMIO TUBULAR 1.5X1.5	DIA	0,6	$ 5.056,80	$ 3.034,08
			SUB-TOTAL	$ 4.491,68

2. MATERIALES

DESCRIPCION	UN	CANT	V.UNIT	V/PARCIAL
PERFIL METALICO CAL 18 3" x 1 1/2"	ML	1,03	$ 19.531,89	$ 20.117,85
ANTICORROSIVO	GAL	0,03	$ 69.425,65	$ 2.082,77
			SUB-TOTAL	$ 22.200,62

3. TRASPORTE

MATERIAL	UN	DISTANCIA	CANT	TARIFA	VALOR
				SUB-TOTAL	$ 0,00

4. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL/TOTAL	REND./DIA	VALOR/PARCIAL
CUAD AA 1 OF	$ 87.545,25	85%	$ 161.958,71	20,0	$ 8.098,00
CUAD AA 1 AY	$ 70.036,20	85%	$ 129.566,97	20,0	$ 6.478,00
				SUB-TOTAL	$ 14.576,00

VALOR UNITARIO TOTAL	$ 41.268,00

Aprobó:

HENRY MAURICIO QUIROGA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Y DESARROLLO ECONOMICO

Elaboró:

BRAYAN CAMILO PITO S
Apoyo Técnico Secretaría de Plenación

La Argentina - Huila
Administración Municipal
2024 -2027
NIT. 891.180.205-7

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE PLACA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI e= 0,10 m, incluye malla electro soldada.

CAPITULO:	CONSTRUCCION DE BODEGA RESIDUOS PELIGROSOS		UNIDAD:	M2
ITEM	3.10	CONSTRUCCIÓN DE PLACA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI e= 0,10 m, incluye malla electro soldada.	FECHA	4/08/2026

1. EQUIPO

DESCRIPCION	UN	CANT	V.UNIT	V/PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR 10% MO	UND	0,1	$ 24.294,00	$ 2.429,40
			SUB-TOTAL	$ 2.429,40

2. MATERIALES

DESCRIPCION	UN	CANT	V.UNIT	V/PARCIAL
CONCRETO DE 3000 PSI	M3	0,10	$ 1.100.231,00	$ 110.023,10
MALLA ELECTROSOLDADA 4mm	M2	1,00	$ 6.531,70	$ 6.531,70
FORMALETA	M2	0,10	$74.037	$7.404
			SUB-TOTAL	$ 123.958,48

3. TRASPORTE

MATERIAL	UN	DISTANCIA	CANT	TARIFA	VALOR
				SUB-TOTAL	$ 0,00

4. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL/TOTAL	REND./DIA	VALOR/PARCI
CUAD AA 1 OF	$ 87.545,25	85%	$ 161.958,71	12,0	$ 13.497,00
CUAD AA 1 AY	$ 70.036,20	85%	$ 129.566,97	12,0	$ 10.797,00
				SUB-TOTAL	$ 24.294,00

VALOR UNITARIO TOTAL	$ 150.682,00

Aprobó:

HENRY MAURICIO QUIROGA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Y DESARROLLO ECONOMICO

Elaboró:
BRAYAN CAMILO PITO S
Apoyo Técnico Secretaría de Planeación

La Argentina - Huila
Administración Municipal
2024 -2027
NIT. 891.180.205-7

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCETA TIPO REJA

CAPITULO:	CONSTRUCCION DE BODEGA RESIDUOS PELIGROSOS		UNIDAD:	M2
ITEM	3.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCETA TIPO REJA	FECHA	4/08/2026

1. EQUIPO

DESCRIPCION	UN	CANT	V.UNIT	V/PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR 10% MO	UND	0,1	$ 72.882,00	$ 7.288,20
			SUB-TOTAL	$ 7.288,20

2. MATERIALES

DESCRIPCION	UN	CANT	V.UNIT	V/PARCIAL
TUBO CUADRADO DE 1"	M3	6,40	$ 18.013,80	$ 115.288,32
SOLDADURA DE 1/8" METAL	M2	0,25	$ 22.433,23	$ 5.608,31
ANTICORROSIVO	GAL	0,15	$ 69.425,65	$ 10.413,85
			SUB-TOTAL	$ 131.310,48

3. TRASPORTE

MATERIAL	UN	DISTANCIA	CANT	TARIFA	VALOR
				SUB-TOTAL	$ 0,00

4. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL/TOTAL	REND./DIA	VALOR/PARCI
CUAD AA 1 OF	$ 87.545,25	85%	$ 161.958,71	4,0	$ 40.490,00
CUAD AA 1 AY	$ 70.036,20	85%	$ 129.566,97	4,0	$ 32.392,00
				SUB-TOTAL	$ 72.882,00

VALOR UNITARIO TOTAL	$ 211.481,00

Aprobó:

HENRY MAURICIO QUIROGA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Y DESARROLLO ECONOMICO

Elaboró:

BRAYAN CAMILO PITO S
Apoyo Técnico Secretaría de Planeación

La Argentina - Huila
Administración Municipal
2024 -2027
NIT. 891.180.205-7

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTÓN METALICO CON CORREDIZA D(2,00 X 2,25),

CAPITULO:	CONSTRUCCION DE BODEGA RESIDUOS PELIGROSOS		UNIDAD:	UND
ITEM	3.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTÓN METALICO CON CORREDIZA D(2,00 X 2,25),	FECHA	4/08/2026

1. EQUIPO

DESCRIPCION	UN	CANT	V.UNIT	V/PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR 10% MO	UND	0,1	$ 72.882,00	$ 7.288,20
			SUB-TOTAL	$ 7.288,20

2. MATERIALES

DESCRIPCION	UN	CANT	V.UNIT	V/PARCIAL
CHAPA Y YALE SEGURIDAD	UND	1,00	$ 158.025,00	$ 158.025,00
LAMINA C.R CAL. 18	M2	4,00	$ 166.874,40	$ 667.497,60
SOLDADURA DE 1/8" METAL	M2	0,15	$ 22.433,23	$ 3.364,98
ANTICORROSIVO	GAL	0,18	$ 69.425,65	$ 12.496,62
			SUB-TOTAL	$ 841.384,20

3. TRASPORTE

MATERIAL	UN	DISTANCIA	CANT	TARIFA	VALOR
				SUB-TOTAL	$ 0,00

4. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL/TOTAL	REND./DIA	VALOR/PARCI
CUAD AA 1 OF	$ 87.545,25	85%	$ 161.958,71	1,0	$ 161.959,00
CUAD AA 1 AY	$ 70.036,20	85%	$ 129.566,97	1,0	$ 129.567,00
				SUB-TOTAL	$ 291.526,00

VALOR UNITARIO TOTAL	$ 1.140.198,00

Aprobó:

HENRY MAURICIO QUIROGA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Y DESARROLLO ECONOMICO

Elaboró:

BRAYAN CAMILO PITO S
Apoyo Técnico Secretaría de Planeación

La Argentina - Huila
Administración Municipal
2024 -2027
NIT. 891.180.205-7

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ASEO FINAL DE OBRA Y RETIRO DE ESCOMBROS

CAPITULO:	CONSTRUCCION DE BODEGA RESIDUOS PELIGROSOS		UNIDAD:	M2
ITEM	3.13	ASEO FINAL DE OBRA Y RETIRO DE ESCOMBROS	FECHA	4/08/2026

1. EQUIPO

DESCRIPCION	UN	CANT	V.UNIT	V/PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR 10% MO	UND	0,1	$ 7.165,00	$ 716,50
VOLQUETA 6(m3)	VJ	0,200	$189.630	$ 37.943,01

SUB-TOTAL $ 38.659,51

2. MATERIALES

SUB-TOTAL $ -

3. TRASPORTE

MATERIAL	UN	DISTANCIA	CANT	TARIFA	VALOR

SUB-TOTAL $ 0,00

4. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL/TOTAL	REND./DIA	VALOR/PARCI
CUAD AA 1 OF	$ 17.831,41	85%	$ 32.988,11	5,0	$ 6.598,00
CUAD AA 1 AY	$ 1.532,04	85%	$ 2.834,28	5,0	$ 567,00

SUB-TOTAL $ 7.165,00

VALOR UNITARIO TOTAL $ 45.825,00

Aprobó:

HENRY MAURICIO QUIROGA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Y DESARROLLO ECONOMICO

Elaboró:

BRAYAN CAMILO PITO S
Apoyo Técnico Secretaría de Planeación

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONCRETO 3000 PSI

CAPITULO:	ANALISIS BASICO	UNIDAD:	M3
ITEM	Concreto 3000 psi	FECHA	10/06/2026

1. EQUIPO

DESCRIPCION	UN	CANT	V.UNIT	V/PARCIAL
HERRAMEINTA MENOR 5% MO	%	0,05	$ 134.194,00	$ 6.709,70
MEZCLADORA 1 BULTO	DIA	0,1	$ 85.000,00	$ 8.500,00
			SUB-TOTAL	$ 15.209,70

2. MATERIALES

DESCRIPCION	UN	CANT	V.UNIT	V/PARCIAL
ARENA RIO	M3	0,52	$182.000	$94.640
GRAVILLA DE PLANTA TM 3/4"	M3	0,9	$350.000	$315.000
AGUA	LT	170	$105	$17.910
CEMENTO	KG	350	$960	$336.000
DESPERDICIO (5%)				$ 38.177,48
			SUB-TOTAL	$ 801.726,98

3. TRASPORTE

MATERIAL	UN	DISTANCIA	CANT	TARIFA	VALOR
TRANSPORTE MATERIAL	m3/km	70	1,42	$ 1.500,00	$ 149.100,00
				SUB-TOTAL	$ 149.100,00

4. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL/TOTAL	REND./DIA	VALOR/PARCIAL
CUAD AA 1 OF	$ 87.545,25	85%	$ 161.958,71	7,0	$ 23.137,00
CUAD AA 6 AY	$ 420.217,20	85%	$ 777.401,82	7,0	$ 111.057,00
				SUB-TOTAL	$ 134.194,00

VALOR UNITARIO TOTAL	$ 1.100.231,00

Aprobó:

HENRY MAURICIO QUIROGA RAMIREZ
Secretario de Planeación y Desarrollo Económico

Elaboró

BRAYAN CAMILO PITO S
Apoyo Técnico Secretaría de Planeación

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MORTERO 1:4

CAPITULO:	ANALISIS BASICO	UNIDAD:	M3
ITEM	Mortero 1:4	FECHA	

1. EQUIPO

DESCRIPCION	UN	CANT	V.UNIT	V/PARCIAL	
HERRAMIENTA MENOR 10% MO				$ 6.478,40	
				SUB-TOTAL	$ 6.478,40

2. MATERIALES

DESCRIPCION	UN	CANT	V.UNIT	V/PARCIAL	
ARENA RIO	M3	1,16	$80.000	$92.800	
AGUA	LT	240	$105	$25.284	
CEMENTO	KG	364	$960	$349.440	
DESPERDICIO (5%)				$ 23.376,20	
				SUB-TOTAL	$ 490.900,20

3. TRASPORTE

MATERIAL	UN	DISTANCIA	CANT	TARIFA	VALOR	
TRANSPORTE MATERIAL	m3/km	70	1,16	$ 2.000,00	$ 162.400,00	
					SUB-TOTAL	$ 162.400,00

4. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL/TOTAL	REND./DIA	VALOR/PARCIAL	
CUAD AA 1 OF	$ 87.545,25	85%	$ 161.958,71	6,5	$ 24.917,00	
CUAD AA 2 AY	$ 140.072,40	85%	$ 259.133,94	6,5	$ 39.867,00	
					SUB-TOTAL	$ 64.784,00

VALOR UNITARIO TOTAL	$ 724.563,00

Aprobó:

HENRY MAURICIO QUIROGA RAMIREZ
Secretario de Planeación y Desarrollo Económico

Elaboró

BRAYAN CAMILO PITO S
Apoyo Técnico Secretaría de Planeación

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO

MUNICIPIO DE LA ARGENTINA HUILA

PRESUPUESTO GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - SUBPRODUCTOS - VIGENCIA 2026

AYUDANTE (Incl. Prestaciones)

DESCRIPCIÓN	UNIDAD		CANT	V/r UNITARIO		V/r PARCIAL
AYUDANTE	DIA		1,0	70.036,20	$	70.036,20
PRESTACIONES SOCIALES				**2.101.086,00**		
Subsidio de transporte	%		14,23%	70.036,20	$	8.303,17
Cesantias	%		8,33%	70.036,20	$	5.834,00
Intereses de cesantias	%		1,00%	70.036,20	$	700,00
Prima legal	%		8,33%	70.036,20	$	5.834,00
Vacaciones	%		4,16%	70.036,20	$	2.914,00
Seguridad Social	%		35,46%	70.036,20	$	24.835,00
APORTES PARAFISCALES:						
Caja de compesnacion far	%		4%	70.036,20	$	2.801,45
Sena	%		2%	70.036,20	$	1.400,72
FIC	%		1,75%	70.036,20	$	1.225,63
ICBF	%		3%	70.036,20	$	2.101,09
DOTACION	%		5,28%	70.036,20	$	3.697,91
INCREMENTO TOTAL			87,54%			
	[DIA]			**V/r UNITARIO**	**$**	**129.683,00**
	[HR]				$	16.210,38

OFICIAL (Incl. Prestaciones)

DESCRIPCIÓN	UNIDAD		CANT	V/r UNITARIO		V/r PARCIAL
OFICIAL	DIA		1,0	87.545,25	$	87.545,25
				2.626.357,50		
PRESTACIONES SOCIALES						
Subsidio de transporte	%		9,48%	87.545,25	$	8.303,17
Cesantias	%		8,33%	87.545,25	$	7.292,52
Intereses de cesantias	%		1,00%	87.545,25	$	875,45
Prima legal	%		8,33%	87.545,25	$	7.292,52
Vacaciones	%		4,17%	87.545,25	$	3.650,64
Seguridad Social	%		35,46%	87.545,25	$	31.043,55

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO

MUNICIPIO DE LA ARGENTINA HUILA

PRESUPUESTO GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - SUBPRODUCTOS - VIGENCIA 2026

APORTES PARAFISCALES:					
Caja de compesnacion far	%	4%	87.545,25	$	3.501,81
Sena	%	2%	87.545,25	$	1.750,91
FIC	%	1,75%	87.545,25	$	1.532,04
ICBF	%	3%	87.545,25	$	2.626,36
DOTACION	%	5,28%	87.545,25	$	4.622,39
INCREMENTO TOTAL		82,80%			

[DIA]	**V/r UNITARIO**	**$**	**160.036,59**
[HR]		$	20.004,57

MANO DE OBRA A

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V/r UNITARIO		V/r PARCIAL
OFICIAL (Incl. Prestacione	HR	1,0	20.004,57	$	20.004,57
AYUDANTE (Incl. Prestaci	HR	1,0	16.210,38	$	16.210,38
[HR]			**V/r UNITARIO**	$	36.215,00

MANO DE OBRA HIDRAULICA

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V/r UNITARIO		V/r PARCIAL
OFICIAL (Incl. Prestacione	HR	1,1	20.004,57	$	22.005,03
AYUDANTE (Incl. Prestaci	HR	1,1	16.210,38	$	17.831,41
[HR]			**V/r UNITARIO**	$	39.836,00

MANO DE OBRA CARPINTERIA

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V/r UNITARIO		V/r PARCIAL
OFICIAL (Incl. Prestacione	HR	1,2	20.004,57	$	24.005,49
AYUDANTE (Incl. Prestaci	HR	1,2	16.210,38	$	19.452,45
[HR]			**V/r UNITARIO**	$	43.458,00

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO

MUNICIPIO DE LA ARGENTINA HUILA

PRESUPUESTO GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - SUBPRODUCTOS - VIGENCIA 2026

MANO DE OBRA PINTURA

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V/r UNITARIO	V/r PARCIAL
OFICIAL (Incl. Prestacione	HR	1,15	20.004,57 $	23.005,26
AYUDANTE (Incl. Prestaci	HR	1,15	16.210,38 $	18.641,93
	[HR]		**V/r UNITARIO** $	41.647,00

MANO DE OBRA ELECTRICA

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V/r UNITARIO	V/r PARCIAL
OFICIAL (Incl. Prestacione	HR	1,5	20.004,57 $	30.006,86
AYUDANTE (Incl. Prestaci	HR	1,5	16.210,38 $	24.315,56
	[HR]		**V/r UNITARIO** $	54.322,00