PRESUPUESTO OFICIAL: MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES PRINCIPAL - IRRAIPA - ICHICHON - APOTOCHON - MARAÑAMANA DE LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA PUERTO NUEVO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / COMPONENTE	UND	CANT	VALOR PARCIAL
1. SEDE ICHICHON	Construcción de Aula Típica Artesanal en Yotojoro	GL	1.00	$25.067.215,70
1.1	Excavación manual para cimentación (2.58 m3)	M3	2.58	$202.860,00
1.2	Conformación y relleno compactado a mano (8.00 m3)	M3	8.00	$461.920,00
1.3	Concreto 3000 PSI vigas, zapatas y columnas con acero (4.03 m3)	M3	4.03	$5.070.544,42
1.4	Suministro e instalación láminas en Techolit (48.00 m2)	M2	48.00	$3.485.040,00
1.5	Suministro e instalación de listones madera 2"x2"x3.0m (24 und)	UND	24.00	$1.692.597,33
1.6	Suministro e instalación de listones madera 4"x2"x4.0m (4 und)	UND	4.00	$503.499,56
1.7	Suministro e instalación de listones madera 4"x2"x5.0m (3 und)	UND	3.00	$405.974,67
1.8	Suministro e instalación de listones madera 3"x3"x3.0m (8 und)	UND	8.00	$785.278,67
1.9	Cerramiento artesanal perimetral en Yotojoro (31.85 m2)	M2	31.85	$3.018.424,50
1.10	Suministro e instalación listones madera 3"x2"x3.0m (20 und)	UND	20.00	$1.870.307,78
1.11	Suministro e instalación listones madera 3"x2"x4.0m (2 und)	UND	2.00	$197.830,78
1.12	Muro en bloque de cemento H10 (14.70 m2)	M2	14.70	$1.365.753,81
1.13	Piso concreto 3000 PSI e=0.07m con malla electrosoldada (40.00 m2)	M2	40.00	$6.007.184,20
2. SEDE APOTOCHON	Construcción de Aula Típica Artesanal en Yotojoro	GL	1.00	$25.067.215,70
2.1	Excavación y relleno compactado a mano	M3	10.58	$664.780,00
2.2	Concretos, entramado de madera, Tejalit, Yotojoro, muro y piso	GL	1.00	$24.402.435,70
3. SEDE MARAÑAMANA	Construcción de Aula Típica Artesanal en Yotojoro	GL	1.00	$25.067.215,70
3.1	Excavación y relleno compactado a mano	M3	10.58	$664.780,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / COMPONENTE	UND	CANT	VALOR PARCIAL
3.2	Concretos, entramado de madera, Tejalit, Yotojoro, muro y piso	GL	1.00	$24.402.435,70
4. SEDE PUERTO NUEVO	Mantenimiento Hidrosanitario y Cerramiento Perimetral	GL	1.00	$20.731.810,38
4.1	Pañete impermeabilizado para alberca de almacenamiento (35.00 m2)	M2	35.00	$2.241.907,50
4.2	Reparación de superficie y sellado técnico de grietas (12.00 ml)	ML	12.00	$2.861.999,97
4.3	Concreto 3000 PSI tapa poza séptica y adecuación alberca (1.42 m3)	M3	1.42	$1.780.726,91
4.4	Limpieza manual y evacuación de lodos de poza séptica (4.50 m3)	M3	4.50	$574.200,00
4.5	Reconstrucción de parales metálicos de soporte de malla (20 und)	UND	20.00	$3.502.995,00
4.6	Desmonte y monte de cerramiento en malla eslabonada (60.00 m2)	M2	60.00	$2.546.625,00
4.7	Cerramiento perimetral nuevo malla verde h=2.0m (80.00 m2)	M2	80.00	$7.223.356,00
5. SEDE IRRAIPA	Adecuaciones Locativas, Batería Sanitaria y Dormitorios	GL	1.00	$38.260.395,87
5.1	Excavación manual para cimentación (0.78 m3)	M3	0.78	$61.740,00
5.2	Suministro e instalación puerta metálica 2.0mx0.7m con marco (2 und)	UND	2.00	$1.146.510,00
5.3	Piso concreto 3000 PSI e=0.07m con malla electrosoldada (110.44 m2)	M2	110.44	$16.585.835,58
5.4	Registros de inspección 60x60 cm en concreto 2500 PSI (2 und)	UND	2.00	$1.020.757,60
5.5	Concreto 3000 PSI vigas, zapatas, pedestales y columnas (2.50 m3)	M3	2.50	$3.148.969,05
5.6	Pintura en vinilo Tipo 1 a 3 manos (176.50 m2)	M2	176.50	$5.331.654,64
5.7	Pañete rústico exterior (34.00 m2)	M2	34.00	$1.220.599,89
5.8	Muro en bloque de cemento H10 ranurado a la vista (39.01 m2)	M2	39.01	$3.624.357,56
5.9	Pañete pulido con estuco plástico (86.00 m2)	M2	86.00	$2.461.320,00
5.10	Pañete impermeabilizado para alberca Sede Irraipa (31.68 m2)	M2	31.68	$2.029.246,56

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / COMPONENTE	UND	CANT	VALOR PARCIAL
5.11	Aparatos sanitarios completos (inodoro y lavamanos con grifería - 2 und)	UND	2.00	$1.639.405,00
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA (CD)				$134.203.853,35
ADMINISTRACIÓN (A)	23.0% sobre Costo Directo	%	23.0 %	$30.866.886,27
IMPREVISTOS (I)	2.0% sobre Costo Directo	%	2.0%	$2.684.077,07
UTILIDAD (U)	5.0% sobre Costo Directo	%	5.0%	$6.710.192,67
TOTAL FACTOR A.I.U. (30.0%)	Costos Indirectos de Ejecución y Logística	%	30.0 %	$40.261.156,01
PRESUPUESTO OFICIAL TECHO		GL	1.00	$174.465.009,00

PRESUPUESTO: CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NUEVE PESOS M/CTE ($174.465.009,00)

Los anteriores valores se ajustan a los APU elaborados por la entidad.

Original Firmado
DIUSTIN DE JESÚS ARREGOCÉS PIMIENTA
Rector