OBJETO: "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE INCLUYA SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE LA PLANTA DE CONCENTRADOS DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA, SENA ESPINAL – TOLIMA VIGENCIA 2026"						Cotización 1		Cotización 2		Promedio	
						TOOLS & SERVICES S.A.S.		ARKKADIA S.A.S.			
ITEM	**CODIGO UNSPSC**	**CONCEPTO**	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR UNITARIO TOTAL**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR UNITARIO TOTAL**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR UNITARIO TOTAL**
1	72151802	Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo que debe incluir mano de obra, repuestos, accesorios, insumos y demás, que garanticen el correcto funcionamiento de los equipos	Molino de martillo: Cambio de empaquetaduras, cambio de rodamientos a el motor ,engrase de chumaceras o cambio si se requiere, suministro de amperímetro de 0 A 200 amperios. cambio de dos rodamientos (atrás y adelante), suministro y cambio de aceites a motoreductores.	1	UN	$ 3.745.230	$ 3.745.230	$ 3.940.000	$ 3.940.000	$ 3.842.615	$ 3.842.615
2	72151802		Tornillo sinfín: Mantenimiento correctivo , cambio de dos rodamientos (atrás y adelante), suministro y cambio de aceite a motoreductores, alineación y cambio de chumaceras, mantenimiento a el motor eléctrico.	1	UN	$ 3.798.450	$ 3.798.450	$ 3.874.500	$ 3.874.500	$ 3.836.475	$ 3.836.475
3	72151802		Mezcladora: Mantenimiento a el motor y reductor, cambio de aceite al reductor, alineación de cadena, alineada del motor y balanceo de paletas, cambio de dos rodamientos y chumaceras	1	UN	$ 5.900.600	$ 5.900.600	$ 5.824.000	$ 5.824.000	$ 5.862.300	$ 5.862.300
4	72151802		Elevador de cangilones: Mantenimiento correctivo cambio de dos rodamientos (atrás y adelante) alineación de cangilones, Cambio de correas, Cambio de chumaceras, mantenimiento a el motor eléctrico	3	UN	$ 2.798.412	$ 8.395.236	$ 2.895.700	$ 8.687.100	$ 2.847.056	$ 8.541.168
5	72151802		Bazuca: Mantenimiento al sistema magneto, mantenimiento a la trampa de hierro, alineación de paletas, cambio de rodamientos y chumaceras	1	UN	$ 2.945.780	$ 2.945.780	$ 2.930.200	$ 2.930.200	$ 2.937.990	$ 2.937.990
6	72151802		Torre de Peletizado 1 (Alimentador, Acondicionador, peletizadora): cambio de dos rodamientos (atrás y adelante), alimentador, acondicionador y paletizado, suministro y cambio de aceite a motoreductores. alimentador, acondicionador y paletizado.	1	UN	$ 5.587.410	$ 5.587.410	$ 5.663.200	$ 5.663.200	$ 5.625.305	$ 5.625.305
7	72151802		Torre de Peletizado 2 (Alimentador, Acondicionador, peletizadora): Cambio de rodamientos a el motor, cambio de chumaceras, mantenimiento a los discos, suministro y cambio de aceite a motoreductores	1	UN	$ 5.714.520	$ 5.714.520	$ 5.614.000	$ 5.614.000	$ 5.664.260	$ 5.664.260
8	72151802		Exclusa : Cambio de chumaceras y rodamientos al motor mantenimiento a el mismo, alineada del equipo, calibrada de zaranda	2	UN	$ 2.377.740	$ 4.755.480	$ 2.345.600	$ 4.691.200	$ 2.361.670	$ 4.723.340
9	72151802		Tablero de control: Corregir corto que se presenta en el tablero eléctrico, suministro e instalación de variador de velocidad, mantenimiento a el tablero y cambio de Breaker en mal estado, Corregir instalación Electrica	3	UN	$ 3.976.300	$ 11.928.900	$ 3.957.000	$ 11.871.000	$ 3.966.650	$ 11.899.950
10	72151802		Unidad de enfriamiento evaporadora: Mantenimiento correctivo, cambio de dos rodamientos (atrás y adelante), suministro y cambio de aceites a motoreductores.	2	UN	$ 2.814.750	$ 5.629.500	$ 2.748.600	$ 5.497.200	$ 2.781.675	$ 5.563.350
11	72151802		Pica pasto: Mantenimiento correctivo, cambio de 3 capacitores, cambio de rodamientos, platinera, bornera de conexiones, tectificada en torno de eje.	1	UN	$ 1.713.285	$ 1.713.285	$ 1.954.200	$ 1.954.200	$ 1.833.743	$ 1.833.743
TOTALES							**$ 60.114.391**		**$ 60.546.600**		**$ 60.330.496**