FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON AIU	TOTAL CON AIU
		GENERAL	PARTICULAR					
				1. PRELIMINARES				
1	Iccu 1.30			DESCAPOTE A MÁQUINA E=0.20 M	m2	56	1.799,940	100.796,640
2	ICCU 1.31			DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E=0.20 M, APILE A 15 M	M2	332	6.724,230	2.232.444,360
3	ICCU 16.1			EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA	M3	332	6.582,750	2.185.473,000
4	ICCU 16.4			EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0–2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	3.708	51.524,920	191.054,400
5	COTIZACION			DESMONTE Y RETIRO DE PARQUE INFANTIL EXISTENTE DE GRAN FORMATO	UND	1	1.572,000	1.572,000
6	COTIZACION			DESMONTE Y RETIRO DE PARQUE INFANTIL EXISTENTE DE PEQUEÑO	UND.	1	786,000	786,000
				2. SUMINISTRO DE PARQUES				
7	COTIZACION			Suministro de parque infantil metálico con 2 plataformas y techo en fibra de vidrio; estructura para dos columpios en lona con cadena de 1,10 m de largo y herrajes metálicos; 2 deslizadores sencillos en fibra de vidrio tipo olas de 47 cm de ancho x 2,50 m de largo; estructura metálica para pasamanos tipo barras de 2,50 m de largo x 2 m de alto x 0,60 m de ancho; 1 sube y baja metálico con sillas en fibra de vidrio de 2.m de largo x 1,30 m de alto; pasarela suspendida con tablas en madera plástica o recubrimiento en fibra de vidrio de 1 m de ancho y 1,5 m de largo	unidad	2	23.088.750,0000	46.177.500,00
8	COTIZACION			Transporte, instalacion, armado de parque infantil pequeño	unidad	2	3.144.000,0000	6.288.000,00
9	COTIZACION			SUMINISTRO DE PARQUE INFANTIL MODULAR DE GRAN FORMATO: Suministro de parque infantil modular para exteriores, compuesto por cuatro (4) torres con plataforma y techo tipo castillo; dos (2) torres con cenefa tipo castillo; cinco (5) plataformas de primer nivel; dos (2) ábacos; un (1) triqui de cilindros; cuatro (4) deslizaderos en fibra de vidrio; dos (2) túneles plásticos; un (1) muro de escalar; dos (2) triquis de paletas; dos (2) toboganes plásticos curvos; un (1) tobogán plástico en espiral; dos (2) puentes fijos con pasamanos y pasos plásticos; un (1) acceso mediante escalera; una (1) estructura con dos (2) columpios; dos (2) encierros plásticos interactivos y un (1) balancín.	unidad	1	98.315.500,0000	98.315.500,00
10	COTIZACION			Instalación y ensamble completo del parque infantil modular de gran formato, con mano de obra, herramientas, equipos de montaje, posicionamiento, nivelación, aplomado, ajuste de uniones y pruebas de funcionamiento.	unidad	1	7.205.000,0000	7.205.000,00
11	COTIZACION			SUMINISTRO DE PARQUE INFANTIL MODULAR: Suministro de parque infantil modular para exteriores, compuesto por dos (2) torres con plataforma y techo tipo castillo; una (1) torre con cenefa tipo castillo; un (1) deslizadero doble en fibra de vidrio; una (1) red vertical de escalar en guaya con alma de fique y recubrimiento en manila de nylon y algodón; una (1) estructura con dos (2) columpios; un (1) túnel plástico; un (1) muro de escalar; una (1) red de escalar adicional; un (1) tobogán plástico; un (1) tobogán plástico en espiral; un (1) puente fijo con pasamanos y pasos plásticos, y un (1) acceso mediante escalera.	Unidad	1	64.085.496,0338	64.085.496,03
12	COTIZACION			Instalación y ensamble completo del parque infantil modular, con mano de obra, herramientas, equipos de montaje, posicionamiento, nivelación, aplomado, ajuste de uniones y pruebas de funcionamiento.	Unidad	1	5.502.000,0000	5.502.000,00
				3.FIJACION PARQUES				
13	ICCU 2.16			DADOS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	3,708	731.832,8100	2.713.636,06
Subtotal								**237.354.900,49**

SUBTOTAL OBRA (AIU INCLUIDO EN CADA PRECIO UNITARIO)			
ADMINISTRACIÓN (INCLUIDA EN LOS PRECIOS)	**A=**	25%	45.296.736,74
IMPREVISTOS (INCLUIDOS EN LOS PRECIOS)	**I=**	1%	1.811.869,47
UTILIDAD (INCLUIDA EN LOS PRECIOS)	**U=**	5%	**9.059.347,35**
VALOR TOTAL (AIU INCLUIDO, SIN DOBLE CONTABILIZACIÓN)			**237.354.900,49**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	A=	25%
IMPREVISTO	I=	1%
UTILIDAD	U=	5%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	31%

Documento: Desgloce A.I.U.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO (INCLUYE SUMINISTRO) DE PARQUES INFANTILES

COSTOS DIRECTOS							$ 181.186.947	
TIEMPO DE EJECUCION FISICA							1	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR/	F.P.	%	MESES	VALOR TOTAL
1	PERSONAL PROFESIONAL Y TECNI							$ 9.176.197
1.1	Director del proyecto	Unidad	1	$ 4.163.904	1,56	20%	1	$ 1.296.470
1.2	Profesional Universitario en ingenieria	Unidad	1	$ 3.496.134	1,65	80%	1	$ 4.614.066
1.3	Auxiliar administrativa	Unidad	1	$ 2.217.516	1,61	20%	1	$ 714.671
1.4	Profesional Universitario en salud y	Unidad	1	$ 3.166.134	1,61	50%	1	$ 2.550.990
1.5	Profesional Universitario en Ciencias	Unidad	0	$ 2.760.134	1,61	20%	1	$ 0
2	OFICINA Y PAPELERIA							$ 842.722
2.1	Pago de gastos de fotocopias,	Unidad	1	$ 900.000			1	$ 842.722
3	OTROS							$ 3.570.102
3.1.	servicio de Transporte en camion O	Unidad	1	$ 3.570.102		100%	1	$ 3.570.102
4	POLIZAS		1,0%					$ 31.707.716
4.1	Sobretasa Bomberil		0,5%					$ 905.935
4.2	Pro- Deporte y Recreación		2,5%					$ 4.529.674
4.3	Bienestar del Adulto Mayor		4%					$ 7.247.478
4.4	Pro Cultura		2%					$ 3.623.739
4.5	Justicia Familiar		2%					$ 3.623.739
4.6	Electrificación Rural		5x1000					$ 905.935
4.7	Contribución especial de Seguridad		5%					$ 9.059.347
4.8	Poliza		1%					$ 1.811.869
	TOTAL ADMINISTRACION						25%	$ 45.296.736
	V. IMPREVISTOS							
5	IMPREVISTOS						1%	$ 1.811.869
	VI. UTILIDADES							
6	UTILIDADES						5%	$ 9.059.347

RESUMEN

ADMINISTRACIÓN	25%	$ 45.296.736
IMPREVISTOS	1%	$ 1.811.869
UTILIDADES	5%	$ 9.059.347
TOTAL		$ 56.167.953

FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA

[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de **propuesta económica** de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta formulario distinto al indicado.]
[Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]
[En caso de modificar el formulario, es importante tener en cuenta que no se deben incluir causales de rechazo, reglas o parámetros contrarios a los definidos en el documento base. Los términ encuentran en el Documento Base, por lo que la Entidad no deberá incluir ningún tipo de notas que se configuren en reglas contrarias a las definidas en dicho documento, las notas únicamente para efectos del diligenciamiento del formato]

Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Admini y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
		GENERAL	PARTICULAR				
Subtotal							
Subtotal							
Subtotal							
Subtotal							
Subtotal							
							SUBTOTAL OBRAS

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	
VALOR TOTAL	

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION	
ADMINISTRACION	A=
IMPREVISTO	I=
UTILIDAD	U=
TOTAL A.I.U	A.I.U.=

Firma del Proponente o de su Representante Legal

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el Documento Base]

	[NOMBRE DE LA ENTIDAD]			
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN		
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1	DE

FECHA	DD	MM

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA **ITEMS NO PREVISTOS**

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	ARIFA/HOR	RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.

SUBTOTAL $

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PES	DISTANCI	M3 o Ton/K	TARIFA

SUBTOTAL $

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaj	Valor Total
ADMINISTRACION		
IMPREVISTOS		
UTILIDAD		

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interv el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de cons
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitar no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando

Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :