FERRETERIA CENTRAL
NIT. 9.532.677-1 RÉGIMEN COMÚN

Artículos de Ferretería
y Materiales para
la Construcción

Servimos no Competimos

Sogamoso, noviembre 5 de 2026

SEÑORES

ALCALDIA MUNICIPAL DE MONGUI

REF: COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LUMINARIA LED DE ALUMBRADO PÚBLICO, QUE INCLUYE INSPECCIÓN TÉCNICA, REVISIÓN DEL SISTEMA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA, REPOSICIÓN DE CABLEADO , CAMBIO DE CONECTORES DENTADOS Y FOTOCELDA CON BASE 110/220V 1000W SI SE ENCUENTRA DEFECTUOSA LA LUMINARIA, VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y PRUEBA OPERATIVA FINAL.	UNIDAD	29	$ 220.000	$ 6.380.000
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PÚBLICO LED DE 60 W EMITIENDO MÍNIMO 7.800 LUMENES EN 4.000 KELVIN. NO INCLUYE DRIVER PROGRAMABLE PARA TELEGESTIÓN.	UNIDAD	17	$ 820.000	$ 13.940.000
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO PARA LUMINARIA 1 ½ X 1.20MTS CON COLLARÍN 7/8 TIPO CODENSA. MATERIAL: ACERO GALVANIZADO. MEDIDAS: 1 ½" X 1.20 METROS INCLUYE: COLLARÍN 7/8 TIPO	UNIDAD	15	$ 259.750	$ 3.896.250
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO CON FOTOCELDA, USANDO INDUCCION OPTICA. POTENCIA: 100W. TENSION: 85-265V VIDA ÚTIL: 30.000 HORAS. TEMP DE COLOR: 6500K LÚMENES: 9000LM. TEMP DE USO: -20°-40° TAMAÑO: 475*140*65MM IP 65 MATERIAL: ALUMINIO. DIFUSOR: POLICARBONATO IP65. CHASIS ROBUSTO EN ALUMINIO INYECTADO CON DISIPADOR DE CALOR INTEGRADO. DRIVER DE ALTA PRECISIÓN CON SALIDA DE CORRIENTE CONSTANTE Y PROTECCIÓN DE SOBRECALENTAMIENTO. LAS LUMINARIAS DEBEN CONTAR CON CERTIFICACIÓN RETILAP	UNIDAD	15	$ 543.200	$ 8.148.000
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTORES BIMETALICOS	UNIDAD	70	$ 10.000	$ 700.000
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE # 12 100% COBRE RETIE X 100 MTS	ROLLO	3	$ 450.000	$ 1.350.000

Carrera 11a No. 16-11 - Teléfonos: 771 1924 - 770 3927 - Sogamoso - Boyacá
E-mail: ferrecentralich@yahoo.com

7	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR DE 400 WTS , LUMENES 40000 LM , EFICACIA LUMINOSA : 100 LM/W TENSION: 127-220V, FRECUENCIA 50/60 HZ , VIDA UTIL : 15,000 HRS	UNIDAD	8	$ 399.731	$ 3.197.852
COSTO DIRECTO					$ 37.612.102
ADMINISTRACION				22%	$ 8.274.662
IMPREVISTOS				5%	$ 1.880.605
UTILIDAD				3%	$ 1.128.363
VALOR TOTAL DE AIU				30%	$ 11.283.630
TOTAL COSTO DIRECTO + AIU					$ 48.895.732

ATENTAMENTE,

LUIS FERNANDO CHAPARRO PEREZ
R.L FERRETERIA CENTRAL
NIT. 9.532.677-1