Corponariño

Cotizaciones 2026

Cercas eléctricas VOC – PSA

Gabinete metálico

ELEPHANT CONSULTING S.A.S.	**COTIZACION** **NIT 901809493-1**	Código: SST-FT-026 Fecha de creación: 24/08/2026 Versión: 1

Dirigido a: *CORPONARIÑO* **Lugar** Pasto – Nariño

COTIZACIÓN

Sistema de Cerca Eléctrica Solar

Fecha: 24 de Agosto de 2026

COTIZACIÓN

	Descripción		Unidades		Precio
	Gabinete metálico resistente a la intemperie de 50*50*25 cm, con rejilla de ventilación en los costados para evacuación de gases. Techo inclinado para evitar empozamientos, y soportes en omega para alojar panel y soportes interiores y tornillos para asegurar el impulsor, la batería, el controlador y la cuchilla doble tiro, con perforaciones para permitir el ingreso y salida del cableado, tanto del panel solar, como de la cuchilla doble tiro. Espaldar con platinas para instalación en pared o poste. Puerta con bisagra tipo mariposa y chapa. Pintado en pintura electrostática para exterior.		**31**	**$ 518.400,00**	**$ 16.070.400**
	Alambre de cobre cubierto calibre 10 para cableado de interconexión panel, batería, impulsor, salida impulsor, varillas polo a tierra y desviador de rayos - Rollo por 100 m		**16**	**$ 932.544,00**	**$ 14.920.704**
	Rollo de alambre galvanizado para cerca eléctrica No. 14 x 1008m		**93**	**$ 457.776,00**	**$ 42.573.168**
	Varilla redonda lisa de fibra de vidrio de 10 mm de ancho * 1.50 cm de largo. Cada varilla incluye un aislador mariposa		**930**	**$ 14.400,00**	**$ 13.392.000**
	Aislador mariposa, clip o cola de marrano compatible con Varilla de fibra de vidrio de 10 mm		**1860**	**$ 1.425,60**	**$ 2.651.616**

	Aislador de paso tipo pivote para alambre de cerca eléctrica con puntilla incluída			**10509**	**$ 864,00**	**$ 9.079.776**
	Aislador terminal ovalado para cerca eléctrica			**2790**	**$ 1.318,80**	**$ 3.679.452**
	Kit de portillo que contiene: 2 maniguetas de portillo, 2 resortes de 5 m, 4 recibidores de manigueta, Tornillos para fijación de los recibidores de maniguetas			**93**	**$ 67.536,00**	**$ 6.280.848**
	Caja de clavos de 500 gr de 3 pulgadas			**93**	**$ 8.133,60**	**$ 756.425**
	Martillo de uña de acero, 23 mm con cabo de madera			**10**	**$ 26.568,00**	**$ 265.680**
	Machete de 18 pulgadas pulido con mango antideslizante			**10**	**$ 22.320,00**	**$ 223.200**
	Palín Hoyador sin mango			**10**	**$ 28.080,00**	**$ 280.800**
	Cabo de madera para palín hoyador			**10**	**$ 14.112,00**	**$ 141.120**
	Transporte, Instalación y puesta en funcionamiento en el lugar en donde se realizará la implementación de la cerca eléctrica.			**31**	**$ 1.587.096,00**	**$ 49.199.976**
						$ 159.515.165
						$ 159.515.165
						$ -
						$ -
						$ -
						$ 159.515.165

Observaciones

- Los kits solares serán instalados entre 2700 y 2900 msnm.
- Equipos resistentes a rayos UV y condiciones de intemperie.
- Valores expresados en pesos colombianos (COP).



EDUAR ERNESTO ROSERO URBANO
C.C. 98.382.848 de Pasto
Representante Legal
NIT 901809493-1

Carrera 18 #23-85 of. 201 Los Almendros Tel: 3137327822
E-mail: elephantconsultingsas@gmail.com
San Juan de Pasto

GROUP TIC

NIT.901.632.871-9

CANTIDAD	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

COTIZACIÓN FORMAL

Fecha: 22 DE Agosto 2026
Ciudad: Pasto, Nariño
Cliente: COORPONARIÑO
Proyecto: Instalación de cerca eléctrica solar

DESCRIPCIÓN GENERAL

DETALLE DE LA COTIZACIÓN

Gabinete metálico resistente a la intemperie de 50*50*25 cm, con rejilla de ventilación en los costados para evacuación de gases. Techo inclinado para evitar emposamientos, soportes en omega para alojar panel, soportes interiores y tornillos para asegurar el impulsor, la batería, el controlador y la cuchilla doble tiro, con perforaciones para permitir el ingreso y salida del cableado, tanto del panel solar, como de la cuchilla doble tiro. Espaldar con		31	$ 540.000,00	$ 16.740.000

Dirección: Carrera 14 No. 61 N -74 - La arboleda Popayán (Cauca) - **Teléfono:** 3027650951 **Email:** groupticsas@gmail.com

GROUP TIC

NIT.901.632.871-9

CANTIDAD	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		platinas para instalación en pared o poste. Puerta con bisagra tipo mariposa y chapa. Pintado en pintura electrostática Exterior.		
		Alambre de cobre cubierto calibre 10 para cableado de interconexión panel, batería, impulsor, salida impulsor, varillas polo a tierra y desviador de rayos - Rollo por 100 m	16	$ 971.400,00	$ 15.542.400
		Rollo de alambre galvanizado para cerca eléctrica No. 14 x 1008m	93	$ 476.850,00	$ 44.347.050
		Varilla redonda lisa de fibra de vidrio de 10 mm de ancho * 1.50 cm de largo. Cada varilla incluye un aislador mariposa	930	$ 15.000,00	$ 13.950.000
		Aislador mariposa, clip o cola de marrano compatible con Varilla de fibra de vidrio de 10 mm	1860	$ 1.485,00	$ 2.762.100
		Aislador de paso tipo pivote para alambre de cerca eléctrica con puntilla incluída	10509	$ 900,00	$ 9.458.100
		Aislador terminal ovalado para cerca eléctrica	2790	$ 1.373,75	$ 3.832.763
		Kit de portillo que contiene: 2 maniguetas de portillo, 2 resortes de 5 m, 4 recibidores de manigueta, Tornillos para fijación de los recibidores de maniguetas	93	$ 70.350,00	$ 6.542.550
		Caja de clavos de 500 gr de 3 pulgadas	93	$ 8.472,50	$ 787.943

Dirección: Carrera 14 No. 61 N -74 - La arboleda Popayán (Cauca) - **Teléfono:** 3027650951 **Email:** groupticsas@gmail.com

GROUP TIC

NIT.901.632.871-9

CANTIDAD	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Martillo de uña de acero, 23 mm con cabo de madera		10	$ 27.675,00	$ 276.750
Machete de 18 pulgadas pulido con mango antideslizante		10	$ 23.250,00	$ 232.500
Palín Hoyador sin mango		10	$ 29.250,00	$ 292.500
Cabo de madera para palín hoyador		10	$ 14.700,00	$ 147.000
Transporte, Instalación y puesta en funcionamiento en el lugar en donde se realizará la implementación de la cerca eléctrica.		31	$ 1.653.225,00	$ 51.249.975

166.161.630

OBSERVACIONES

- La presente cotización tiene una vigencia de 30 días.
- Los valores están expresados en pesos colombianos.

Dirección: Carrera 14 No. 61 N -74 - La arboleda Popayán (Cauca) - **Teléfono:** 3027650951 **Email:** groupticsas@gmail.com

GROUP TIC

NIT.901.632.871-9

CANTIDAD	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

- El tiempo de entrega e instalación será acordado entre las partes.
-

- La instalación incluye transporte y puesta en funcionamiento.

FIRMA

RUBIELA ROSIO LOPEZ

Responsable / Contratista
C.C 59817311
Tel: 3192076969

Dirección: Carrera 14 No. 61 N -74 - La arboleda Popayán (Cauca) - **Teléfono:** 3027650951 **Email:** groupticsas@gmail.com

NIT 901276007-4
CR 22B 12-45 CENTRO
TEL 3164041302

Fecha
20/08/2026
Nº de COTIZACION
009

Cliente
corponariño

Descripción	Unidades			Precio	
Gabinete metálico resistente a la intemperie de 50*50*25 cm, con rejilla de ventilación en los costados para evacuación de gases. Techo inclinado para evitar empozamientos, soportes en omega para alojar panel, soportes interiores y tornillos para asegurar el impulsor, la batería, el controlador y la cuchilla doble tiro. Espaldar con platinas para instalación en pared o poste. Puerta con bisagra tipo mariposa y chapa. Pintado en pintura electrostática para exterior.	31	$	570.240,00	$	17.677.440
Alambre de cobre cubierto calibre 10 para cableado de interconexión panel, batería, impulsor, salida impulsor, varillas polo a tierra y desviador de rayos - Rollo por 100 m	16	$	1.025.798,40	$	16.412.774
Rollo de alambre galvanizado para cerca eléctrica No. 14 x 1008m	93	$	503.553,60	$	46.830.485
Varilla redonda lisa de fibra de vidrio de 10 mm de ancho * 1.50 cm de largo. Cada varilla incluye un aislador mariposa	930	$	15.840,00	$	14.731.200
Aislador mariposa, clip o cola de marrano compatible con Varilla de fibra de vidrio de 10 mm	1860	$	1.568,16	$	2.916.778
Aislador de paso tipo pivote para alambre de cerca eléctrica con puntilla incluída	10509	$	950,40	$	9.987.754
Aislador terminal ovalado para cerca eléctrica	2790	$	1.450,68	$	4.047.397
Kit de portillo que contiene: 2 maniguetas de portillo, 2 resortes de 5 m, 4 recibidores de manigueta, Tornillos para fijación de los recibidores de maniguetas	93	$	74.289,60	$	6.908.933
Caja de clavos de 500 gr de 3 pulgadas	93	$	8.946,96	$	832.067
Martillo de uña de acero, 23 mm con cabo de madera	10	$	29.224,80	$	292.248
Machete de 18 pulgadas pulido con mango antideslizante	10	$	24.552,00	$	245.520
Palín Hoyador sin mango	10	$	30.888,00	$	308.880
Cabo de madera para palín hoyador	10	$	15.523,20	$	155.232
Transporte, Instalación y puesta en funcionamiento en el lugar en donde se realizará la implementación de la cerca eléctrica. Costo por kit de un km de cercado eléctrico	31	$	1.745.805,60	$	54.119.974

$	175.466.681
$	175.466.681
$	-
$	-
$	-
$	**175.466.681**



REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA

NIT 901276007-4
CR 22B 12-45 CENTRO
TEL 3164041302

Alambre de cobre calibre 10









Lo último que viste







ripción

Descargue el Certificado

…mbre N10 100M Blanco Procables

…a tus espacios con el Alambre N10 Blanco Procables! Este cable de cobre …metros es perfecto para instalaciones eléctricas residenciales, comerciales …riales. Su color blanco y su calibre 10AWG/6MM2 lo hacen ideal para una instalación segura y eficiente.



Guardar en Mis listas

Procables

Alambre N10 100M Blanco Procables

Código 86806

★★★★★ 5.0 (1)

$371.900 und

$3.719,00 metro

Especificaciones principales

- Tipo : Alambre N10
- Referencia del Producto en el Certificado/Empaque : Cobre: Calibres 14 AWG al 1000 kcmil AA Serie 8000: Calibres 12 AWG al 1000 kcmil
- Nombre del fabricante o importador : Productora De Cables Procables S.A.S
- País de Origen : Colombia
- Material del conductor : Cu

Ver más especificaciones

Entrega en Bogota D.C.

- Envío a domicilio
- Retiro en tienda
- Disponibilidad en tienda

Complementa tu compra

Fixser
Amarre Negro 2,4 X 96 Mm 100 Unidades
$7.500 UND

Legrand
Taco 1 Polo 20 Amperios Lx Enchufe Dse
$19.900 UND

Legrand
Taco 1 Polo 40 Amperios Lx Enchufe Dse
$19.900 UND

3M
Cinta Aislante Super33 19mm x 20mt
$24.900 UND

Ver más complementos

Comprar con un asesor
Redime aquí CMR Puntos

− 1 +

Agregar al carro

Escanea para visualizar la Ficha Técnica

Escanea para visualizar la Certificación RETIE

Te mostraremos la disponibilidad, tiempos de entrega y precios según tu ubicación.

Características

Este alambre Procables, con un voltaje de 600 V, es ideal para instalaciones de fuerza, control y alumbrado. Su material de cobre garantiza una excelente conductividad y durabilidad. Además, cuenta con una certificación 04925 que respalda su calidad.

Complementa tu Alambre N10 100M Blanco Procables

Para complementar tu compra, considera las cintas aislantes y tubos termoencogibles, esenciales para asegurar las conexiones y empalmes. También puedes explorar los interruptores eléctricos y los tacos enchufables, para completar tu instalación eléctrica.

Lo último que viste

Ver menos descripción

écnica

aciones

	Alambre N10
ncia del Producto en ficado/Empaque	**Cobre: Calibres 14 AWG al 1000 kcmil AA Serie 8000: Calibres 12 AWG al 1000 kcmil**
Origen	**Colombia**
Material del conductor	**Cu**
Tipo de Cable o Designación	**Cables aislados de baja tensión**
Material de aislamiento	**PVC**
Temperatura máxima	**90 °C**
Tipo de Producto RETIE	**Conductores y cables**
Ancho	**23.8 cm**
Alto	**7.04 cm**
Tipo de cable	**THHN**
Uso	**Se usa en instalaciones eléctricas de fuerza, control y alumbrados en interiores o exteriores de tipo residencial, comercial e industrial**
Material	**Cobre**
Largo del cable	**23.8 cm**
	Blanco

Comprar con un asesor
Redime aquí CMR Puntos

Actualmente estamos en proceso de actualización de precios 2026. Si necesita información inmediata, puede contactarnos y con gusto le brindaremos los valores actualizados.

Para aplicar al **envío gratuito** la compra debe hacerse a través de la

GRUPO DEFA Eléctricos & Ferretería

Mi cuenta 0

¿Qué estas buscando?

Inicio > Eléctricos > Cables



Alambre De Cobre #10 Procables X 100 Mt

100 Mt

Alambre De Cobre #10 Procables X 100 Mt

Precio

$398.420

Opciones

Color: Negro

Cantidad


− 2 +

AGREGAR AL CARRITO

COMPRAR AHORA

Medios de pago

Bancolombia VISA mastercard pse Wompi



Cable Cobre# 8 X Metros Procables

$6.700 x Metro

1 Mt

PC-0508 - Procables



Rollo Cable Cobre #14 Centelsa

$190.000 x Unidad

CE-0514 - Centelsa by Nexans

Pago 100% seguro con Wompi: PSE, tarjetas y Nequi · Despachos y envíos en toda Antioquia Marcas originale

FerreAgro Marinilla

Mi carrito

Busca taladro, cemento, PVC, pintura...







Envíos en toda Antioquia

Pago seguro Wompi

Asesoría por WhatsApp

ROLLO ALAMBRE RIGIDO CENTELSA #10 NEGRO

7707313320414 · 1 en stock

PRECIO PÚBLICO

$ 374.000

IVA 19% incluido · Und

Cantidad − 1 + Total: **$ 374.000**

Agregar al carrito

Preguntar por WhatsApp

Despachos y envíos en toda Antioquia
Tu asesor coordina la entrega por WhatsApp tras el pago

Garantía de fábrica
Productos originales con respaldo directo de la marca

Pago 100% seguro con Wompi
PSE, tarjetas y Nequi · confirmación al instante en tu correo

Categoría	Electricidad e Iluminación
Unidad	Und

Descripción | Detalles del producto

ROLLO ALAMBRE RIGIDO CENTELSA #10 NEGRO

Conductor eléctrico fabricado en cobre de alta calidad, diseñado para instalaciones

eléctricas residenciales, comerciales e industriales. Su estructura rígida permite una instalación segura y eficiente en tuberías, ductos, tableros eléctricos y sistemas de canalización, ofreciendo excelente conductividad, resistencia y durabilidad.

Su aislamiento tipo THHN/THWN-2 proporciona protección contra calor, humedad, abrasión y desgaste, permitiendo un funcionamiento confiable en ambientes secos, húmedos y mojados con temperatura de operación de hasta 90 °C y voltaje de 600 V.

Especificaciones: Alambre rígido Centelsa calibre #10 AWG, color negro, presentación en rollo, conductor de cobre, aislamiento resistente, voltaje de operación 600 V, temperatura máxima 90 °C, ideal para instalaciones eléctricas de baja tensión, circuitos y redes internas.

¿NECESITAS ASESORÍA?

Nuestro equipo de mostrador tiene más de 15 años de experiencia. Te ayudamos a elegir el producto correcto para tu obra.

Hablar con un asesor

Productos relacionados

Electricidad e Iluminación — En stock

Electricidad e Iluminación — En stock

Ferretería y herramientas del oriente antioqueño. Amplio catálogo de ferretería, construcción y herramienta al servicio del oriente antioqueño.

NIT 901.157.946-5 · Fundada 2018

CATÁLOGO

Construcción y Obra
Plomería y Aguas
Electricidad e Iluminación
Herramientas Eléctricas
Buscar productos

EMPRESA

Nosotros
Contacto
Mi cuenta
Cambios y devoluciones

CONTACTO

+57 311 303 9462
ventas@ferreagromarinilla.com
@ferreagromarinilla
Calle 28 #24-71, Marinilla, Antioquia

© 2026 FerreAgro Marinilla SAS · NIT 901.157.946-5. Todos los derechos reservados.

Sitio desarrollado por Amat-IA

Alambre galvanizado

NIT 901276007-4
CR 22B 12-45 CENTRO
TEL 3164041302

COTIZACIÓN FORMAL DETALLADA
INSTALACIÓN DE CERCAS ELÉCTRICAS SOLARES

IVA INCLUIDO

Fecha	26 de mayo de 2026
Ciudad	Pasto – Nariño
Tipo de servicio	Instalación de cerca eléctrica solar
Modalidad	Suministro e instalación con IVA incluido

ÍTEM	CANTIDAD	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3	Instalación incluye transporte	Instalación de 3 kits de cercas eléctricas solares.	$3.000.000	$9.600.000
2	3	Impulsor para cerca eléctrica	Panel solar, batería AGM, controlador y gabinete metálico.	$1.833.333	$5.500.000
3	3	Desviador de rayos	Protección UV con chispero ABS.	$55.000	$165.000
4	12	Varilla polo a tierra	Varilla con núcleo de acero y cobre.	$75.000	$900.000
5	1	Rollo de cable doble aislado	Cable UV x 50 m calibre 14.	$200.000	$200.000
6	16	Rollo de cable galvanizado	Alambre galvanizado #14 x 1000 m.	$500.000	$8.000.000
7	572	Posteadura	Poste en T plástico 9 cm x 9 cm x 2.50 m.	$46.329	$26.500.000
8	6	Martillo para poste T	Martillo de acero de 8 libras.	$66.667	$400.000
9	2400	Aislador de paso		$1.458	$3.500.000

NIT 901276007-4
CR 22B 12-45 CENTRO
TEL 3164041302

NIT 901276007-4
CR 22B 12-45 CENTRO
TEL 3164041302

10	125	Aislador terminal		$1.680	$210.000
11	1	Manguera aisladora	Rollo x 50 m.	$220.000	$220.000
12	6	Clavos	Caja de clavos acero liso.	$11.667	$70.000
13	10	Martillo	Martillo Tramontina.	$30.000	$300.000
14	32	Kit de portillo	Incluye maniguetas y resortes.	$61.875	$1.980.000
15	20	Tensor	Tensor para hilo de alambre.	$15.000	$300.000
16	5	Llave para tensor	Llave entorchadora tropicalizada.	$10.000	$50.000
17	10	Machete	Machete #20 Bellota.	$25.000	$250.000
18	10	Palín hoyador	Herramienta para excavación.	$73.000	$730.000

SUBTOTAL	$58.875.000
IVA	INCLUIDO
TOTAL	$58.875.000

OBSERVACIONES

- Todos los valores incluyen IVA.
- La cotización incluye suministro, transporte e instalación.
- Materiales resistentes a condiciones climáticas y rayos UV.

REPRESENTE LEGAL



NESTOR DANIEL SOLARTE

CC 1085268874

NIT 901276007-4
CR 22B 12-45 CENTRO
TEL 3164041302

NIT 901276007-4
CR 22B 12-45 CENTRO
TEL 3164041302
TEL 3164041302

NIT 901276007-4
CR 22B 12-45 CENTRO
TEL 3164041302

ELEPHANT CONSULTING S.A.S.	**COTIZACION** **NIT 901809493-1**	Código: SST-FT-026 Fecha de creación: 24/08/2026 Versión: 1

Dirigido a: *CORPONARIÑO* **Lugar** Pasto – Nariño

COTIZACIÓN

Sistema de Cerca Eléctrica Solar

Fecha: 24 de Agosto de 2026

COTIZACIÓN

	Descripción		Unidades		Precio
	Gabinete metálico resistente a la intemperie de 50*50*25 cm, con rejilla de ventilación en los costados para evacuación de gases. Techo inclinado para evitar empozamientos, y soportes en omega para alojar panel y soportes interiores y tornillos para asegurar el impulsor, la batería, el controlador y la cuchilla doble tiro, con perforaciones para permitir el ingreso y salida del cableado, tanto del panel solar, como de la cuchilla doble tiro. Espaldar con platinas para instalación en pared o poste. Puerta con bisagra tipo mariposa y chapa. Pintado en pintura electrostática para exterior.		**31**	**$ 518.400,00**	**$ 16.070.400**
	Alambre de cobre cubierto calibre 10 para cableado de interconexión panel, batería, impulsor, salida impulsor, varillas polo a tierra y desviador de rayos - Rollo por 100 m		**16**	**$ 932.544,00**	**$ 14.920.704**
	Rollo de alambre galvanizado para cerca eléctrica No. 14 x 1008m		**93**	**$ 457.776,00**	**$ 42.573.168**
	Varilla redonda lisa de fibra de vidrio de 10 mm de ancho * 1.50 cm de largo. Cada varilla incluye un aislador mariposa		**930**	**$ 14.400,00**	**$ 13.392.000**
	Aislador mariposa, clip o cola de marrano compatible con Varilla de fibra de vidrio de 10 mm		**1860**	**$ 1.425,60**	**$ 2.651.616**

	Aislador de paso tipo pivote para alambre de cerca eléctrica con puntilla incluída			**10509**	**$ 864,00**	**$ 9.079.776**
	Aislador terminal ovalado para cerca eléctrica			**2790**	**$ 1.318,80**	**$ 3.679.452**
	Kit de portillo que contiene: 2 maniguetas de portillo, 2 resortes de 5 m, 4 recibidores de manigueta, Tornillos para fijación de los recibidores de maniguetas			**93**	**$ 67.536,00**	**$ 6.280.848**
	Caja de clavos de 500 gr de 3 pulgadas			**93**	**$ 8.133,60**	**$ 756.425**
	Martillo de uña de acero, 23 mm con cabo de madera			**10**	**$ 26.568,00**	**$ 265.680**
	Machete de 18 pulgadas pulido con mango antideslizante			**10**	**$ 22.320,00**	**$ 223.200**
	Palín Hoyador sin mango			**10**	**$ 28.080,00**	**$ 280.800**
	Cabo de madera para palín hoyador			**10**	**$ 14.112,00**	**$ 141.120**
	Transporte, Instalación y puesta en funcionamiento en el lugar en donde se realizará la implementación de la cerca eléctrica.			**31**	**$ 1.587.096,00**	**$ 49.199.976**
						$ 159.515.165
						$ 159.515.165
						$ -
						$ -
						$ -
						$ 159.515.165

Observaciones

- Los kits solares serán instalados entre 2700 y 2900 msnm.
- Equipos resistentes a rayos UV y condiciones de intemperie.
- Valores expresados en pesos colombianos (COP).



EDUAR ERNESTO ROSERO URBANO
C.C. 98.382.848 de Pasto
Representante Legal
NIT 901809493-1

Carrera 18 #23-85 of. 201 Los Almendros Tel: 3137327822
E-mail: elephantconsultingsas@gmail.com
San Juan de Pasto

GROUP TIC

NIT.901.632.871-9

COTIZACIÓN FORMAL

Fecha: 22 DE MAYO 2026
Ciudad: Pasto, Nariño
Cliente: COORPONARIÑO
Proyecto: Instalación de cerca eléctrica solar

DESCRIPCIÓN GENERAL

Se requiere instalar 3 kits de cercas eléctricas solares. Un kit cubrirá un área de 1.6 km lineales, otro kit un área de 1.4 km y un último kit cubrirá 1 km. Los kits se instalarán a alturas sobre el nivel del mar entre 2700 y 2900.

DETALLE DE LA COTIZACIÓN

CANTIDAD	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Instalación incluye transporte	Instalación y transporte de kits de cerca eléctrica solar	$3.000.000	$8.700.000
3	Impulsor para cerca eléctrica	Impulsor de 12.5 Vdc con panel solar fotovoltaico, batería AGM ciclo profundo, controlador de carga y accesorios de instalación	$1.490.000	$4.470.000
3	Desviador de rayos	Desviador para cerca eléctrica con electrodos	$53.333	$160.000

Dirección: Carrera 14 No. 61 N -74 - La arboleda Popayán (Cauca) - **Teléfono:** 3027650951
Email: groupticsas@gmail.com

GROUP TIC

NIT.901.632.871-9

CANTIDAD	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		fabricados en polipropileno y resistencia UV		
12	Varilla polo a tierra	Varilla polo a tierra con núcleo de acero y recubrimiento de cobre de 1.80 m	$70.000	$840.000
1	Rollo de cable doble aislado	Cable doble aislado resistente a rayos UV x 50 m calibre 14	$190.000	$190.000
16	Rollo de cable galvanizado	Rollo de alambre galvanizado #14 x 1000 m	$487.500	$7.800.000
572	Posteadura	Poste en T plástica 9 cm x 9 cm x 2.50 m de alto	$44.580	$25.500.000
6	Martillo para poste T	Martillo en acero de 8 libras	$66.667	$400.000
2400	Aislador de paso	Aislador de paso	$1.521	$3.650.000
125	Aislador terminal	Aislador terminal	$1.360	$170.000

Dirección: Carrera 14 No. 61 N -74 - La arboleda Popayán (Cauca) - **Teléfono:** 3027650951
Email: groupticsas@gmail.com

GROUP TIC

NIT.901.632.871-9

CANTIDAD	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Manguera aisladora para cerca eléctrica	Rollo x 50 m	$200.000	$200.000
6	Clavos	Caja de clavos de acero liso de 2.5 pulgadas de 500 gr	$11.667	$70.000
10	Martillo	Martillo de acero endurecido pulido con mango de madera 23 mm	$30.000	$300.000
32	Kit de portillo	Incluye 2 manigueta portillo, 2 resortes de 3 o 5 m, 4 recibidores de manigueta y tornillos	$57.813	$1.850.000
20	Tensor	Tensor para hila de alambre de 500 m	$15.000	$300.000
5	Llave para tensor	Llave para tensores entorchadora de 18 x 2.5 cm tropicalizada	$10.000	$50.000
10	Machete	Machete #20 Bellota	$25.000	$250.000
10	Palín hoyador	Herramienta	$73.000	$730.000

Dirección: Carrera 14 No. 61 N -74 - La arboleda Popayán (Cauca) - **Teléfono:** 3027650951
Email: groupticsas@gmail.com

GROUP TIC

NIT.901.632.871-9

CANTIDAD	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		para excavación		

RESUMEN DE COSTOS

CONCEPTO	VALOR
SUBTOTAL	$55.630.000
IVA	Incluido
TOTAL	$55.630.000

OBSERVACIONES

- La presente cotización tiene una vigencia de 30 días.
- Los valores están expresados en pesos colombianos.
- El tiempo de entrega e instalación será acordado entre las partes.
- La instalación incluye transporte y puesta en funcionamiento.

FIRMA

RUBIELA ROSIO LOPEZ

Responsable / Contratista
C.C 59817311
Tel: 3192076969

Dirección: Carrera 14 No. 61 N -74 - La arboleda Popayán (Cauca) - **Teléfono:** 3027650951
Email: groupticsas@gmail.com

Varilla Polo a Tierra

NIT 901276007-4
CR 22B 12-45 CENTRO
TEL 3164041302

COTIZACIÓN FORMAL DETALLADA
INSTALACIÓN DE CERCAS ELÉCTRICAS SOLARES

IVA INCLUIDO

Fecha	26 de mayo de 2026
Ciudad	Pasto – Nariño
Tipo de servicio	Instalación de cerca eléctrica solar
Modalidad	Suministro e instalación con IVA incluido

ÍTEM	CANTIDAD	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3	Instalación incluye transporte	Instalación de 3 kits de cercas eléctricas solares.	$3.000.000	$9.600.000
2	3	Impulsor para cerca eléctrica	Panel solar, batería AGM, controlador y gabinete metálico.	$1.833.333	$5.500.000
3	3	Desviador de rayos	Protección UV con chispero ABS.	$55.000	$165.000
4	12	Varilla polo a tierra	Varilla con núcleo de acero y cobre.	$75.000	$900.000
5	1	Rollo de cable doble aislado	Cable UV x 50 m calibre 14.	$200.000	$200.000
6	16	Rollo de cable galvanizado	Alambre galvanizado #14 x 1000 m.	$500.000	$8.000.000
7	572	Posteadura	Poste en T plástico 9 cm x 9 cm x 2.50 m.	$46.329	$26.500.000
8	6	Martillo para poste T	Martillo de acero de 8 libras.	$66.667	$400.000
9	2400	Aislador de paso		$1.458	$3.500.000

NIT 901276007-4
CR 22B 12-45 CENTRO
TEL 3164041302

NIT 901276007-4
CR 22B 12-45 CENTRO
TEL 3164041302

10	125	Aislador terminal		$1.680	$210.000
11	1	Manguera aisladora	Rollo x 50 m.	$220.000	$220.000
12	6	Clavos	Caja de clavos acero liso.	$11.667	$70.000
13	10	Martillo	Martillo Tramontina.	$30.000	$300.000
14	32	Kit de portillo	Incluye maniguetas y resortes.	$61.875	$1.980.000
15	20	Tensor	Tensor para hilo de alambre.	$15.000	$300.000
16	5	Llave para tensor	Llave entorchadora tropicalizada.	$10.000	$50.000
17	10	Machete	Machete #20 Bellota.	$25.000	$250.000
18	10	Palín hoyador	Herramienta para excavación.	$73.000	$730.000

SUBTOTAL	$58.875.000
IVA	INCLUIDO
TOTAL	$58.875.000

OBSERVACIONES

- Todos los valores incluyen IVA.
- La cotización incluye suministro, transporte e instalación.
- Materiales resistentes a condiciones climáticas y rayos UV.

REPRESENTE LEGAL



NESTOR DANIEL SOLARTE

CC 1085268874

NIT 901276007-4
CR 22B 12-45 CENTRO
TEL 3164041302

NIT 901276007-4
CR 22B 12-45 CENTRO
TEL 3164041302
TEL 3164041302

NIT 901276007-4
CR 22B 12-45 CENTRO
TEL 3164041302

GROUP TIC

NIT.901.632.871-9

COTIZACIÓN FORMAL

Fecha: 22 DE MAYO 2026
Ciudad: Pasto, Nariño
Cliente: COORPONARIÑO
Proyecto: Instalación de cerca eléctrica solar

DESCRIPCIÓN GENERAL

Se requiere instalar 3 kits de cercas eléctricas solares. Un kit cubrirá un área de 1.6 km lineales, otro kit un área de 1.4 km y un último kit cubrirá 1 km. Los kits se instalarán a alturas sobre el nivel del mar entre 2700 y 2900.

DETALLE DE LA COTIZACIÓN

CANTIDAD	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Instalación incluye transporte	Instalación y transporte de kits de cerca eléctrica solar	$3.000.000	$8.700.000
3	Impulsor para cerca eléctrica	Impulsor de 12.5 Vdc con panel solar fotovoltaico, batería AGM ciclo profundo, controlador de carga y accesorios de instalación	$1.490.000	$4.470.000
3	Desviador de rayos	Desviador para cerca eléctrica con electrodos	$53.333	$160.000

Dirección: Carrera 14 No. 61 N -74 - La arboleda Popayán (Cauca) - **Teléfono:** 3027650951
Email: groupticsas@gmail.com

GROUP TIC

NIT.901.632.871-9

CANTIDAD	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		fabricados en polipropileno y resistencia UV		
12	Varilla polo a tierra	Varilla polo a tierra con núcleo de acero y recubrimiento de cobre de 1.80 m	$70.000	$840.000
1	Rollo de cable doble aislado	Cable doble aislado resistente a rayos UV x 50 m calibre 14	$190.000	$190.000
16	Rollo de cable galvanizado	Rollo de alambre galvanizado #14 x 1000 m	$487.500	$7.800.000
572	Posteadura	Poste en T plástica 9 cm x 9 cm x 2.50 m de alto	$44.580	$25.500.000
6	Martillo para poste T	Martillo en acero de 8 libras	$66.667	$400.000
2400	Aislador de paso	Aislador de paso	$1.521	$3.650.000
125	Aislador terminal	Aislador terminal	$1.360	$170.000

Dirección: Carrera 14 No. 61 N -74 - La arboleda Popayán (Cauca) - **Teléfono:** 3027650951
Email: groupticsas@gmail.com

GROUP TIC

NIT.901.632.871-9

CANTIDAD	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Manguera aisladora para cerca eléctrica	Rollo x 50 m	$200.000	$200.000
6	Clavos	Caja de clavos de acero liso de 2.5 pulgadas de 500 gr	$11.667	$70.000
10	Martillo	Martillo de acero endurecido pulido con mango de madera 23 mm	$30.000	$300.000
32	Kit de portillo	Incluye 2 manigueta portillo, 2 resortes de 3 o 5 m, 4 recibidores de manigueta y tornillos	$57.813	$1.850.000
20	Tensor	Tensor para hila de alambre de 500 m	$15.000	$300.000
5	Llave para tensor	Llave para tensores entorchadora de 18 x 2.5 cm tropicalizada	$10.000	$50.000
10	Machete	Machete #20 Bellota	$25.000	$250.000
10	Palín hoyador	Herramienta	$73.000	$730.000

Dirección: Carrera 14 No. 61 N -74 - La arboleda Popayán (Cauca) - **Teléfono:** 3027650951
Email: groupticsas@gmail.com

GROUP TIC

NIT.901.632.871-9

CANTIDAD	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		para excavación		

RESUMEN DE COSTOS

CONCEPTO	VALOR
SUBTOTAL	$55.630.000
IVA	Incluido
TOTAL	$55.630.000

OBSERVACIONES

- La presente cotización tiene una vigencia de 30 días.
- Los valores están expresados en pesos colombianos.
- El tiempo de entrega e instalación será acordado entre las partes.
- La instalación incluye transporte y puesta en funcionamiento.

FIRMA

RUBIELA ROSIO LOPEZ

Responsable / Contratista
C.C 59817311
Tel: 3192076969

Dirección: Carrera 14 No. 61 N -74 - La arboleda Popayán (Cauca) - **Teléfono:** 3027650951
Email: groupticsas@gmail.com

CONSTRUCCIONES GUADALUPE

Nit 36954451

3187281904

San Juan de Pasto, 20 mayo del 2026

Elementos cerca electrica

COTIZACION 12025

CANT	DETALLE	V.UNIT	V.TOTAL
3	Cuchilla doble tiro	33.000	99.000
3	Desviador de rayos	49.000	147.000
12	Varilla coperwell 1,8m con abrazadera	69.800	837.600
3	Impulsor ultra 50 KM solar	1.754.000	5.262.000
16	Alambre 10/70 cal 14 Galvanizado	389.000	6.224.000
2400	Aislador puntilla grande	600	1.440.000
125	Aislador tipo pera ovalado	2.200	275.000
1	Aislador de manguera (RLL 50 MTS)	56.000	56.000
64	Manigueta portillo	12.000	768.000
64	Resorte portillo 3 mts corto	18.000	1.152.000
120	Resividor manguera	3.900	468.000
		Sub Total	14.057.647
		IVA	2.670.953
		TOTAL	**16.728.600**

Postes plásticos

AMBIENTECO
Carrera 8A # 16-53 LC1 Potrerillo, Pasto (Nar)
317 224 0504
https://solamnar.com/

COTIZACIÓN 0925

San Juan de Pasto, 27 de enero de 2026

Sra: Magaly Criollo Urrego

Cedula: 1085246422

Celular: 3128905177

E-mail: dayanymagaly@gmail.com

Cordial Saludo

En atención a su solicitud, envío la siguiente información de elementos elaborados en madera plástica, según especificaciones. Nuestros productos son realizados con materiales ecológicos seleccionados detalladamente para ofrecer una mayor calidad y alta resistencia.

Esperamos que la propuesta cumpla con sus expectativas y nos permita brindar nuestros servicios. Quedamos prestos a sus comentarios y a resolver cualquier inquietud.

Vigencia de cotización: 30 días

Atentamente:

Asesor AMBIENTECO ESP

NIT 900400097

Carrera 8A # 16-53 LC1 Sector Potrerillo

info@solamnar.com

317 224 05 04

AMBIENTECO
Carrera 8A # 16-53 LC1 Potrerillo, Pasto (Nar)
317 224 0504
https://solamnar.com/

A continuación, se detallan las características del producto a cotizar:

Madera plástica

Producto	Descripción	Largo cm	Valor und	IVA	Precio
Poste Cuadrado con punta diamante	Grosor de 7 cm x 7 cm	200	$33.000	$6.270	$39.900
	Grosor de 8 cm x 8 cm	200	$35.000	$6.650	$41.900
	Grosor de 8 cm x 8 cm	210	$36.000	$6.840	$42.900
	Grosor de 9 cm x 9 cm	200	$46.000	$8.740	$54.900



IMPORTANTE:

- El producto se entrega en Pasto, punto de fábrica
- El tiempo de entrega depende de la cantidad solicitada.
- Forma de Pago: 60% anticipo para iniciar la fabricación y 40% a la entrega del producto
- La cotización NO incluye gastos por impuestos municipales, estampillas y demás.

JFER FERRETERIA

Distribución de materiales de construcción

350 218 18 18 - 350 649 71 40

EL MÁS COMPLETO SURTIDO EN FERRETERÍA

*Enchufes *Chapas *Tomas *Bombillos

*Eléctricos en General

NIT. 900342238-8

*somos responsables de IVA

REMISIÓN

COTIZACIÓN

PEDIDO

FECHA: DÍA 30 | MES 01 | AÑO 26

Cl. 22 No. 16-61 - Av. Colombia - Tel. 602 720 12 89 - jfersas @hotmail.com - San Juan de Pasto

Cliente: Corpanarino

NIT.: 891222322. Tel/Cel:

Dirección:

Nº 6483

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1 Roll	Alambre puya 14.5 x 3.50	204500	204500
1	Grapa Cerca.	9200	9200
1 Roll	Alambre puya 14 x 500	251500	251500
1	postes plastico 8x8	41650	41650
	Celular 3506497140		
	Carmen		

ENTREGA:

RECIBE:

TOTAL $ 465200

Powered by CamScanner



Poste Plástico Cuadrado 8cm x 8cm x 2.10 mts

$39.000

La fábrica de Eco Maderas Plásticas ha incursionado en la fabricación de postes plásticos hechos 100 % con material recuperado y seleccionado para obtener de esta manera un poste de alta calidad, resistente a impactos ideal para delimitar terrenos, para cerca de púa, cerca eléctrica, cerca con malla eslabonada, poste para tutorado y demás usos,

nuestros postes plásticos acepta grapa, puntilla tornillo sin ningún inconveniente, están diseñados para resistir las altas temperaturas y cambios climáticos, ya que contienen una capa de filtro UV y anti flama que hace que no se cristalice ni se quemen en caso de incendios, gracias a sus componentes de polipropileno post -industrial permiten una vida útil estimada en más de 100 años.

Nuestros postes plásticos se pueden pintar con pintura de aceite, y según el requerimiento de nuestros clientes ofrecemos postes plásticos de diferentes medidas en diseño cuadrado o redondo.

- 1 + AÑADIR AL CARRITO

Share:

Calle 171 #93-55 Lote 3 y 4 Las Mercedes - Suba

Horario: Lunes a viernes de 07:00 am a 05:00pm

+57 311 2322 450

+57 313 4046 157

+57 601 7456 447

Información

Aisladores

Aislador de paso con puntilla

NIT 901276007-4
CR 22B 12-45 CENTRO
TEL 3164041302

Fecha
20/08/2026
Nº de COTIZACION
009

Cliente
corponariño

Descripción	Unidades			Precio	
Gabinete metálico resistente a la intemperie de 50*50*25 cm, con rejilla de ventilación en los costados para evacuación de gases. Techo inclinado para evitar empozamientos, soportes en omega para alojar panel, soportes interiores y tornillos para asegurar el impulsor, la batería, el controlador y la cuchilla doble tiro. Espaldar con platinas para instalación en pared o poste. Puerta con bisagra tipo mariposa y chapa. Pintado en pintura electrostática para exterior.	31	$	570.240,00	$	17.677.440
Alambre de cobre cubierto calibre 10 para cableado de interconexión panel, batería, impulsor, salida impulsor, varillas polo a tierra y desviador de rayos - Rollo por 100 m	16	$	1.025.798,40	$	16.412.774
Rollo de alambre galvanizado para cerca eléctrica No. 14 x 1008m	93	$	503.553,60	$	46.830.485
Varilla redonda lisa de fibra de vidrio de 10 mm de ancho * 1.50 cm de largo. Cada varilla incluye un aislador mariposa	930	$	15.840,00	$	14.731.200
Aislador mariposa, clip o cola de marrano compatible con Varilla de fibra de vidrio de 10 mm	1860	$	1.568,16	$	2.916.778
Aislador de paso tipo pivote para alambre de cerca eléctrica con puntilla incluída	10509	$	950,40	$	9.987.754
Aislador terminal ovalado para cerca eléctrica	2790	$	1.450,68	$	4.047.397
Kit de portillo que contiene: 2 maniguetas de portillo, 2 resortes de 5 m, 4 recibidores de manigueta, Tornillos para fijación de los recibidores de maniguetas	93	$	74.289,60	$	6.908.933
Caja de clavos de 500 gr de 3 pulgadas	93	$	8.946,96	$	832.067
Martillo de uña de acero, 23 mm con cabo de madera	10	$	29.224,80	$	292.248
Machete de 18 pulgadas pulido con mango antideslizante	10	$	24.552,00	$	245.520
Palín Hoyador sin mango	10	$	30.888,00	$	308.880
Cabo de madera para palín hoyador	10	$	15.523,20	$	155.232
Transporte, Instalación y puesta en funcionamiento en el lugar en donde se realizará la implementación de la cerca eléctrica. Costo por kit de un km de cercado eléctrico	31	$	1.745.805,60	$	54.119.974

$	175.466.681
$	175.466.681
$	-
$	-
$	-
$	**175.466.681**



REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA

NIT 901276007-4
CR 22B 12-45 CENTRO
TEL 3164041302

GROUP TIC

NIT.901.632.871-9

CANTIDAD	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

COTIZACIÓN FORMAL

Fecha: 22 DE Agosto 2026
Ciudad: Pasto, Nariño
Cliente: COORPONARIÑO
Proyecto: Instalación de cerca eléctrica solar

DESCRIPCIÓN GENERAL

DETALLE DE LA COTIZACIÓN

Gabinete metálico resistente a la intemperie de 50*50*25 cm, con rejilla de ventilación en los costados para evacuación de gases. Techo inclinado para evitar emposamientos, soportes en omega para alojar panel, soportes interiores y tornillos para asegurar el impulsor, la batería, el controlador y la cuchilla doble tiro, con perforaciones para permitir el ingreso y salida del cableado, tanto del panel solar, como de la cuchilla doble tiro. Espaldar con		31	$ 540.000,00	$ 16.740.000

Dirección: Carrera 14 No. 61 N -74 - La arboleda Popayán (Cauca) - **Teléfono:** 3027650951 **Email:** groupticsas@gmail.com

GROUP TIC

NIT.901.632.871-9

CANTIDAD	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		platinas para instalación en pared o poste. Puerta con bisagra tipo mariposa y chapa. Pintado en pintura electrostática Exterior.		
		Alambre de cobre cubierto calibre 10 para cableado de interconexión panel, batería, impulsor, salida impulsor, varillas polo a tierra y desviador de rayos - Rollo por 100 m	16	$ 971.400,00	$ 15.542.400
		Rollo de alambre galvanizado para cerca eléctrica No. 14 x 1008m	93	$ 476.850,00	$ 44.347.050
		Varilla redonda lisa de fibra de vidrio de 10 mm de ancho * 1.50 cm de largo. Cada varilla incluye un aislador mariposa	930	$ 15.000,00	$ 13.950.000
		Aislador mariposa, clip o cola de marrano compatible con Varilla de fibra de vidrio de 10 mm	1860	$ 1.485,00	$ 2.762.100
		Aislador de paso tipo pivote para alambre de cerca eléctrica con puntilla incluída	1050 9	$ 900,00	$ 9.458.100
		Aislador terminal ovalado para cerca eléctrica	2790	$ 1.373,75	$ 3.832.763
		Kit de portillo que contiene: 2 maniguetas de portillo, 2 resortes de 5 m, 4 recibidores de manigueta, Tornillos para fijación de los recibidores de maniguetas	93	$ 70.350,00	$ 6.542.550
		Caja de clavos de 500 gr de 3 pulgadas	93	$ 8.472,50	$ 787.943

Dirección: Carrera 14 No. 61 N -74 - La arboleda Popayán (Cauca) - **Teléfono:** 3027650951 **Email:** groupticsas@gmail.com

GROUP TIC

NIT.901.632.871-9

CANTIDAD	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Martillo de uña de acero, 23 mm con cabo de madera		10	$ 27.675,00	$ 276.750
Machete de 18 pulgadas pulido con mango antideslizante		10	$ 23.250,00	$ 232.500
Palín Hoyador sin mango		10	$ 29.250,00	$ 292.500
Cabo de madera para palín hoyador		10	$ 14.700,00	$ 147.000
Transporte, Instalación y puesta en funcionamiento en el lugar en donde se realizará la implementación de la cerca eléctrica.		31	$ 1.653.225,00	$ 51.249.975

166.161.630

OBSERVACIONES

- La presente cotización tiene una vigencia de 30 días.
- Los valores están expresados en pesos colombianos.

Dirección: Carrera 14 No. 61 N -74 - La arboleda Popayán (Cauca) - **Teléfono:** 3027650951 **Email:** groupticsas@gmail.com

GROUP TIC

NIT.901.632.871-9

CANTIDAD	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

- El tiempo de entrega e instalación será acordado entre las partes.
-

- La instalación incluye transporte y puesta en funcionamiento.

FIRMA

RUBIELA ROSIO LOPEZ

Responsable / Contratista
C.C 59817311
Tel: 3192076969

Dirección: Carrera 14 No. 61 N -74 - La arboleda Popayán (Cauca) - **Teléfono:** 3027650951 **Email:** groupticsas@gmail.com

ELEPHANT CONSULTING S.A.S.	**COTIZACION** **NIT 901809493-1**	Código: SST-FT-026 Fecha de creación: 24/08/2026 Versión: 1

Dirigido a: *CORPONARIÑO* **Lugar** Pasto – Nariño

COTIZACIÓN

Sistema de Cerca Eléctrica Solar

Fecha: 24 de Agosto de 2026

COTIZACIÓN

	Descripción		Unidades		Precio
	Gabinete metálico resistente a la intemperie de 50*50*25 cm, con rejilla de ventilación en los costados para evacuación de gases. Techo inclinado para evitar empozamientos, y soportes en omega para alojar panel y soportes interiores y tornillos para asegurar el impulsor, la batería, el controlador y la cuchilla doble tiro, con perforaciones para permitir el ingreso y salida del cableado, tanto del panel solar, como de la cuchilla doble tiro. Espaldar con platinas para instalación en pared o poste. Puerta con bisagra tipo mariposa y chapa. Pintado en pintura electrostática para exterior.		**31**	**$ 518.400,00**	**$ 16.070.400**
	Alambre de cobre cubierto calibre 10 para cableado de interconexión panel, batería, impulsor, salida impulsor, varillas polo a tierra y desviador de rayos - Rollo por 100 m		**16**	**$ 932.544,00**	**$ 14.920.704**
	Rollo de alambre galvanizado para cerca eléctrica No. 14 x 1008m		**93**	**$ 457.776,00**	**$ 42.573.168**
	Varilla redonda lisa de fibra de vidrio de 10 mm de ancho * 1.50 cm de largo. Cada varilla incluye un aislador mariposa		**930**	**$ 14.400,00**	**$ 13.392.000**
	Aislador mariposa, clip o cola de marrano compatible con Varilla de fibra de vidrio de 10 mm		**1860**	**$ 1.425,60**	**$ 2.651.616**

	Aislador de paso tipo pivote para alambre de cerca eléctrica con puntilla incluída			**10509**	**$ 864,00**	**$ 9.079.776**
	Aislador terminal ovalado para cerca eléctrica			**2790**	**$ 1.318,80**	**$ 3.679.452**
	Kit de portillo que contiene: 2 maniguetas de portillo, 2 resortes de 5 m, 4 recibidores de manigueta, Tornillos para fijación de los recibidores de maniguetas			**93**	**$ 67.536,00**	**$ 6.280.848**
	Caja de clavos de 500 gr de 3 pulgadas			**93**	**$ 8.133,60**	**$ 756.425**
	Martillo de uña de acero, 23 mm con cabo de madera			**10**	**$ 26.568,00**	**$ 265.680**
	Machete de 18 pulgadas pulido con mango antideslizante			**10**	**$ 22.320,00**	**$ 223.200**
	Palín Hoyador sin mango			**10**	**$ 28.080,00**	**$ 280.800**
	Cabo de madera para palín hoyador			**10**	**$ 14.112,00**	**$ 141.120**
	Transporte, Instalación y puesta en funcionamiento en el lugar en donde se realizará la implementación de la cerca eléctrica.			**31**	**$ 1.587.096,00**	**$ 49.199.976**
						$ 159.515.165
						$ 159.515.165
						$ -
						$ -
						$ -
						$ 159.515.165

Observaciones

- Los kits solares serán instalados entre 2700 y 2900 msnm.
- Equipos resistentes a rayos UV y condiciones de intemperie.
- Valores expresados en pesos colombianos (COP).



EDUAR ERNESTO ROSERO URBANO
C.C. 98.382.848 de Pasto
Representante Legal
NIT 901809493-1

Carrera 18 #23-85 of. 201 Los Almendros Tel: 3137327822
E-mail: elephantconsultingsas@gmail.com
San Juan de Pasto

Aislador terminal

ELEPHANT CONSULTING S.A.S.	**COTIZACION** **NIT 901809493-1**	Código: SST-FT-026 Fecha de creación: 24/08/2026 Versión: 1

Dirigido a: *CORPONARIÑO* **Lugar** Pasto – Nariño

COTIZACIÓN

Sistema de Cerca Eléctrica Solar

Fecha: 24 de Agosto de 2026

COTIZACIÓN

	Descripción		Unidades		Precio
	Gabinete metálico resistente a la intemperie de 50*50*25 cm, con rejilla de ventilación en los costados para evacuación de gases. Techo inclinado para evitar empozamientos, y soportes en omega para alojar panel y soportes interiores y tornillos para asegurar el impulsor, la batería, el controlador y la cuchilla doble tiro, con perforaciones para permitir el ingreso y salida del cableado, tanto del panel solar, como de la cuchilla doble tiro. Espaldar con platinas para instalación en pared o poste. Puerta con bisagra tipo mariposa y chapa. Pintado en pintura electrostática para exterior.		**31**	**$ 518.400,00**	**$ 16.070.400**
	Alambre de cobre cubierto calibre 10 para cableado de interconexión panel, batería, impulsor, salida impulsor, varillas polo a tierra y desviador de rayos - Rollo por 100 m		**16**	**$ 932.544,00**	**$ 14.920.704**
	Rollo de alambre galvanizado para cerca eléctrica No. 14 x 1008m		**93**	**$ 457.776,00**	**$ 42.573.168**
	Varilla redonda lisa de fibra de vidrio de 10 mm de ancho * 1.50 cm de largo. Cada varilla incluye un aislador mariposa		**930**	**$ 14.400,00**	**$ 13.392.000**
	Aislador mariposa, clip o cola de marrano compatible con Varilla de fibra de vidrio de 10 mm		**1860**	**$ 1.425,60**	**$ 2.651.616**

	Aislador de paso tipo pivote para alambre de cerca eléctrica con puntilla incluída			**10509**	**$ 864,00**	**$ 9.079.776**
	Aislador terminal ovalado para cerca eléctrica			**2790**	**$ 1.318,80**	**$ 3.679.452**
	Kit de portillo que contiene: 2 maniguetas de portillo, 2 resortes de 5 m, 4 recibidores de manigueta, Tornillos para fijación de los recibidores de maniguetas			**93**	**$ 67.536,00**	**$ 6.280.848**
	Caja de clavos de 500 gr de 3 pulgadas			**93**	**$ 8.133,60**	**$ 756.425**
	Martillo de uña de acero, 23 mm con cabo de madera			**10**	**$ 26.568,00**	**$ 265.680**
	Machete de 18 pulgadas pulido con mango antideslizante			**10**	**$ 22.320,00**	**$ 223.200**
	Palín Hoyador sin mango			**10**	**$ 28.080,00**	**$ 280.800**
	Cabo de madera para palín hoyador			**10**	**$ 14.112,00**	**$ 141.120**
	Transporte, Instalación y puesta en funcionamiento en el lugar en donde se realizará la implementación de la cerca eléctrica.			**31**	**$ 1.587.096,00**	**$ 49.199.976**
						$ 159.515.165
						$ 159.515.165
						$ -
						$ -
						$ -
						$ 159.515.165

Observaciones

- Los kits solares serán instalados entre 2700 y 2900 msnm.
- Equipos resistentes a rayos UV y condiciones de intemperie.
- Valores expresados en pesos colombianos (COP).



EDUAR ERNESTO ROSERO URBANO
C.C. 98.382.848 de Pasto
Representante Legal
NIT 901809493-1

Carrera 18 #23-85 of. 201 Los Almendros Tel: 3137327822
E-mail: elephantconsultingsas@gmail.com
San Juan de Pasto

GROUP TIC

NIT.901.632.871-9

CANTIDAD	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

COTIZACIÓN FORMAL

Fecha: 22 DE Agosto 2026
Ciudad: Pasto, Nariño
Cliente: COORPONARIÑO
Proyecto: Instalación de cerca eléctrica solar

DESCRIPCIÓN GENERAL

DETALLE DE LA COTIZACIÓN

Gabinete metálico resistente a la intemperie de 50*50*25 cm, con rejilla de ventilación en los costados para evacuación de gases. Techo inclinado para evitar emposamientos, soportes en omega para alojar panel, soportes interiores y tornillos para asegurar el impulsor, la batería, el controlador y la cuchilla doble tiro, con perforaciones para permitir el ingreso y salida del cableado, tanto del panel solar, como de la cuchilla doble tiro. Espaldar con		31	$ 540.000,00	$ 16.740.000

Dirección: Carrera 14 No. 61 N -74 - La arboleda Popayán (Cauca) - **Teléfono:** 3027650951 **Email:** groupticsas@gmail.com

GROUP TIC

NIT.901.632.871-9

CANTIDAD	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
platinas para instalación en pared o poste. Puerta con bisagra tipo mariposa y chapa. Pintado en pintura electrostática Exterior.				
Alambre de cobre cubierto calibre 10 para cableado de interconexión panel, batería, impulsor, salida impulsor, varillas polo a tierra y desviador de rayos - Rollo por 100 m		16	$ 971.400,00	$ 15.542.400
Rollo de alambre galvanizado para cerca eléctrica No. 14 x 1008m		93	$ 476.850,00	$ 44.347.050
Varilla redonda lisa de fibra de vidrio de 10 mm de ancho * 1.50 cm de largo. Cada varilla incluye un aislador mariposa		930	$ 15.000,00	$ 13.950.000
Aislador mariposa, clip o cola de marrano compatible con Varilla de fibra de vidrio de 10 mm		1860	$ 1.485,00	$ 2.762.100
Aislador de paso tipo pivote para alambre de cerca eléctrica con puntilla incluída		10509	$ 900,00	$ 9.458.100
Aislador terminal ovalado para cerca eléctrica		2790	$ 1.373,75	$ 3.832.763
Kit de portillo que contiene: 2 maniguetas de portillo, 2 resortes de 5 m, 4 recibidores de manigueta, Tornillos para fijación de los recibidores de maniguetas		93	$ 70.350,00	$ 6.542.550
Caja de clavos de 500 gr de 3 pulgadas		93	$ 8.472,50	$ 787.943

Dirección: Carrera 14 No. 61 N -74 - La arboleda Popayán (Cauca) - **Teléfono:** 3027650951 **Email:** groupticsas@gmail.com

GROUP TIC

NIT.901.632.871-9

CANTIDAD	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Martillo de uña de acero, 23 mm con cabo de madera		10	$ 27.675,00	$ 276.750
Machete de 18 pulgadas pulido con mango antideslizante		10	$ 23.250,00	$ 232.500
Palín Hoyador sin mango		10	$ 29.250,00	$ 292.500
Cabo de madera para palín hoyador		10	$ 14.700,00	$ 147.000
Transporte, Instalación y puesta en funcionamiento en el lugar en donde se realizará la implementación de la cerca eléctrica.		31	$ 1.653.225,00	$ 51.249.975

166.161.630

OBSERVACIONES

- La presente cotización tiene una vigencia de 30 días.
- Los valores están expresados en pesos colombianos.

Dirección: Carrera 14 No. 61 N -74 - La arboleda Popayán (Cauca) - **Teléfono:** 3027650951 **Email:** groupticsas@gmail.com

GROUP TIC

NIT.901.632.871-9

CANTIDAD	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

- El tiempo de entrega e instalación será acordado entre las partes.
-

- La instalación incluye transporte y puesta en funcionamiento.

FIRMA

RUBIELA ROSIO LOPEZ

Responsable / Contratista
C.C 59817311
Tel: 3192076969

Dirección: Carrera 14 No. 61 N -74 - La arboleda Popayán (Cauca) - **Teléfono:** 3027650951 **Email:** groupticsas@gmail.com

NIT 901276007-4
CR 22B 12-45 CENTRO
TEL 3164041302

Fecha
20/08/2026
Nº de COTIZACION
009

Cliente
corponariño

Descripción	Unidades			Precio	
Gabinete metálico resistente a la intemperie de 50*50*25 cm, con rejilla de ventilación en los costados para evacuación de gases. Techo inclinado para evitar empozamientos, soportes en omega para alojar panel, soportes interiores y tornillos para asegurar el impulsor, la batería, el controlador y la cuchilla doble tiro. Espaldar con platinas para instalación en pared o poste. Puerta con bisagra tipo mariposa y chapa. Pintado en pintura electrostática para exterior.	31	$	570.240,00	$	17.677.440
Alambre de cobre cubierto calibre 10 para cableado de interconexión panel, batería, impulsor, salida impulsor, varillas polo a tierra y desviador de rayos - Rollo por 100 m	16	$	1.025.798,40	$	16.412.774
Rollo de alambre galvanizado para cerca eléctrica No. 14 x 1008m	93	$	503.553,60	$	46.830.485
Varilla redonda lisa de fibra de vidrio de 10 mm de ancho * 1.50 cm de largo. Cada varilla incluye un aislador mariposa	930	$	15.840,00	$	14.731.200
Aislador mariposa, clip o cola de marrano compatible con Varilla de fibra de vidrio de 10 mm	1860	$	1.568,16	$	2.916.778
Aislador de paso tipo pivote para alambre de cerca eléctrica con puntilla incluída	10509	$	950,40	$	9.987.754
Aislador terminal ovalado para cerca eléctrica	2790	$	1.450,68	$	4.047.397
Kit de portillo que contiene: 2 maniguetas de portillo, 2 resortes de 5 m, 4 recibidores de manigueta, Tornillos para fijación de los recibidores de maniguetas	93	$	74.289,60	$	6.908.933
Caja de clavos de 500 gr de 3 pulgadas	93	$	8.946,96	$	832.067
Martillo de uña de acero, 23 mm con cabo de madera	10	$	29.224,80	$	292.248
Machete de 18 pulgadas pulido con mango antideslizante	10	$	24.552,00	$	245.520
Palín Hoyador sin mango	10	$	30.888,00	$	308.880
Cabo de madera para palín hoyador	10	$	15.523,20	$	155.232
Transporte, Instalación y puesta en funcionamiento en el lugar en donde se realizará la implementación de la cerca eléctrica. Costo por kit de un km de cercado eléctrico	31	$	1.745.805,60	$	54.119.974

$	175.466.681
$	175.466.681
$	-
$	-
$	-
$	**175.466.681**



REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA

NIT 901276007-4
CR 22B 12-45 CENTRO
TEL 3164041302

Manguera aisladora

SUPER FOX SAS
NIT. 901347861-3 RESPONSABLES DE IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
CLL 48 # 76 - 32
Cel 3174039833 - PBX: 6044448871
Email: infosuperfox@gmail.com
www.super-fox.com

COTIZACION
No. 7090

ACTIVIDAD ECONOMICA No. 2599

CLIENTE: MAYOR COTIZACION	**NOMBRE COM:**
NIT: MAYOR-0	**TELEFONO:** 00000
DIRECCION: CLL 000 000	**CIUDAD:** MEDELLÍN

FECHA DE ELABORACION	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
13 de mayo de 2026	13 de mayo de 2026	0 Dias

CODIGO	DESCRIPCION	DCTO	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
10001	Desviador de rayos	0%	3	24,290	72,870
10003	Varilla cooperwell de 1.8m (Con Abrazadera)	0%	18	33,942	610,956
20004	Aislador manguera Lisa (rollo x 50 mts)	0%	1	26,311	26,311
20007	Alambre aislado (rollo x 50 mts)	0%	3	49,500	148,500
20010	Llave Para Tensores Entorchadora	0%	5	4,276	21,380
20016A	Aislador tipo Pera Ovalado Amarillo	0%	125	870	108,750
20023	Tensor Pequeño Galvanizado en Caliente	0%	20	4,699	93,980
20039	Kilo de alambre 10/70 triple Galv Cal 14 EMCO	0%	400	8,739	3,495,600
20041	Poste T de acero 1.85 mt	0%	572	22,400	12,812,800
20043	Martillo Poste T	0%	1	175,451	175,451
20045	Aislador de paso	0%	2,400	995	2,388,000
50006	Kit Manigueta Super Fox x 2 (3mt)	0%	32	33,375	1,068,000
US-50	Impulsor Ultra (50 km) Kit Solar	0%	3	999,936	2,999,808

COTIZACIÓN VÁLIDA POR 5 DÍAS O HASTA AGOTAR INVENTARIO. PRECIOS SUJETOS A CAMBIO DE TRM.

Consignar BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE # 2720 000 0251

Observaciones: FORMA DE PAGO : ANTICPADO
TIEMPO DE ENTREGA : A CONVENIR
SE DESPACHA A POBLACIÓN PRINCIPAL UN SOLO SITIO

VALOR BRUTO	$ 24,022,406
DESCUENTO	$ 0
SUBTOTAL	$ 24,022,406
IVA	$ 4,564,257
RETEFUENTE	$ 0
NETO A PAGAR	**$ 28,586,663**

¡Bienvenidos a Districampo!

DISTRICAMPO
Cercas eléctricas e insumos agropecuarios
www.districampo.com

0

Busca productos, marcas o categorías...











Manguera Aisladora Rollo x 50 Mts

$ 30.100 IVA incluido

Peso	*1 kg*

- 1 +

AÑADIR AL CARRITO

COMPRAR AHORA

¡Bienvenidos a Agrofácil!
Ayuda en la Compra
Iniciar sesión

Agrofácil
HAY OTRA MANERA

¡Llámanos al!
(604) 322 4547

Todos
Er



¡Hola! Estoy en línea si necesitas ayuda con...



Manguera Aisladora Rollo x 50m Agrofácil

$24.900 COP

1

AGREGAR AL CARRITO

COMPRAR AHORA

Manguera para aislar alambres eléctricos.

Pagos Seguros y Soporte de Compra

Entregamos en toda Colombia

Garantía de Satisfacción en la compra

DETALLES

Color: Negro

Longitud: 50m

Diámetro interior: 5 mm

Grosor de pared: 3 mm

Resistencia mín./máx. a la temperatura: -40 hasta 90 °C

Material: Polipropileno con proteción UV

Peso: 1.70 kilos

Información Adicional

Aislador de paso para el alambre.

Úselo en reemplazo del aislador puntilla o en las esquinas de la cerca eléctrica como aislador terminal.

Kit de portillo

ELEPHANT CONSULTING S.A.S.	**COTIZACION** **NIT 901809493-1**	Código: SST-FT-026 Fecha de creación: 24/08/2026 Versión: 1

Dirigido a: *CORPONARIÑO* **Lugar** Pasto – Nariño

COTIZACIÓN

Sistema de Cerca Eléctrica Solar

Fecha: 24 de Agosto de 2026

COTIZACIÓN

	Descripción		Unidades		Precio
	Gabinete metálico resistente a la intemperie de 50*50*25 cm, con rejilla de ventilación en los costados para evacuación de gases. Techo inclinado para evitar empozamientos, y soportes en omega para alojar panel y soportes interiores y tornillos para asegurar el impulsor, la batería, el controlador y la cuchilla doble tiro, con perforaciones para permitir el ingreso y salida del cableado, tanto del panel solar, como de la cuchilla doble tiro. Espaldar con platinas para instalación en pared o poste. Puerta con bisagra tipo mariposa y chapa. Pintado en pintura electrostática para exterior.		**31**	**$ 518.400,00**	**$ 16.070.400**
	Alambre de cobre cubierto calibre 10 para cableado de interconexión panel, batería, impulsor, salida impulsor, varillas polo a tierra y desviador de rayos - Rollo por 100 m		**16**	**$ 932.544,00**	**$ 14.920.704**
	Rollo de alambre galvanizado para cerca eléctrica No. 14 x 1008m		**93**	**$ 457.776,00**	**$ 42.573.168**
	Varilla redonda lisa de fibra de vidrio de 10 mm de ancho * 1.50 cm de largo. Cada varilla incluye un aislador mariposa		**930**	**$ 14.400,00**	**$ 13.392.000**
	Aislador mariposa, clip o cola de marrano compatible con Varilla de fibra de vidrio de 10 mm		**1860**	**$ 1.425,60**	**$ 2.651.616**

	Aislador de paso tipo pivote para alambre de cerca eléctrica con puntilla incluída			**10509**	**$ 864,00**	**$ 9.079.776**
	Aislador terminal ovalado para cerca eléctrica			**2790**	**$ 1.318,80**	**$ 3.679.452**
	Kit de portillo que contiene: 2 maniguetas de portillo, 2 resortes de 5 m, 4 recibidores de manigueta, Tornillos para fijación de los recibidores de maniguetas			**93**	**$ 67.536,00**	**$ 6.280.848**
	Caja de clavos de 500 gr de 3 pulgadas			**93**	**$ 8.133,60**	**$ 756.425**
	Martillo de uña de acero, 23 mm con cabo de madera			**10**	**$ 26.568,00**	**$ 265.680**
	Machete de 18 pulgadas pulido con mango antideslizante			**10**	**$ 22.320,00**	**$ 223.200**
	Palín Hoyador sin mango			**10**	**$ 28.080,00**	**$ 280.800**
	Cabo de madera para palín hoyador			**10**	**$ 14.112,00**	**$ 141.120**
	Transporte, Instalación y puesta en funcionamiento en el lugar en donde se realizará la implementación de la cerca eléctrica.			**31**	**$ 1.587.096,00**	**$ 49.199.976**
						$ 159.515.165
						$ 159.515.165
						$ -
						$ -
						$ -
						$ 159.515.165

Observaciones

- Los kits solares serán instalados entre 2700 y 2900 msnm.
- Equipos resistentes a rayos UV y condiciones de intemperie.
- Valores expresados en pesos colombianos (COP).



EDUAR ERNESTO ROSERO URBANO
C.C. 98.382.848 de Pasto
Representante Legal
NIT 901809493-1

Carrera 18 #23-85 of. 201 Los Almendros Tel: 3137327822
E-mail: elephantconsultingsas@gmail.com
San Juan de Pasto

GROUP TIC

NIT.901.632.871-9

CANTIDAD	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

COTIZACIÓN FORMAL

Fecha: 22 DE Agosto 2026
Ciudad: Pasto, Nariño
Cliente: COORPONARIÑO
Proyecto: Instalación de cerca eléctrica solar

DESCRIPCIÓN GENERAL

DETALLE DE LA COTIZACIÓN

Gabinete metálico resistente a la intemperie de 50*50*25 cm, con rejilla de ventilación en los costados para evacuación de gases. Techo inclinado para evitar emposamientos, soportes en omega para alojar panel, soportes interiores y tornillos para asegurar el impulsor, la batería, el controlador y la cuchilla doble tiro, con perforaciones para permitir el ingreso y salida del cableado, tanto del panel solar, como de la cuchilla doble tiro. Espaldar con		31	$ 540.000,00	$ 16.740.000

Dirección: Carrera 14 No. 61 N -74 - La arboleda Popayán (Cauca) - **Teléfono:** 3027650951 **Email:** groupticsas@gmail.com

GROUP TIC

NIT.901.632.871-9

CANTIDAD	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
platinas para instalación en pared o poste. Puerta con bisagra tipo mariposa y chapa. Pintado en pintura electrostática Exterior.				
Alambre de cobre cubierto calibre 10 para cableado de interconexión panel, batería, impulsor, salida impulsor, varillas polo a tierra y desviador de rayos - Rollo por 100 m		16	$ 971.400,00	$ 15.542.400
Rollo de alambre galvanizado para cerca eléctrica No. 14 x 1008m		93	$ 476.850,00	$ 44.347.050
Varilla redonda lisa de fibra de vidrio de 10 mm de ancho * 1.50 cm de largo. Cada varilla incluye un aislador mariposa		930	$ 15.000,00	$ 13.950.000
Aislador mariposa, clip o cola de marrano compatible con Varilla de fibra de vidrio de 10 mm		1860	$ 1.485,00	$ 2.762.100
Aislador de paso tipo pivote para alambre de cerca eléctrica con puntilla incluída		10509	$ 900,00	$ 9.458.100
Aislador terminal ovalado para cerca eléctrica		2790	$ 1.373,75	$ 3.832.763
Kit de portillo que contiene: 2 maniguetas de portillo, 2 resortes de 5 m, 4 recibidores de manigueta, Tornillos para fijación de los recibidores de maniguetas		93	$ 70.350,00	$ 6.542.550
Caja de clavos de 500 gr de 3 pulgadas		93	$ 8.472,50	$ 787.943

Dirección: Carrera 14 No. 61 N -74 - La arboleda Popayán (Cauca) - **Teléfono:** 3027650951 **Email:** groupticsas@gmail.com

GROUP TIC

NIT.901.632.871-9

CANTIDAD	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Martillo de uña de acero, 23 mm con cabo de madera		10	$ 27.675,00	$ 276.750
Machete de 18 pulgadas pulido con mango antideslizante		10	$ 23.250,00	$ 232.500
Palín Hoyador sin mango		10	$ 29.250,00	$ 292.500
Cabo de madera para palín hoyador		10	$ 14.700,00	$ 147.000
Transporte, Instalación y puesta en funcionamiento en el lugar en donde se realizará la implementación de la cerca eléctrica.		31	$ 1.653.225,00	$ 51.249.975

166.161.630

OBSERVACIONES

- La presente cotización tiene una vigencia de 30 días.
- Los valores están expresados en pesos colombianos.

Dirección: Carrera 14 No. 61 N -74 - La arboleda Popayán (Cauca) - **Teléfono:** 3027650951 **Email:** groupticsas@gmail.com

GROUP TIC

NIT.901.632.871-9

CANTIDAD	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

- El tiempo de entrega e instalación será acordado entre las partes.
-

- La instalación incluye transporte y puesta en funcionamiento.

FIRMA

RUBIELA ROSIO LOPEZ

Responsable / Contratista
C.C 59817311
Tel: 3192076969

Dirección: Carrera 14 No. 61 N -74 - La arboleda Popayán (Cauca) - **Teléfono:** 3027650951 **Email:** groupticsas@gmail.com

NIT 901276007-4
CR 22B 12-45 CENTRO
TEL 3164041302

Fecha
20/08/2026
Nº de COTIZACION
009

Cliente
corponariño

Descripción	Unidades			Precio	
Gabinete metálico resistente a la intemperie de 50*50*25 cm, con rejilla de ventilación en los costados para evacuación de gases. Techo inclinado para evitar empozamientos, soportes en omega para alojar panel, soportes interiores y tornillos para asegurar el impulsor, la batería, el controlador y la cuchilla doble tiro. Espaldar con platinas para instalación en pared o poste. Puerta con bisagra tipo mariposa y chapa. Pintado en pintura electrostática para exterior.	31	$	570.240,00	$	17.677.440
Alambre de cobre cubierto calibre 10 para cableado de interconexión panel, batería, impulsor, salida impulsor, varillas polo a tierra y desviador de rayos - Rollo por 100 m	16	$	1.025.798,40	$	16.412.774
Rollo de alambre galvanizado para cerca eléctrica No. 14 x 1008m	93	$	503.553,60	$	46.830.485
Varilla redonda lisa de fibra de vidrio de 10 mm de ancho * 1.50 cm de largo. Cada varilla incluye un aislador mariposa	930	$	15.840,00	$	14.731.200
Aislador mariposa, clip o cola de marrano compatible con Varilla de fibra de vidrio de 10 mm	1860	$	1.568,16	$	2.916.778
Aislador de paso tipo pivote para alambre de cerca eléctrica con puntilla incluída	10509	$	950,40	$	9.987.754
Aislador terminal ovalado para cerca eléctrica	2790	$	1.450,68	$	4.047.397
Kit de portillo que contiene: 2 maniguetas de portillo, 2 resortes de 5 m, 4 recibidores de manigueta, Tornillos para fijación de los recibidores de maniguetas	93	$	74.289,60	$	6.908.933
Caja de clavos de 500 gr de 3 pulgadas	93	$	8.946,96	$	832.067
Martillo de uña de acero, 23 mm con cabo de madera	10	$	29.224,80	$	292.248
Machete de 18 pulgadas pulido con mango antideslizante	10	$	24.552,00	$	245.520
Palín Hoyador sin mango	10	$	30.888,00	$	308.880
Cabo de madera para palín hoyador	10	$	15.523,20	$	155.232
Transporte, Instalación y puesta en funcionamiento en el lugar en donde se realizará la implementación de la cerca eléctrica. Costo por kit de un km de cercado eléctrico	31	$	1.745.805,60	$	54.119.974

$	175.466.681
$	175.466.681
$	-
$	-
$	-
$	**175.466.681**



REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA

NIT 901276007-4
CR 22B 12-45 CENTRO
TEL 3164041302

Tensor y llave para tensor

SUPER FOX SAS
NIT. 901347861-3 RESPONSABLES DE IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
CLL 48 # 76 - 32
Cel 3174039833 - PBX: 6044448871
Email: infosuperfox@gmail.com
www.super-fox.com

COTIZACION
No. 7090

ACTIVIDAD ECONOMICA No. 2599

CLIENTE: MAYOR COTIZACION	**NOMBRE COM:**
NIT: MAYOR-0	**TELEFONO:** 00000
DIRECCION: CLL 000 000	**CIUDAD:** MEDELLÍN

FECHA DE ELABORACION	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
13 de mayo de 2026	13 de mayo de 2026	0 Dias

CODIGO	DESCRIPCION	DCTO	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
10001	Desviador de rayos	0%	3	24,290	72,870
10003	Varilla cooperwell de 1.8m (Con Abrazadera)	0%	18	33,942	610,956
20004	Aislador manguera Lisa (rollo x 50 mts)	0%	1	26,311	26,311
20007	Alambre aislado (rollo x 50 mts)	0%	3	49,500	148,500
20010	Llave Para Tensores Entorchadora	0%	5	4,276	21,380
20016A	Aislador tipo Pera Ovalado Amarillo	0%	125	870	108,750
20023	Tensor Pequeño Galvanizado en Caliente	0%	20	4,699	93,980
20039	Kilo de alambre 10/70 triple Galv Cal 14 EMCO	0%	400	8,739	3,495,600
20041	Poste T de acero 1.85 mt	0%	572	22,400	12,812,800
20043	Martillo Poste T	0%	1	175,451	175,451
20045	Aislador de paso	0%	2,400	995	2,388,000
50006	Kit Manigueta Super Fox x 2 (3mt)	0%	32	33,375	1,068,000
US-50	Impulsor Ultra (50 km) Kit Solar	0%	3	999,936	2,999,808

COTIZACIÓN VÁLIDA POR 5 DÍAS O HASTA AGOTAR INVENTARIO. PRECIOS SUJETOS A CAMBIO DE TRM.

Consignar BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE # 2720 000 0251

Observaciones: FORMA DE PAGO : ANTICPADO
TIEMPO DE ENTREGA : A CONVENIR
SE DESPACHA A POBLACIÓN PRINCIPAL UN SOLO SITIO

VALOR BRUTO	$ 24,022,406
DESCUENTO	$ 0
SUBTOTAL	$ 24,022,406
IVA	$ 4,564,257
RETEFUENTE	$ 0
NETO A PAGAR	**$ 28,586,663**

FERRAGRO

¿Qué está buscando?

Ingreso Mayoristas

Cálculo rápido

Calcula tu sistema solar de forma rápida

Obtén una estimación preliminar de paneles, inversores, baterías, estructura y cableado para tu proyecto.

Abrir calculadora

Inicio › Tensor Pequeno Pto Rojo Gal.En Caliente

Tensor Pequeno Pto Rojo Gal.En Caliente

SKU 2410202

$5.780,00

Title: U

U

Cantidad

− 1 +

Añadir al carrito

Comprar ahora

✓ Recogida disponible en **Bodega Bucaramanga**
Normalmente está listo en 24 horas

Consultar disponibilidad en otras tiendas

CONTACTAR UN ASESOR

Compartir esto:

Descripción

El Tensor Pequeño Pto Rojo es una herramienta de gran utilidad en la ganadería para sujetar y tensar alambres y cercas. Con un diseño compacto y robusto, este tensor se destaca por su durabilidad y resistencia a las condiciones adversas del campo.

CARACTERISTICAS CLAVE

- **Resistencia Extrema**: Galvanizado en caliente para soportar lluvia, humedad, rayos UV y ambientes corrosivos.
- **Mantenimiento Mínimo**: No requiere mantenimiento frecuente, lo que reduce costos y tiempo de trabajo.
- **Alta Compatibilidad**: Funciona con diferentes calibres de alambre y sistemas de cercado (eléctrico o tradicional).
- **Fácil de Instalar**: Se coloca sin herramientas especializadas, ideal para uso en campo.
- **Tensión Constante**: Mantiene la tensión del alambre de forma segura, evitando aflojamientos y aumentando la durabilidad de las cercas.
- **Visibilidad Mejorada**: Su color rojo permite identificarlo fácilmente durante recorridos o inspecciones.

ESPECIFICACIONES

- **Capacidad de Tensión**: Adecuado para tramos de hasta 500 metros.

- **Material**: Acero galvanizado en caliente
- **Color**: Rojo

Síguenos

Menú principal

Términos y condiciones

Información de contacto:

WhatsApp: +57 3142254819

Correo: ecommerce@ferragro.com

Agropunto Itaguí:

Cra. 41 #calle 46 167, Itagüi, Antioquia
Cerca a la estación Itaguí del Metro.

NIT. FERRAGO: 800060880-3

Términos y policitcas comerciales Promociones Vigentes Cambios, devoluciones y retractos Preguntas Frecuentes Derecho al retracto
Política de protección de datos Circular de divulgación a terceros SAGRILAFT+PTEE Canal de comunicacion ética Sedes Ferragro
Propiedad artística © 2026 Ferragro.
Tecnología de Shopify

Todo lo que necesitas en un

AGROSAMARIO



Genérico

Tensor de Trinquete (Carraca) para Cerca Eléctrica | Agrosamario

$4.500,00

1

Agregar al Carrito

Comprar ahora

DESCRIPCIÓN

¡Mantenga su cerca siempre firme y con la tensión ideal!

Envíanos un mensaje de WhatsApp

Todo lo que necesitas en un

AGROSAMARIO

Especificaciones Técnicas:

- **Material:** Acero galvanizado por inmersión en caliente (máxima protección contra el óxido).
- **Sistema:** Mecanismo de trinquete (carraca) de alta resistencia.
- **Compatibilidad:** Ideal para alambre galvanizado de calibres 12, 14 y cordones eléctricos gruesos.

Beneficios:

- **Facilidad de Uso:** No requiere herramientas complejas para tensar el alambre.
- **Reajustable:** Permite tensar o destensar según los cambios de temperatura o el estiramiento natural del alambre.
- **Durabilidad:** Diseñado para soportar años de exposición a la intemperie en el campo.

💡 **El Consejo de Agrosamario:** *"Una cerca bien tensionada dura el doble. Le recomendamos instalar un tensor cada 500 metros o en cada tramo recto largo. El secreto para que no se devuelvan es asegurarse de que el pestillo de seguridad encaje bien en el piñón. Si usa cordón eléctrico, no lo apriete al extremo; deje un margen pequeño de elasticidad para que el viento no fatigue los hilos de acero."*

COMPARTIR ESTE PRODUCTO

AGROSAMARIO

Síguenos

Categorías

Política de Envío

Política de privacidad

Envíanos un mensaje de WhatsApp

Todo lo que necesitas en un

Información

AGROSAMARIO

Quiénes Somos

WhatsApp Directo

Contáctanos - NIT: 901428163-9.

agroinsumosamarios@gmail.com

+573167455490

573167455490

Agrosamario del Huila
Calle 4 # 2a-03
410001 Neiva - Neiva
Huila - Colombia

© 2026 Agrosamario del Huila.
Asesorado por @XavierBotero y All Rights Reserved. **Desarrollado por Jumpseller**.

Envíanos un mensaje de WhatsApp



Llave Para Tensor 500-1500 Mts

Unidad

Llave para tensor, indispensable para la instalación de cercas eléctricas.

Precio

$6.212

Cantidad

1

AGREGAR AL CARRITO

COMPRAR AHORA

Medios de pago

0

Descripción Ficha Técnica Modo de Uso

Es una herramienta importante para la instalacion, facilitando la manipulación de los tensores y realización de los nudos.

La llave tensora posee dos cuadrantes para los diferentes tamaños de tensores, una figura hexagonal para la fijación del tornillo ajustador de chispa (no se recomienda el uso) y en el extremo opuesto tiene el entorchador de alambre.


¡Bienvenidos a Districampo!

DISTRICAMPO
Cercas eléctricas e insumos agropecuarios
www.districampo.com

0

Busca productos, marcas o categorías...









Llave Tensora

$ 6.000 IVA incluido

Peso	*0,5 kg*

- 1 +

AÑADIR AL CARRITO

COMPRAR AHORA

croper.com

Enviar a Sin definir

Busca lo que necesitas

Dirección de envío

Crear dirección

Calle 25 N° 7 Este 84, Finca Lope (vía a La Carolina), en Pasto, Nariño
Cl. 25 # 2-82, Pasto, Nariño, Colombia

Productos

Del agro Soluciones Medellín, Antioquia, Colombia

Más productos



Llave para Tensor Tropicalizado – Herramienta para Cercas Eléctricas

Presentación: 1 Unidades

Cantidad

1

Subtotal
$4.705,042

Subtotal en esta compra
$4.705,042

¿Necesitas ayuda?

Costos de envío: Envío a convenir

Total de compra + envío: $5.599

Continuar compra

Croper
Instala en tu dispositivo

Instalar

Inicio | 1 Carrito | Cotizaciones | Cuenta

¿Necesitas ayuda?

Grapas

FerreUniversales

NIT. 30.391.381-7 REGIMEN COMUN

Todo en Materiales para construcción

CRA. 20 NO. 19-63
TELEFONO. 7361635
CEL.3104490675
SAN JUAN DE PASTO

COTIZACION 1756

FECHA 30 enero DE 20 26.

SEÑOR: _____ C.C. _____

DIRECCION: _____ TEL _____

CANT.	DETALLE	VR. UNIT	VALOR TOTAL
11	Alambre Puas c/ 14.350.	229000	229000
	c/ 14.500.	298.000	298000
1			
1/	kilo PAPA	14800.	14800

ACEPTADA

C.C.

C.C.

TOTAL $

IMA. DEL PILAR MEZA S. - NIT 41.181.244 - 5 IMAGEN Y COLOR TEL 312 3149136

Powered by CamScanner

Entregas el mismo día en compras antes de las 3:00p.m.
Medellín. TyC.

Tiendas físicas

¿Qué quieres comprar?

TIERRAGRO
EL SUPERMERCADO AGROPECUARIO

Categorías | Soles | Blog | Marcas | Ofertas

Home > Grapa 1x9 Corsan x 1 Kg



Grapa 1x9 Corsan x 1 Kg

Marca: Corsan

SKU: 114569

$12.400

Unidad a: $ 11600.00

Redímelo con 620 puntos soles

Descripción

Hay **7** personas viendo este producto ahora mismo.

1

Agregar a favo

Agrofácil
HAY OTRA MANERA

Todos | Tenemos los mejores insumos

¡Llámanos al!
(604) 322 4547

Cercado | Siembra y Cosecha | Cuidado Animal | Ofertas | Servicio Técnico | Proyectos y Licitaciones | Distribuidores



Grapa Galvanizada Plana Caja x 1kg

$13.500 COP

Tamaño

11/4 x 9"

1 AGREGAR AL CARRITO

COMPRAR AHORA

Grapas para cercados.

Tornillos





Guardar en Mis listas

Fixser

Tornillo Tirafondo Zinc 1/4X2Pg 2Und

Código 73971

0.0 (0)

$3.850 und

$1.925,00 unidad

Especificaciones principales

- Tipo : Tirafondos
- Largo : 2 pulgadas
- Diámetro : 1/4 pulgadas
- Tipo de cabeza : Hexagonal
- Tipo de tornillo : Tirafondo

Ver más especificaciones

Entrega en Bogota D.C.

- Envío a domicilio
- Retiro en tienda
- Disponibilidad en tienda

Lo último que viste

ción

illo Tirafondo Zinc 1/4X2Pg 2Und

rmeza a tus proyectos con el Tornillo Tirafondo Zinc! Este tornillo de 1/4 s de diámetro y 2 pulgadas de largo es ideal para asegurar tus estructuras era, metal o concreto. Su cabeza hexagonal facilita el ajuste y garantiza una segura.

Complementa tu compra

Colcadenas
Cadena Eslabonada Galvanizada 1/8Pg x m Colcadenas

$9.900 UND



Comprar con un asesor
Redime aquí CMR Puntos

erísticas

Compra por teléfono (601) 6 67 2004 · Lun–sáb 7am–7pm | Dom hasta 6pm · Otras ciudades Código de ética

JUMBO Recibe tu pedido … a domicilio o rec… ¿Qué estás buscando? Mi cuenta Ingresa y aprovech… 0

Todas las categorías Ofertas JUMBO prime Supermercado Electro Hogar y textil Servicios

Jumbo | Herramientas Y Ferretería | Ferretería | Tornillos y Fijaciones | Tornillo Tirafondo 1/4" x 2" Zincado x2und

1/2



Código de producto:7703731302063

Tornillo Tirafondo 1/4" x 2" Zincado x2und

EASY

$ 3.990

Comprar ahora | Agregar al carro

Hasta 3 cuotas sin interés*

*¡Aprovecha! **Del 1 de mayo al 30 de septiembre paga en 3 cuotas sin interés** en compras **superiores a $1.500.000**. Aplica para compras online y pagando con las tarjetas de los bancos:

Aplican **Términos y condiciones**

¿Todavía no tienes tu Tarjeta Cencosud? Solicítala en línea, úsala y obtén un **bono de $100.000 para una próxima compra**. Aplican términos y condiciones. Solicítala aquí.

Este producto es vendido, facturado y entregado por **easycolombia**

Los precios de los productos pueden cambiar dependiendo de la región. **Aplican Términos y Condiciones**

Características principales

TORNILLO TIRAFONDO ZINC 1/4*2" 2UN

Ver más

Especificaciones técnicas

Características Destacadas	
Tipo de Producto	Tornillos Multiuso
Componentes	
Terminación	Cincado
Medidas	
Alto	10.87 mm
Largo	54.05 mm

Ancho	12.26 mm

Este producto es vendido, facturado y entregado por **easycolombia**
Los precios de los productos pueden cambiar dependiendo de la región. **Aplican Términos y Condiciones**

También te podría interesar



$ 12.990

EASY

Tornillo Hexagonal 3/8" x 6" Zincado x2und

Agregar

☆☆☆☆☆



$ 7.990

EASY

Tornillo Lamina 12 mm x 2" Avellanado Phillips Zincad...

Agregar

☆☆☆☆☆



$ 4.990

EASY

Tornillo Lamina 12 mm x 1" Pan Phillips Zincado x12und

Agregar

☆☆☆☆☆

1/2



Características | Especificaciones Técnicas

Para ensamble en construcciones de madera

Los tornillos tirafondo de Easy fix con medidas de 1/4” x 2” por 2 unidades tienen la asombrosa capacidad de crear su propia rosca a medida que se va girando

Código de producto: 2195633

capacidad de adhesión que se ajusta con agarre y exactitud.

La foto de este producto es adaptada y ambientada por lo tanto no incluye ningún elemento o pieza adicional, el diseño y color presentado en la foto es una aproximación al real

$ 3.990

Este producto es vendido, facturado y entregado por Easy Colombia

Los precios de los productos pueden cambiar dependiendo de la región
Aplican Términos y Condiciones.

Satisfacción Garantizada

Ver más

Puedes devolver o cambiar un producto adquirido en www.easy.com.co dentro de los 5 días calendario desde la entrega. El artículo debe encontrarse en condiciones óptimas: sin uso, con accesorios completos y en el mismo empaque que fue despachado. Para gestionar la devolución, comunícate a nuestra línea nacional: 01 8000 180340, llama desde Bogotá al 746 0340, o envía un correo a clientes@easy.com.co.

Guadúa


Calidad
Obra Pro


















Inicio / Productos / Materiales de Construcción / Guadua Rolliza / Guadua Rolliza Ø 9-13 cm (6 m) Tipo Estructural

Guadua Rolliza Ø 9-13 cm (6 m) Tipo Estructural

$ 38.000 IVA incl. + Envío

Guadua rolliza Ø 9–13 cm (6 m) de Calidad Obra Pro, el diámetro estándar y más versátil para la construcción técnica en Colombia. Seleccionada por **Guadua Bamboo SAS** para ofrecer la máxima resistencia mecánica al mejor precio, este calibre es la base ideal para columnas, vigas y sistemas sismo-resistentes. Inmunizada por inmersión (**NTC 5301**), garantiza una durabilidad de 30 años contra plagas, siendo la solución más eficiente para constructores que priorizan la integridad estructural y el ahorro en obra.

- **Diámetro:** Medido en el extremo más grueso
- **Tratamiento:** Inmunización por inmersión (**NTC 5301**)
- **Calidad:** Clasificación técnica bajo **GTC 270**
- **Garantía:** 30 años contra insectos xilófagos
- **Somos productores:** Sin intermediarios

- 1 +

AÑADIR AL CARRITO

Categorías: Guadua Rolliza, Materiales de Construcción, Productos

Marca: Guadua Bamboo SAS

Descripción **Información adicional** **Valoraciones (0)**

GUADUA Y BAMBU COLOMBIA

GUADUA BAMBU 6 METROS

- **Dios no soporta dos cosas: que engañes al que te vende, y que engañes al que te compra. (Pro 20:10 (https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbios+20%3A10&version=TLA))**
- **Con sabiduría se construye la casa; con inteligencia se echan los cimientos. (Proverbios 24,3 (https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbios+24%3A3&version=RVR1960))**

CONOZCANOS EN LA PAGINA DE FACEBOOK (https://www.facebook.com/guaduaybambucolombia) – O GRUPO GBC (https://www.facebook.com/groups/guaduaybambucolombia)


GUADUA Y BAMBÚ Colombia
+573125395738
GUADUA ESTRUCTURAL
ANGUSTIFOLIA KUNTH
Conoce las medidas ideales para tus proyectos estructurales con seguridad, resistencia y calidad garantizada.
¿SABÍAS QUÉ?
La guadua estructural debe tener una madures de 4 a 6 años (líquenes rojos) para garantizar su resistencia y durabilidad.
REQUISITOS ESTRUCTURALES
Mofológicamente es entre cepa y basa; es decir, de la mitad para abajo; para que sea estructural debe tener un 15% de pared interna al diámetro externo.
USOS COMUNES
• Correas cubierta
• Columnas y vigas
• Diseño estructural
• Proyectos arquitectónicos sostenibles
MEDIDAS RECOMENDADAS PARA USO ESTRUCTURAL
DM * CM (diámetro) | PARED * MM (espesor mínimo) | USO COMÚN
08 A 12 | 18 MM | CORREAS CUBIERTA
09 A 13 | 19,5 MM | COLUMNAS Y VIGAS
10 A 14 | 21 MM | COLUMNAS Y VIGAS
11 A 15 | 22,5 MM | COLUMNAS, VIGAS Y DISEÑO
12 A 16 | 24 MM | COLUMNAS, VIGAS Y DISEÑO
* DM: DIÁMETRO | CM: CENTÍMETROS | MM: MILÍMETROS
VENTAJAS DE CONSTRUIR CON GUADUA
MATERIAL 100% NATURAL Y RENOVABLE
ALTA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Y COMPRESIÓN
LIGERA, FLEXIBLE Y SISMORRESISTENTE
REDUCE LA HUELLA DE CARBONO
CONSTRUYAMOS UN FUTURO SOSTENIBLE CON GUADUA COLOMBIANA DE CALIDAD E INGENIERÍA!
CONTÁCTANOS
+57 312 539 5738
SÍGUENOS
@gustavoteneche
ENVÍOS A NIVEL NACIONAL
Calidad garantizada en cada guadua
Cumplimos con normas
Asesoría técnica
Proyectos estructurales
GUADUA Y BAMBÚ



(https://guaduabambucolombia.co/wp-content/uploads/2026/07/info-guadua-estructural.png)

Estimado cliente, al comprar GUADUA BAMBÚ (https://es.wikipedia.org/wiki/Guadua_angustifolia) tenga en cuenta que el valor de la guadua es según el proceso, no es por diámetros (en nuestro caso); y las medidas comerciales de la guadua son 6 metros de longitud con una variación por cada metro de 7 mm -max-; es decir, en 6 m la variación máxima será de 42 mm, es por ello por lo que que los diametros de la guadua es entre:

- 8 a 12 cm,
- 9 a 13 cm,
- 10 a 14 cm u
- 11 a 15 cm de diámetro = dm * 6 metros = m.

En el caso de la esterilla de guadua se calcula por 4 metros que son las medidas comerciales y el ancho mínimo es de 25 cm en adelante, pero en promedio tiene 30 a 35 cm; pero a medida minima seria 25 cm para que sea un m2. Y es por ello que una esterilla se calcula = m2.

- **Nota**: La recomendacion es que siempre al hacer su pedidos genere un adicional de 10% teniendo en cuenta el desperdicio, nunca haga pedidos exactos.

GUADUA INMUNIZADA

CALIDAD QUE CONSTRUYE FUTURO

ESTRUCTURAS MÁS RESISTENTES, DURADERAS Y SOSTENIBLES

GUADUA Y BAMBÚ Colombia

+573125395738

MÁS RESISTENTE	MAYOR DURABILIDAD	100% NATURAL	CALIDAD GARANTIZADA
Protegida contra hongos e insectos	Más vida útil para tus proyectos	Sostenible con el medio ambiente	Selección e inmunización profesional

DESPACHAMOS A TODO EL PAÍS
Llegamos hasta donde lo necesites.

BAJO PEDIDO
Todo pedido se realiza con 10 a 20 días de antelación.

¿NO TIENES TRANSPORTADOR?
¡No te preocupes! Te ayudamos a contratar uno.

PRECIOS 2026

PRODUCTO	VALOR UND
GUADUA INMUNIZADA 6 M	$ 38.500,00
GUADUA INMUNIZADA * M	$ 7.500,00
GUADUA CRUDA 6 M	$ 14.500,00
GUADUA CRUDA * M	$ 3.000,00
BAMBU INMUNIZADO 1 M	$ 3.500,00
BAMBU INMUNIZADO 2 M	$ 7.000,00
BAMBU INMUNIZADO 3 M	$ 10.500,00
BAMBU INMUNIZADO 4 M	$ 14.000,00
ESTERILLA INMUNIZADA 4 M	$ 26.000,00
ESTERILLA CRUDA 4 M	$ 12.500,00

DESCUENTO
1,5%
solo para pago total del pedido, no aplica para pagos diferidos.



¡COTIZA AHORA!
+57 312 539 5738

SÍGUENOS EN REDES SOCIALES
@gustavoteneche

CUMPLIMOS CON NORMAS NSR-10 y NTC 5301
ASESORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA
PROYECTOS SEGUROS Y DURADEROS
GUADUA Y BAMBÚ COLOMBIA
INNOVACIÓN, TRADICIÓN Y SOSTENIBILIDAD

Servicio de transporte e instalación

ELEPHANT CONSULTING S.A.S.	**COTIZACION** **NIT 901809493-1**	Código: SST-FT-026 Fecha de creación: 24/08/2026 Versión: 1

Dirigido a: *CORPONARIÑO* **Lugar** Pasto – Nariño

COTIZACIÓN

Sistema de Cerca Eléctrica Solar

Fecha: 24 de Agosto de 2026

COTIZACIÓN

	Descripción		Unidades		Precio
	Gabinete metálico resistente a la intemperie de 50*50*25 cm, con rejilla de ventilación en los costados para evacuación de gases. Techo inclinado para evitar empozamientos, y soportes en omega para alojar panel y soportes interiores y tornillos para asegurar el impulsor, la batería, el controlador y la cuchilla doble tiro, con perforaciones para permitir el ingreso y salida del cableado, tanto del panel solar, como de la cuchilla doble tiro. Espaldar con platinas para instalación en pared o poste. Puerta con bisagra tipo mariposa y chapa. Pintado en pintura electrostática para exterior.		**31**	**$ 518.400,00**	**$ 16.070.400**
	Alambre de cobre cubierto calibre 10 para cableado de interconexión panel, batería, impulsor, salida impulsor, varillas polo a tierra y desviador de rayos - Rollo por 100 m		**16**	**$ 932.544,00**	**$ 14.920.704**
	Rollo de alambre galvanizado para cerca eléctrica No. 14 x 1008m		**93**	**$ 457.776,00**	**$ 42.573.168**
	Varilla redonda lisa de fibra de vidrio de 10 mm de ancho * 1.50 cm de largo. Cada varilla incluye un aislador mariposa		**930**	**$ 14.400,00**	**$ 13.392.000**
	Aislador mariposa, clip o cola de marrano compatible con Varilla de fibra de vidrio de 10 mm		**1860**	**$ 1.425,60**	**$ 2.651.616**

	Aislador de paso tipo pivote para alambre de cerca eléctrica con puntilla incluída		**10509**	**$ 864,00**	**$ 9.079.776**
	Aislador terminal ovalado para cerca eléctrica		**2790**	**$ 1.318,80**	**$ 3.679.452**
	Kit de portillo que contiene: 2 maniguetas de portillo, 2 resortes de 5 m, 4 recibidores de manigueta, Tornillos para fijación de los recibidores de maniguetas		**93**	**$ 67.536,00**	**$ 6.280.848**
	Caja de clavos de 500 gr de 3 pulgadas		**93**	**$ 8.133,60**	**$ 756.425**
	Martillo de uña de acero, 23 mm con cabo de madera		**10**	**$ 26.568,00**	**$ 265.680**
	Machete de 18 pulgadas pulido con mango antideslizante		**10**	**$ 22.320,00**	**$ 223.200**
	Palín Hoyador sin mango		**10**	**$ 28.080,00**	**$ 280.800**
	Cabo de madera para palín hoyador		**10**	**$ 14.112,00**	**$ 141.120**
	Transporte, Instalación y puesta en funcionamiento en el lugar en donde se realizará la implementación de la cerca eléctrica.		**31**	**$ 1.587.096,00**	**$ 49.199.976**
					$ 159.515.165
					$ 159.515.165
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 159.515.165

Observaciones

- Los kits solares serán instalados entre 2700 y 2900 msnm.
- Equipos resistentes a rayos UV y condiciones de intemperie.
- Valores expresados en pesos colombianos (COP).



EDUAR ERNESTO ROSERO URBANO
C.C. 98.382.848 de Pasto
Representante Legal
NIT 901809493-1

Carrera 18 #23-85 of. 201 Los Almendros Tel: 3137327822
E-mail: elephantconsultingsas@gmail.com
San Juan de Pasto

GROUP TIC

NIT.901.632.871-9

CANTIDAD	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

COTIZACIÓN FORMAL

Fecha: 22 DE Agosto 2026
Ciudad: Pasto, Nariño
Cliente: COORPONARIÑO
Proyecto: Instalación de cerca eléctrica solar

DESCRIPCIÓN GENERAL

DETALLE DE LA COTIZACIÓN

Gabinete metálico resistente a la intemperie de 50*50*25 cm, con rejilla de ventilación en los costados para evacuación de gases. Techo inclinado para evitar emposamientos, soportes en omega para alojar panel, soportes interiores y tornillos para asegurar el impulsor, la batería, el controlador y la cuchilla doble tiro, con perforaciones para permitir el ingreso y salida del cableado, tanto del panel solar, como de la cuchilla doble tiro. Espaldar con		31	$ 540.000,00	$ 16.740.000

Dirección: Carrera 14 No. 61 N -74 - La arboleda Popayán (Cauca) - **Teléfono:** 3027650951 **Email:** groupticsas@gmail.com

GROUP TIC

NIT.901.632.871-9

CANTIDAD	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
platinas para instalación en pared o poste. Puerta con bisagra tipo mariposa y chapa. Pintado en pintura electrostática Exterior.				
Alambre de cobre cubierto calibre 10 para cableado de interconexión panel, batería, impulsor, salida impulsor, varillas polo a tierra y desviador de rayos - Rollo por 100 m		16	$ 971.400,00	$ 15.542.400
Rollo de alambre galvanizado para cerca eléctrica No. 14 x 1008m		93	$ 476.850,00	$ 44.347.050
Varilla redonda lisa de fibra de vidrio de 10 mm de ancho * 1.50 cm de largo. Cada varilla incluye un aislador mariposa		930	$ 15.000,00	$ 13.950.000
Aislador mariposa, clip o cola de marrano compatible con Varilla de fibra de vidrio de 10 mm		1860	$ 1.485,00	$ 2.762.100
Aislador de paso tipo pivote para alambre de cerca eléctrica con puntilla incluída		10509	$ 900,00	$ 9.458.100
Aislador terminal ovalado para cerca eléctrica		2790	$ 1.373,75	$ 3.832.763
Kit de portillo que contiene: 2 maniguetas de portillo, 2 resortes de 5 m, 4 recibidores de manigueta, Tornillos para fijación de los recibidores de maniguetas		93	$ 70.350,00	$ 6.542.550
Caja de clavos de 500 gr de 3 pulgadas		93	$ 8.472,50	$ 787.943

Dirección: Carrera 14 No. 61 N -74 - La arboleda Popayán (Cauca) - **Teléfono:** 3027650951 **Email:** groupticsas@gmail.com

GROUP TIC

NIT.901.632.871-9

CANTIDAD	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Martillo de uña de acero, 23 mm con cabo de madera		10	$ 27.675,00	$ 276.750
Machete de 18 pulgadas pulido con mango antideslizante		10	$ 23.250,00	$ 232.500
Palín Hoyador sin mango		10	$ 29.250,00	$ 292.500
Cabo de madera para palín hoyador		10	$ 14.700,00	$ 147.000
Transporte, Instalación y puesta en funcionamiento en el lugar en donde se realizará la implementación de la cerca eléctrica.		31	$ 1.653.225,00	$ 51.249.975

166.161.630

OBSERVACIONES

- La presente cotización tiene una vigencia de 30 días.
- Los valores están expresados en pesos colombianos.

Dirección: Carrera 14 No. 61 N -74 - La arboleda Popayán (Cauca) - **Teléfono:** 3027650951 **Email:** groupticsas@gmail.com

GROUP TIC

NIT.901.632.871-9

CANTIDAD	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

- El tiempo de entrega e instalación será acordado entre las partes.
-

- La instalación incluye transporte y puesta en funcionamiento.

FIRMA

RUBIELA ROSIO LOPEZ

Responsable / Contratista
C.C 59817311
Tel: 3192076969

Dirección: Carrera 14 No. 61 N -74 - La arboleda Popayán (Cauca) - **Teléfono:** 3027650951 **Email:** groupticsas@gmail.com

NIT 901276007-4
CR 22B 12-45 CENTRO
TEL 3164041302

Fecha
20/08/2026
Nº de COTIZACION
009

Cliente
corponariño

Descripción	Unidades			Precio	
Gabinete metálico resistente a la intemperie de 50*50*25 cm, con rejilla de ventilación en los costados para evacuación de gases. Techo inclinado para evitar empozamientos, soportes en omega para alojar panel, soportes interiores y tornillos para asegurar el impulsor, la batería, el controlador y la cuchilla doble tiro. Espaldar con platinas para instalación en pared o poste. Puerta con bisagra tipo mariposa y chapa. Pintado en pintura electrostática para exterior.	31	$	570.240,00	$	17.677.440
Alambre de cobre cubierto calibre 10 para cableado de interconexión panel, batería, impulsor, salida impulsor, varillas polo a tierra y desviador de rayos - Rollo por 100 m	16	$	1.025.798,40	$	16.412.774
Rollo de alambre galvanizado para cerca eléctrica No. 14 x 1008m	93	$	503.553,60	$	46.830.485
Varilla redonda lisa de fibra de vidrio de 10 mm de ancho * 1.50 cm de largo. Cada varilla incluye un aislador mariposa	930	$	15.840,00	$	14.731.200
Aislador mariposa, clip o cola de marrano compatible con Varilla de fibra de vidrio de 10 mm	1860	$	1.568,16	$	2.916.778
Aislador de paso tipo pivote para alambre de cerca eléctrica con puntilla incluída	10509	$	950,40	$	9.987.754
Aislador terminal ovalado para cerca eléctrica	2790	$	1.450,68	$	4.047.397
Kit de portillo que contiene: 2 maniguetas de portillo, 2 resortes de 5 m, 4 recibidores de manigueta, Tornillos para fijación de los recibidores de maniguetas	93	$	74.289,60	$	6.908.933
Caja de clavos de 500 gr de 3 pulgadas	93	$	8.946,96	$	832.067
Martillo de uña de acero, 23 mm con cabo de madera	10	$	29.224,80	$	292.248
Machete de 18 pulgadas pulido con mango antideslizante	10	$	24.552,00	$	245.520
Palín Hoyador sin mango	10	$	30.888,00	$	308.880
Cabo de madera para palín hoyador	10	$	15.523,20	$	155.232
Transporte, Instalación y puesta en funcionamiento en el lugar en donde se realizará la implementación de la cerca eléctrica.	31	$	1.745.805,60	$	54.119.974

$	175.466.681
$	175.466.681
$	-
$	-
$	-
$	**175.466.681**



REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA

NIT 901276007-4
CR 22B 12-45 CENTRO
TEL 3164041302