FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS, E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INFORMACIÓN AL VISITANTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1				**MATENIMIENTO DE EQUIPOS DE RECIRCULACION DE AGUAS FUENTE PARQUE DE LA PAZ**				
1	1,1	COTIZACION		Mantenimiento equipos hidraulicos existentes, bomba supra 2HP, bomba silver 1HP y tanque o cilindro de filtración : (incluye revision polaridad del embobinado, cambio de sellos mecanicos, ajuste de empaques, desmonte, disposicion final, transporte y mano de obra para el cambio), mantenimiento tablero electrico, revision de conexiones electricas y correccion de puntos calientes	und	1,00	$ 4.958.000,00	$ 4.958.000,00
Subtotal								
				EQUIPOS DE RECIRCULACION DE AGUA ADICIONALES FUENTE PARQUE DE LA PAZ				
2	1,2	Resolución Nº 0124 de 2026		suministro he instalacion Bomba supra 2HP (bomba para piscina con trampa de cabellos rango de flujo: 140 - 462 lpm / 36,99 - 122,06 gpm, rango de carga (8-18m), autoaspirante: 1,5mca	und	1,00	$ 2.618.168,00	$ 2.618.168,00
Subtotal								
				ELEMENTOS DE RETORNOS Y SUCCION FUENTE PARQUE DE LA PAZ				
3	1,3	Resolución Nº 0124 de 2026		instalacion sistema hidráulico de la fuente ornamental del Parque de la Paz, incluyendo suministro e instalación de accesorios y tubería en PVC, (incluye demolicion y resane estructuras de concreto)	und	1,00	$ 5.451.254,00	$ 5.451.254,00
Subtotal								
				ELEMENTOS ELECTRICOS / REFLECTORES FUENTE PARQUE DE LA PAZ				
4	1,4	Resolución Nº 0124 de 2026		suministro he instalacion del sistema electrico de la fuente ornamental del Parque de la Paz, incluyendo suministro e instalación de accesorios reflector 18W RGB, cableado electrico transformador 110 - 12v.	und	1,00	$ 6.530.446,00	$ 6.530.446,00
Subtotal								
				LECHOS FILTRANTES FUENTE PARQUE DE LA PAZ				
5	1,5	Resolución Nº 0124 de 2026		Suministros he instalacion de lechos filtrantes de equipos existentes: (arena silice granulometria 20-40 para filtro, grava granulometrica 4-8 para filtro)	und	1,00	$ 496.045,00	$ 496.045,00
Subtotal								
				BOQUILLAS Y CASCADA FUENTE PARQUE DE LA PAZ				
6	1,6	Resolución Nº 0124 de 2026		Suministros he instalacion de (cascada de pared acero inoxidable AISI 304-L de 0,80 cm de longitud sin luz, kit de ilumacion LED a control remoto RGB, boquilla tipo espupa conexión de 3/4 para cascada, altura de chorro 0,50m / presion 50 lpm y boquilla de retorno succion piscina)	und	1,00	$ 10.031.222,00	$ 10.031.222,00
7	1,7	Resolución Nº 0124 de 2026	336	muro en concreto 3000 psi impermeabilizado de resistencia 210 kg/cm2	m3	1,00	$ 2.165.687,00	$ 2.165.687,00
Subtotal								**$ 32.250.822,00**
2				**ILUMINACION MONUMENTO FUENTE PARQUE DE LA PAZ**				
8	2,1	Resolución Nº 0124 de 2026	1887	demolicion manual placa de piso 0,10m prom, con retiro	m2	4,00	$ 62.870,00	$ 251.480,00
9	2,2	Resolución Nº 0124 de 2026	5138	excavacion manual en conglomerado	m3	5,00	$ 131.382,00	$ 656.910,00
10	2,3	Resolución Nº 0124 de 2026		punto electrico de salida monofasica (35,50m incluye regata y resane), no incluye aparato suministro e instalado	und	1,00	$ 1.292.915,00	$ 1.292.915,00
11	2,4	Resolución Nº 0124 de 2026	367	Muro en ladrillo rejilla 0,06m (12x24x6)	M2	3,00	$ 123.836,00	$ 371.508,00
12	2,5	Resolución Nº 0124 de 2026		REFLECTOR LED DE 150W RGB	und	2,00	$ 407.364,00	$ 814.728,00
13	2,6	Resolución Nº 0124 de 2026	342	reja tipo bancaria en varilla cuadrada 9mm	m2	0,50	$ 391.450,00	$ 195.725,00
Subtotal								**$ 3.583.266,00**
3				**ENCHAPE FUENTE PARQUE DE LA PAZ**				
14	3,1	Resolución Nº 0124 de 2026	4500	demolicion enchape muros con retiro	m2	85,00	$ 16.558,00	$ 1.407.430,00
15	3,2	Resolución Nº 0124 de 2026	682	enchape de piso - pared ceramica lisa 20x20 blanca	m2	85,00	$ 105.921,00	$ 9.003.285,00
Subtotal								**$ 10.410.715,00**
4				**DEMOLICION ESTRUCTURAS FUENTE PARQUE DE LA PAZ**				
16	4,1	Resolución Nº 0124 de 2026		DEMOLICION ESTRUCTURAS MOMUMENTO EXISTENTE	und	1,00	$ 1.342.528,00	$ 1.342.528,00
Subtotal								**$ 1.342.528,00**
5				**MONUMENTO FUENTE PARQUE DE LA PAZ**				
17	5,1	COTIZACION		mantenimiento pintura monumento arriero	UND	1,00	$ 8.442.000,00	$ 8.442.000,00
Subtotal								**$ 8.442.000,00**
6				**CASA DE LA CULTURA**				
18	6,1	Resolución Nº 0124 de 2026		piso laminado 8mm suministro e instalado	m2	61,00	$ 123.429,00	$ 7.529.169,00
19	6,2	Resolución Nº 0124 de 2026		desmonte piso laminado 8mm suministro e instalado	m2	61,00	$ 31.111,00	$ 1.897.771,00
20	6,3	Resolución Nº 0124 de 2026	7510	cielo raso en lamina PVC 10mm (incluye cornisa)	m2	155,00	$ 171.280,00	$ 26.548.400,00
Subtotal								**$ 35.975.340,00**
7				**SEÑALIZACION TURISTICA EN PUNTOS ESTRATEGICOS**				
21	7,1	Resolución Nº 0124 de 2026		Valla publicitaria de 1*0,7 metros, incluye estructura y soporte	und	3,00	$ 609.958,00	$ 1.829.874,00
22	7,2	Resolución Nº 0124 de 2026		Valla publicitaria de 2*1,5 metros, incluye estructura y soporte	und	1,00	$ 1.342.288,00	$ 1.342.288,00
Subtotal								**$ 3.172.162,00**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 95.176.833,00**

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)		**$ 95.176.833,00**
VALOR TOTAL		**$ 95.176.833,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	**A=**	[Determinar por la Entidad]
IMPREVISTO	**I=**	[Determinar por la Entidad]
UTILIDAD	**U=**	[Determinar por la Entidad]
TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	[Determinar por la Entidad]

Aprobó: Arq. Juan Pablo Garzon Morales
Secretario de Infrestructura

Proyectó/Elaboró: Yeferson Daza
Profesional Universitario SINF