COMPUSMITH

SOLUCIONES INTEGRALES EN SISTEMAS

Bogotá D.C., 15 de octubre 2026

Señores:
SECRETARIA DE VIVIENDA- ALCALDIA DE CAJICA
Cundinamarca

COTIZACION No 0125

ITEM	DETALLE	CANT	VALOR	TOTAL
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTOS DE TRABAJO RECTO : ESTRUCTURA EN TUBO RECTANGULAR 4*8 CALIBRE 18, PINTURA ELECTROSTATICA DIMENSIONES 120*60*75 cm FALDON TROQUELADO EN LAMINA COLL ROLL CALIBRE 22 , MESA DE TRABAJO EN MADERA TERMOSELLADA DE 18 MM CON CANTO RIGIDO , CAJONERA 2*1 EN LAMINA COLL ROLL CALIBRE 20 , CORREDERAS FULL EXTENSION , CHAPA DE SEGURIDAD .	16	$ 1.545.000	**$ 24.720.000**
2	SUMINISTRO ESCRITORIO GERENCIAL : DIMENSIONES DE 170*60*120 SUPERFICIE DE TRABAJO EN MADERA TERMOSELLADA DE 18 MM CON CANTO RIGIDO , PATAS EN TUBO CUADRADO DE 1" CALIBRE 18 , FALDERO EN LAMINA COLL ROLL CALIBRE 18 TROQUELADA PINTURA ELECTROSTATICA , CREDENZA DE 120*45 *62 EN L AMINA COLL ROLL CALIBRE 18, TAPA BASE EN MADERA TERMOSELLADA DE 15mm CON CANTO RIGIDO . 2 CAJONERAS 2*1 CADA UNA CON CHAPA DE SEGURIDAD , CORREDERAS FULL ESTENCION Y 2 ENTREPAÑOS EN LAMINA COLL ROLL CALIBRE 20, PATAS Y HERRAJERIA EN ACERO INOXIDABLE	1	$ 4.326.000	**$ 4.326.000**
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTOS DE TRABAJO RECTO : ESTRUCTURA EN TUBO RECTANGULAR 4*8 CALIBRE 18, PINTURA ELECTROSTATICA DIMENSIONES 150*60*75 cm FALDON TROQUELADO EN LAMINA COLL ROLL CALIBRE 22 , MESA DE TRABAJO EN MADERA TERMOSELLADA DE 18 MM CON CANTO RIGIDO , CREDENZA DE 120*45 *62 EN L AMINA COLL ROLL CALIBRE 18, TAPA BASE EN MADERA TERMOSELLADA DE 15mm CON CANTO RIGIDO 1 CAJONERAS 2*1 CADA UNA CON CHAPA DE SEGURIDAD , CORREDERAS FULL ESTENCION Y 2 ENTREPAÑOS EN LAMINA COLL ROLL CALIBRE 20, PATAS Y HERRAJERIA EN ACERO INOXIDABLE	2	$ 2.266.000	**$ 4.532.000**
4	Mesa de juntas 8 puestos con estructura en tubo metálico cold-rolled calibre 18, soldadura MIG y acabado en pintura electrostática horneada. Superficie en melamina de 25 mm con canto rigido e n PVC, resistente a rayones y humedad. Dimensiones aproximadas 2,60X1,50 cm, diseñada para acomodar seis puestos cómodos de trabajo o reunión., 1 gromer de 3 Acabado sobrio y funcional, ideal para espacios institucionales y corporativos.	1	$ 4.223.000	**$ 4.223.000**
5	SILLAS SECRETARIALES : ESPALDA EN MALLA NEGRA , ASIENTO EN PAÑO GRADUACION EN ALTURA Y PROFUNDIDAD 2D , SOPORTE LUMBAR GRADUABKE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD 2D , MECANISMO SINCRONIZACION DE 4 POSICIONES CON SLIDER , BRAZOS GRADUABLES EN ALTURA GIRAN Y DELIZAN EN 3D , BADE EN ALUMINIO Y 5 RUEDAS EN NYLON PISO DURO , ALTURA TOTAL 105,5 CM , ALTURA ESPALDA 60 CM , ATURA ACIENTO MINIMA 46,5 Y MAXIMA 55 CM PROFUNDIDAD ASIENTO 51 CM , ANCHO TOTAL 64 CM , ANCHO ESPALDA 46,5 CM ANCHO ASIENTO 48 CM DIAMETRO BASE 64 CM , BASE CROMO, CON CABECERO	16	$ 710.688	**$ 11.371.000**
6	SILLA GERENCIAL : CABECERO GRADUALBLE EN ALTURA , BASCULANTE 2D , ESPALDAR EN MALLA TRASLUCIDA NEGRA , MARCO NEGRO EN POLIETILENO , ASIENTO EN CUERO	3	$ 1.133.000	**$ 3.399.000**

Cí 16 N 7Lj – 20 Of. 516 Tels: 75Lj8633 – 6228243 Cels:312 4103044 – 318 642654Lj
e-mail: compusmithp s@hotmail.com – Bogotá - Colombia

	SINTETICO GRADUABLE EN ALTURA , SOPORTE LUMBAR GRADUABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD 2D , MECANISMO SINCRONIZACION 4 POSICIONES , BRAZOS GRADUABLES EN ALTURA GIRA Y DELIZA EN 3D , BASE EN ALUMINO , CON 5 RUEDAS EN NYLON PISO DURO , MEDIDAS DE LA SILLA ALTURA TOTAL 111 CM , DE LA ESPALDA 67CM, DEL ASIENTO MINIMO 42,5 CM MAXIMA 52 CM , PROFUNDIDAD ASIENTO 54 CM , ANCHO TOTAL 65 CM , ANCHO ESPALDA 51 CM , ANCHO ASIENTO 52 CM , DIAMETRO BASE 70 CM (ADJUNTAR IMAGEN CON MEDIDAS)			
7	SUMINISTRO E INSTALACION BIBLIOTECA EN SISTEMA MODULAR EL CUAL CONSTA DE 2 MUEBLES DE DIMENSIONES: 0,47 MT DE ALTURA X 2,85 MTS DE FRENTE X 0,40 MTS DE FONDO Y 1 MUEBLE DE DIMENSIONES: 0,90 MT DE ALTURA X 2,85 MTS DE FRENTE X 0,50 MTS DE FONDO. CON PUERTAS Y CAJONES CORREDERAS FULL ESTENCION Y CHAPAS DE SEGURIDAD , CUERPO EN MADERA COLOR A ELECCION TERMOSELLADA DE 15 MM Y 5,5 MM CON RECUBRIMIENTO MELAMINICO, CANTOS EN PVC RÍGIDO Y HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE	1	$ 3.811.000	**$ 3.811.000**
8	DISEÑO SUMINISTRO E INSTALACION DE 39,61 MTRS CUADRADOS DE SISTEMA MODULAR CON CONTRAMARCOS PERIMETRALES INTERNAS , 3 CONTRAMARCOS DE PUERTAS TIPO CORREDERA DISEÑO DOS HOJAS VF CON UNA PIEL , ENVIDRIADOR CON ALETAS INTERNAS Y TAPAS LATERALES Y CENTRALES EN PERFILERIA TIPO TUBULAR DE 1 1/2 * 1 Y 1/2 PULGADA , CERRADURAS 3 PUNTOS EN ACERO , MANIJAS EN ACERO , BISAGRAS JU DE CAPAIDAD 45 KG EN ACERO , BISAGRAS DE RESORTE EN ACERO , SELLOS VERTICALES 180 GRADOS VIDRIO 5 MM , VIDRIO DE SEGURIDAD ANODIZADO DE 5MM , PAPEL FROSTED LISO A IMPRESION CON LOGO INSTALADO SOBRE EL VIDRIO , SE ENTREGA INTALADO	1	$ 27.656.000	**$ 27.656.000**
9	CORTINAS SHEER SCREEN MEDIDAS 1.45 alto x 2.10	2	$ 546.000	**$ 1.092.000**
10	ESTANTE METALICO: ESTRUCTURA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22, SOLDADURA MIG, PINTURA ELECTROSTATICA GRIS, CUENTA CON 5 ENTREPAÑOS EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 CON REFUERZO. SUS DIMENSIONES SON 2 MTS DE ALTO X 95 CM DE ANCHO X 45 CM DE FONDO.	3	$ 463.667	**$ 1.391.000**
	Subt Total			**$ 86.521.000**
	Iva 19%			**$ 16.438.990**
	Total			**$ 102.959.990**

SON: CIENTO DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($ 102.959.990) IVA INCLUIDO

El tiempo de entrega será de 30 días a partir de la fecha de aprobación

Validez de la oferta 15 días

Garantía 12 meses

PATRICIA DAVILA
Rep Resentante legal
C.C No.52.050.544