ALCALDIA PUERTO LOPEZ	PRESUPUESTO OBRAS INFRAESTRUCTURA	Codigo: F - 171
		Versión: 002
		Fecha:Septiembre de 2025

OBJETO PROYECTO:	MANTENIMIENTO DE SUBESTACION DE POLICIA DE REMOLINO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	
OBJETO CONTRATO:	ADECUACION Y MANTENIMIENTO A CUBIERTA		

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	PRELIMINARES				
1.01	DESMONTE DE TEJA METALICA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	194,25	$ 6.791,88	$ 1.319.323,00
1.02	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	188,02	$ 19.666,23	$ 3.697.645,00
1.03	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	157,43	$ 8.618,69	$ 1.356.840,00
1.04	DESMONTE DE LUMINARIA	U	26,00	$ 36.075,55	$ 937.964,00
1.05	RETIRO DE RECUBRIMIENTO (IMPERMEABILIZANTE)	M2	325,00	$ 4.658,33	$ 1.513.957,00
1.06	DESMONTE DE BAJANTES Y CANALETAS DE AGUAS LLUVIA	M	37,01	$ 6.791,88	$ 251.368,00
			COSTO SUBTOTAL		$ 9.077.097,00
2	CUBIERTA				
2.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA PERFIL TRAPEZOIDAL COLOR. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	207,57	$ 102.787,13	$ 21.335.525,00
2.02	SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 A= 0.20 M	M	4,15	$ 29.922,72	$ 124.179,00
2.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CINTA BITUMINOSA AUTOADHESIVA SIKA MULTISEAL 0.10 X 10 M	M	20,00	$ 81.311,20	$ 1.626.224,00
2.04	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M	16,16	$ 29.694,95	$ 479.870,00
2.05	ACCESORIO PVCP 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	9,00	$ 138.285,65	$ 1.244.571,00
2.06	MORTERO 1:4 CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE MEZCLA EN OBRA	M3	32,70	$ 832.035,46	$ 27.207.560,00
2.07	PERFIL CUADR. NEGRO 50X50X3 MM ASTM A-500	M	150,10	$ 88.707,90	$ 13.315.055,00
2.08	SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN PVC INCLUYE ESTRUCTURA	M2	157,43	$ 114.766,90	$ 18.067.753,00
2.09	SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE CUBIERTA TEJA TERMOACUSTICA	M	20,85	$ 219.918,75	$ 4.585.306,00
			COSTO SUBTOTAL		$ 87.986.043,00
3	PINTURA Y RECUBRIMIENTOS				
3.01	IMPERMEABILIZACION PLACA EN CONCRETO, INCLUYE LIMPIEZA	M2	325,00	$ 33.685,40	$ 10.947.755,00
3,02	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	129,84	$ 15.715,20	$ 2.040.462,00
3,03	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	155,58	$ 13.054,09	$ 2.030.955,00
3,04	RESANE MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	17,44	$ 25.213,12	$ 439.717,00
3,05	ESTUCO PLASTICO	M2	17,44	$ 18.892,81	$ 329.491,00
			COSTO SUBTOTAL		$ 15.788.380,00
4	INSTALACIONES ELECTRICAS				
4.01	PANEL LED REDONDO 18 W	U	18,00	$ 53.210,19	$ 957.783,00
4.02	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	18,00	$ 149.768,77	$ 2.695.838,00
			COSTO SUBTOTAL		$ 3.653.621,00
	COSTO DIRECTO TOTAL				$ 116.505.141,00
	COSTO DIRECTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO)				$ 116.505.141,00
	ADMINISTRACIÓN 30,7%				$ 35.767.078
	IMPREVISTOS 1%				$ 1.165.051
	UTILIDAD 5%				$ 5.825.257
	AIU 36,7%				$ 42.757.387,00
	TOTAL COSTO PRESUPUESTO				$ 159.262.528,00

OBSERVACIONES:El presente PRESUPUESTO se elaboró teniendo en cuenta los insumos, equipos y mano de obra de la resolución No. 100-37-021 de 2025 de la agencia para la infraestructura del Meta "por medio de la cual se actualiza y se adopta el listado de precios de referencia para la contratación de actividades de obras civiles, consultoría e intervención en la agencia para la infraestructura del Meta", al cual se le incrementó el factor multiplicador, casco urbano del municipio de Puerto López, meta equivalente a 1.10 sobre el costo directo de los insumos y equipos

ELABORÓ	Nombre	EDDLIN ABRIL REYES	APROBÓ	Nombre	MARYLIN FONSECA CRUZ
	Cargo	PROFESIONAL ESPECIALIZADO		Cargo	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
	Firma			Firma	