Manizales, 06 de octubre de 2026

CO-IPT-060

Ing. Daniel Hernández
Secretario de Planeación Municipal
Municipio de Salamina
Salamina – Caldas

Asunto. Cotización Obra de Parcheo Asfáltico

Me permito presentar a su consideración la siguiente propuesta técnico-económica para las obras del asunto, según su amable invitación:

1. **Alcance:** se realizarán las obras cotizadas en el presupuesto detallado, por la modalidad de precios unitarios fijos a **COSTO DIRECTO**, según lo señalado en el listado de actividades entregado. **No incluye AIU.**

2. **Sistema de seguridad:** la totalidad del personal contará con afiliación al sistema de seguridad social integral, el cual estará supervisado por un Profesional de Salud Ocupacional con dedicación del 30%.

3. **Forma de pago:** Anticipo 40% y saldo dentro de los siguientes 30 días calendario luego de aprobada la factura.

4. **Vigencia de Matrícula:** Se anexa certificado expedido por el **COPNIA** sobre vigencia de la matrícula profesional e inexistencia de sanciones del Representante Legal.

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

FERNANDO PAEZ RESTREPO
Representante legal

No	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO COSTO DIRECTO
1	**PRELIMINARES**			
1,1	Localización, trazado y replanteo de áeras a intervenir	m2	1,00	$ 4.500
1,2	Señalización temporal y manejo de tránsito durante la obra	dia	1,00	$ 195.000
2	**REPARCHEO DE PAVIMENTO FLEXIBLE**			
2,1	Corte de pavimento asfáltico con cortadora de disco (espesor hasta 10 cm)	ml	1,00	$ 12.500
2,2	Demolición de carpeta asfáltica existente	m3	1,00	$ 165.000
2,3	Excavación manual de material de base / subbase deteriorado	m3	1,00	$ 68.000
2,4	Conformación y compactación de subrasante	m2	1,00	$ 9.000
2,5	Subbase granular SBG-50 extendida y compactada	m3	1,00	$ 155.000
2,6	Base granular BG-25 extendida y compactada	m3	1,00	$ 185.000
2,7	Imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	1,00	$ 14.500
2,8	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	1,00	$ 16.800
2,9	Mezcla asfáltica en caliente MDC-19 extendida y compactada	m3	1,00	$ 1.250.000
3	**REPARACION DE REJILLAS DE IMBORNALES**			
3,1	Retiro de rejilla metálica existente	ml	1,00	$ 25.000
3,2	Demolición de concreto de marco / anclaje de rejilla	m3	1,00	$ 185.000
3,3	Concreto de 3.000 psi (21 MPa) para marco y anclaje de rejilla	m3	1,00	$ 1.150.000
3,4	Suministro, fabricación e instalación de rejilla en platina con marco en ángulo	ml	1,00	$ 550.000
3,5	Pintura anticorrosiva y esmalte para rejilla (2 manos)	ml	1,00	$ 15.000
4	**RETIRO DE ESCOMBROS**			
4,1	Cargue, transporte y disposición de escombros en escombrera autorizada	m3	1,00	$ 72.000

INPROTESORO
Inversiones y proyectos
El Tesoro S.A.S