LOGO / NOMBRE DE LA EMPRESA:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TUNJA
COTIZACION PARA ESTUDIO DE MERCADO:	
FECHA :	23 DE OCTUBRE DE 2026
EMPRESA:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TUNJA
REPRESENTANTE LEGAL:	DARIO ALBERTO PEDREROS GUERRA
NIT:	891800439-5
ACTIVIDAD SOCIAL:	ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO
FABRICANTE: SI____ NO_X__	
DISTRIBUIDOR: SI_X__ NO____	
COMERCIALIZADOR: SI__X_ NO____	
PRESTADOR DE SERVICIO SI__X__ NO____	
MAYORISTA: SI____ NO_X__	
MINORISTA: SI___X_ NO___	
DIRECCION:	CALLE 22 # 6 - 22
TELEFONO FAX:	3176671042
E-MAIL:	comercial@bomberostunja.com
REGIMEN:	
VIGENCIA COTIZACION : ( )( )	30 dias
SOLICITUD DE COTIZACION	**COTIZACION # 171**

OBJETO CONTRACTUAL:

ITEM	CODIGO UNSPC	ARTICULO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD		CANTIDAD	TOTAL	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
RECARGA DE EXTINTORES									
1	72101509	Mantenimiento, Recarga de Extintor Multipropósito ABC (recoger en cada sede recargar y volver a instalar en cada sede)	Mantenimiento, recarga de extintor Multipropósito ABC: 10 LIBRAS Dentro del proceso de recarga de extintores, deberá hacer el cambio de empaquetadura de la válvula, anillo de verificación, calcomanías, etc. Asimismo, los dispositivos portátiles con presión levemente baja se rellenarán con el agente de protección contra incendios que cuenta con garantía de un año y revisión de agentes con garantía extendida. Cuando se completa la recarga, todos los medidores leerán alrededor de 100 a 175 psi, o indicarán que están listos apuntando la aguja en la zona de color verde. Es importante que la empresa que realice la recarga de extintores, cumpla con la norma ICONTEC NTC 3808.Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos mínimos que deben cumplir los talleres de servicio dedicados a labores de mantenimiento y recarga de extintores portátiles utilizados para la extinción del fuego, debidamente marcado con etiqueta de fecha de recarga y vencimiento.	10 libras	Sede Principal Tunja Cll 19 No. 12 - 29	16	41	$ 27.600,00	$ 1.131.600,00
					Sede Santa Clara Tunja Cll 19 N° 6B-2 A 19 1 bodega	12			
					Sede Gastronomía Tunja Cra 2E 67-25 1 (vehiculo aula movil)	8			
					Sede ITEDRIS Tunja Trans. 2 Este # 58 A - 235	2			
					Sede Moniquirá Cra. 3 No. 16 - 02	3			
2	72101509	Mantenimiento, Recarga Extintor Multipropósito ABC (recoger en cada sede recargar y volver a instalar en cada sede)	RECARGA: Extintor Multipropósito ABC: 20 LIBRAS Dentro del proceso de recarga de extintores, deberá hacer el cambio de empaquetadura de la válvula, anillo de verificación, calcomanías, etc. Asimismo, los dispositivos portátiles con presión levemente baja se rellenarán con el agente de protección contra incendios que cuenta con garantía de un año y revisión de agentes con garantía extendida. Cuando se completa la recarga, todos los medidores leerán alrededor de 100 a 175 psi, o indicarán que están listos apuntando la aguja en la zona de color verde. Es importante que la empresa que realice la recarga de extintores, cumpla con la norma ICONTEC NTC 3808.Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos mínimos que deben cumplir los talleres de servicio dedicados a labores de mantenimiento y recarga de extintores portátiles utilizados para la extinción del fuego, debidamente marcado con etiqueta de fecha de recarga y vencimiento.	20 LIBRAS	Sede Principal Tunja Cll 19 No. 12 - 29	2	8	$ 37.300,00	$ 298.400,00
					Sede Santa Clara Tunja Cll 19 N° 6B-2 A 19 Auditorio	1			
					Sede Gastronomía Tunja Cra 2E 67-25	4			
					Sede ITEDRIS Tunja Trans. 2 Este # 58 A - 235	1			
3	72101509	Mantenimiento, recarga Extintor Agua (recoger en cada sede recargar y volver a instalar en cada sede)	RECARGA: EXTINTOR AGUA: 2.5 GLS Dentro del proceso de recarga de extintores, deberá hacer el cambio de empaquetadura de la válvula, anillo de verificación, calcomanías, etc. Asimismo, los dispositivos portátiles con presión levemente baja se rellenarán con el agente de protección contra incendios que cuenta con garantía de un año y revisión de agentes con garantía extendida. Cuando se completa la recarga, todos los medidores leerán alrededor de 100 a 175 psi, o indicarán que están listos apuntando la aguja en la zona de color verde. Es importante que la empresa que realice la recarga de extintores, cumpla con la norma ICONTEC NTC 3808.Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos mínimos que deben cumplir los talleres de servicio dedicados a labores de mantenimiento y recarga de extintores portátiles utilizados para la extinción del fuego Por cuestiones de seguridad no deberías realizar el mantenimiento a extintores de agua cuyo cilindro esté fabricado en lámina de Cold Rolled, debidamente marcado con etiqueta de fecha de recarga y vencimiento.	2.5 GLS	Sede Gastronomía Tunja Cra 2E 67-25	1	8	$ 23.500,00	$ 188.000,00
					Sede Principal Tunja Cll 19 No. 12 - 29	3			
					Sede Antigua APE Cll 19 No. 12 - 29	1			
					Sede Santa Clara Tunja Cll 19 N° 6B-2 A 19	2			

					Sede Moniquirá Cra. 3 No. 16 - 02	1			
4	72101509	Mantenimiento, recarga Extintor K (recoger en cada sede recargar y volver a instalar en cada sede)	RECARGA: EXTINTOR K 2.5 GLS Dentro del proceso de recarga de extintores, deberá hacer el cambio de empaquetadura de la válvula, anillo de verificación, calcomanías, etc. Asimismo, los dispositivos portátiles con presión levemente baja se rellenarán con el agente de protección contra incendios que cuenta con garantía de un año y revisión de agentes con garantía extendida. Cuando se completa la recarga, todos los medidores leerán alrededor de 100 a 175 psi, o indicarán que están listos apuntando la aguja en la zona de color verde. Es importante que la empresa que realice la recarga de extintores, cumpla con la norma ICONTEC NTC 3808.Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos mínimos que deben cumplir los talleres de servicio dedicados a labores de mantenimiento y recarga de extintores portátiles utilizados para la extinción del fuego, debidamente marcado con etiqueta de fecha de recarga y vencimiento.	2.5 GLS	Sede Principal Tunja Cll 19 No. 12 - 29 2 bodega principal 2 cocina	4	7	$ 414.000,00	$ 2.898.000,00
					Sede Gastronomía Tunja Cra 2E 67-25 2 cocina 1 aula movil	3			
5	72101509	Mantenimiento, Extintor CO2 (recoger en cada sede realizar mantenimiento y volver a instalar en cada sede)	El mantenimiento de un extintor de CO_2 realizar pesaje, inspección física, verificación mecánica de la válvula, pruebas hidrostáticas, recarga y reposición de componentes críticos. Al ser un equipo presurizado, su manejo debe realizarse exclusivamente por personal certificado. Instalación del seguro y colocación del precinto nuevo, limpieza exterior del cilindro. Colocación de la etiqueta con: Fecha de mantenimiento; fecha de proxima prueba hidrostatica; Empresa autorizada; Técnico responsable; Revisión final de peso, accesibilidad y estado general.	10 LIBRAS	Sede Principal Tunja Cll 19 No. 12 - 29	2	3	$ 20.000,00	$ 60.000,00
					Sede Santa Clara Tunja Cll 19 N° 6B-2 A 19	1			
6	72101509	Mantenimiento, Extintor CO2 (recoger en cada sede realizar mantenimiento y volver a instalar en cada sede)	El mantenimiento de un extintor de CO_2 realizar pesaje, inspección física, verificación mecánica de la válvula, reposición de componentes críticos. Al ser un equipo presurizado, su manejo debe realizarse exclusivamente por personal certificado. Instalación del seguro y colocación del precinto nuevo, limpieza exterior del cilindro. Colocación de la etiqueta con: Fecha de mantenimiento; Empresa autorizada; Técnico responsable; Revisión final de peso, accesibilidad y estado general.	5 LIBRAS	Sede Principal Tunja Cll 19 No. 12 - 29	10	19	$ 20.000,00	$ 380.000,00
					Sede Santa Clara Tunja Cll 19 N° 6B-2 A 19	1			
					Sede Gastronomía Tunja Cra 2E 67-25	2			
					Sede Antigua APE Cll 19 No. 12 - 29	1			
					Sede Moniquirá Cra. 3 No. 16 - 02	1			
					Sede SENNOVA Tunja Trans. 2 Este # 58 A - 235	4			
TOTAL RECARGA DE EXTINTORES									**$ 4.956.000,00**
TOTAL ADQUISICIONES									
7	46191601	Adquisición de extintor ABC 10 LBS quimico seco	Equipo de fabricación nacional con AVISO DE PARED Y SOPORTE DE PARED, color correspondiente a quimico seco ABC Colocación de la etiqueta con: Fecha de mantenimiento; fecha de proximo mantenimiento y recarga; Empresa autorizada; Técnico responsable; Revisión final de peso, accesibilidad y estado general.	UNIDAD DE 10 LBS	Todas las sedes	20	20	$ 72.000,00	$ 1.440.000,00

8	46191601	Adquisición de extintor ABC 20 LBS quimico seco	Equipo de fabricación nacional con AVISO DE PARED Y SOPORTE DE PARED, color correspondiente a quimico seco ABC Colocación de la etiqueta con: Fecha de mantenimiento; fecha de proximo mantenimiento y recarga; Empresa autorizada; Técnico responsable; Revisión final de peso, accesibilidad y estado general.	UNIDAD DE 20 LBS	Todas las sedes	5	5	$ 108.000,00	$ 540.000,00
9	46191601	Adquisición de extintor de Agua	Equipo de fabricación nacional con AVISO DE PARED Y SOPORTE DE PARED, color correspondiente a agua a presión Colocación de la etiqueta con: Fecha de mantenimiento; fecha de proximo mantenimiento y recarga; Empresa autorizada; Técnico responsable; Revisión final de peso, accesibilidad y estado general.	UNIDAD DE 2.5 GALONES	Todas las sedes	4	4	$ 108.000,00	$ 432.000,00
10	46191601	Adquisición de extintor CO2	Equipo portátil con cilindro en Aleación, con una válvula en bronce con acabado en cromo resistente a la corrosión y un sistema de operación rápido (manija y palanca, con una manguera flexible (o boquilla) con salida en corneta en material dieléctrico con mango aislante, Equipo fabricado bajo las normas NTC-2362, NTC-2885 y la NFPA-10: 2010. con AVISO DE PARED Y SOPORTE DE PARED	UNIDAD DE 5 LBS	Todas las sedes	15	15	$ 360.000,00	$ 5.400.000,00
								VALOR TOTAL ADQUISICION	**$ 7.812.000,00**
								VALOR TOTAL DE LA COTIZACION	**$ 12.768.000,00**

OBSERVACIONES

NOTA: SI MARCA (X) EN LA CASILLA CUMPLE, SE ENTIENDE QUE AL MOMENTO DE COTIZAR LA FIRMA, HA LEIDO, ANALIZADO Y ACEPTANDO EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA SOLICITUD DE LA COTIZACIÓN. SI EXISTE ALGÚNA VARIACIÓN SOBRE LO EXIGIDO POR LA ENTIDAD, LA FIRMA COTIZANTE DEBERA ACLARAR CUALES SON LAS VARIACIONES OFRECIDAS EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES DEL PRESENTE FORMATO.

VALOR COTIZADO DE ACUERDO A LA FORMA DE PAGO (ESPECIFICAR VALOR NUMERICO)

No.									
1									
2									
3									
4									

INFORMACIÓN ADICIONAL

LUGAR DE ENTREGA	**Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial: Calle 19 N° 12-29, Tunja**
TIEMPO DE EJECUCIÓN	10 DIAS (MAXIMO)

El suscrito representante Legal hace constar que conoce y acepta los términos de la presente solicitud de cotización y en especial que los elementos cotizados cumplen con las especificaciones técnicas y las unidades de medida requeridas por EL Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial SENA Regional Boyacá sede Tunja.

Atentamente,

Firma del Representante Legal de la Empresa Cotizante