LAM LIGHTING S.A.S

NIT: 901.255.583

Bogotá, D, C octubre de 2026

Señores

ALCALDÍA DE BOJACA

Ciudad

Referencia: COTIZACIÓN

En atención a su solicitud de cotización, me permito hacerle llegar la siguiente propuesta para alumbrado navideño de la Alcaldía de Bojaca 2026

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR	VALOR CON IVA
1	**Alquiler instalación y desmontaje ARBOL AROS, fabricado en estructura metálica de forma cónica de 6 mts de altura, Decoración manguera led flexible de alta luminosidad para delineado de contornos y luces mini led 110v que se dispondrían en puntos estratégicos de la estructura para efectos internos y detalle de la figura generando mayor impacto visual en la noche. Colores a elegir.**	UND	1	10.400.000	10.400.000
2	**PHOTOPOINT NAVIDEÑO TIPO TÚNEL Alquiler, transporte, instalación, mantenimiento y desmontaje de estructura metálica tridimensional tipo túnel de 3,00 m de altura x 6,00 m de ancho x 0,60 m de profundidad, diseñada como elemento decorativo y punto fotográfico, con figuras de árboles navideños y elementos circulares superpuestos, decorada con manguera LED flexible de alta luminosidad y luces mini LED 110 V**	UND	1	4.400.000	4.400.000
3	**Alquiler instalación y desmontaje NOEL SENTADO 3D, Figura tridimensional de Papá Noel sentado, de aproximadamente 4,00 m de altura x 2,80 m de ancho x 2,20 m de profundidad, fabricada en estructura metálica hueca, modular y desmontable, elaborada en tubo metálico galvanizado de 1/2" y 3/4", calibre 18. La estructura contará con sistema de anclaje mediante platinas de 30 x 30 cm y 1/4" de espesor, fijadas al terreno mediante chazos metálicos de expansión de 1/2", pernos y tuercas, incorporando refuerzos y tensores adicionales cuando las condiciones de viento o estabilidad de la instalación lo requieran. Decoración manguera led flexible de alta luminosidad para delineado de contornos y luces mini led 110v que se dispondrían en puntos estratégicos de la estructura y/o sobre la tela (según el caso) para efectos internos y detalle de la figura generando mayor impacto visual en la noche.**	UND	1	11.600.000	11.600.000

4	**Alquiler instalación y desmontaje FLOR NOCHEBUENA. fabricada en estructura metálica de 2mt de altura para anclar en césped. Decoración manguera led flexible de alta luminosidad para delineado de contornos y luces mini led 110v que se dispondrían en puntos estratégicos de la estructura y/o sobre la tela (según el caso) para efectos internos y detalle de la figura generando mayor impacto visual en la noche.**	**UND**	**6**	**820.000**	**4.920.000**
5	**Alquiler instalación y desmontaje MEDIO ARCOS PUNTA ESTRELLA, fabricado en estructura metálica de 3mts altura, Decoración con manguera led 110v doble línea en el contorno y luces mini led 110v que se dispondrán en puntos estratégicos de la estructura y/o sobre la tela (según el caso) para efectos internos y detalle de la figura generando mayor impacto visual en la noche. incluye materiales y elementos de conexión hasta punto cero, mano de obra y equipo para trabajo en altura**	**UND**	**10**	**500.000**	**5.000.000**
6	**Alquiler instalación y desmontaje TRINEO PEQUEÑO 3D interactivo, elaborados en estructura metálica, con pintura electrostática, Madera resistente para la interacción con inmunización y pintura para exterior, telas para efecto día noche, Su sistema de iluminación cuenta con manguera LED, donde su filamento garantice que sea manejable sin presentar problemas de rupturas internas, debe contar con corte máximo cada 100cm y tener una tensión nominal de funcionamiento 110-130V, decorados con luces miniled con una longitud mínima de 10 metros semi-industrial tipo intemperie, con cable transparente. Incluye infraestructura eléctrica necesaria para la operación del proyecto, elementos de conexión hasta punto cero, materiales, mano de obra y equipo para trabajo en altura.**	**UND**	**1**	**4.100.000**	**4.100.000**
7	**Alquiler instalación y desmontaje motivo instagrameable de 3mts de altura. incluye materiales y elementos de conexión hasta punto cero, mano de obra y equipo para trabajo en altura**	**UND**	**1**	**5.400.000**	**5.400.000**
8	**Alquiler instalación y desmontaje de MANGUERA LED de bajo consumo, de alta eficiencia energética de 110 V AC – 120 V AC, IP44 para uso exterior, incluye materiales y elementos de conexión hasta punto cero y mano de obra**	**MTRS**	**1000**	**7.343**	**7.343.000**
9	**Alquiler instalación y desmontaje de CORTINA LED de bajo consumo, de alta eficiencia energética de 110 V AC – 120 V AC, IP44 para uso exterior, incluye materiales y elementos de conexión hasta punto cero y mano de obra**	**UND**	**10**	**290.000**	**2.900.000**
TOTAL					**56.063.000**
IVA					**10.651.970**
TOTAL CON IVA					**66.714.970**

NOTAS

- Los puntos eléctricos nos los entrega la alcaldía a cero metros
- Los tramites ante el prestador de servicio de electricidad los debe realizar la alcaldía y el consumo de luz es asumido por la alcaldía.
- La cotización tiene una validez de 60 días.

Atentamente,

NOMBRE: LEONARDO ALVARDO
C.c.79.146.787 DE BOGOTÁ