CIVELSA S.A.S

NIT N. 901.275.538-9

COTIZACION	31214	2026

CLIENTE	INSTITUTO UNIVERSITARIO DEL PUTUMAYO - UNIPUTUMAYO	**FECHA**	**9/10/2026**
		CONTACTO	
NIT	0	**CIUDAD**	MOCOA
Sr		**E-MAIL**	

Apreciado(s) Señor(es):

INSTITUTO UNIVERSITARIO DEL PUTUMAYO - UNIPUTUMAYO

Atendiendo su solicitud nos permitimos presentar la siguiente cotización para Fortalecimiento institucional mediante adecuaciones eléctricas y de redes voz y datos en la sede principal de la Institución Universitaria del Putumayo

ITEM	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	SUBTOTAL
	CENTRO DE INVESTIGACIÓN				
1	**PRELIMINARES**				
	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	241,65	$ 6.478,79	$ 1.565.599,60
	DESCAPOTE MANUAL Y DESALOJO H=0.30 M.	M2	58,49	$ 19.510,98	$ 1.141.197,22
	DEMOLICION CONCRETO EXISTENTE	M3	0,47	$ 131.510,71	$ 61.810,03
2	**EXCAVACIONES, RELLENO, CICLOPEO, PLASTICO**				
	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	2,95	$ 58.432,96	$ 172.377,23
	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	10,43	$ 191.649,30	$ 1.998.902,20
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLASTICO NEGRO CAL 8.	M2	79,08	$ 33.232,95	$ 2.628.061,69
	MOVIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION DE ADOQUIN	M2	39,79	$ 45.068,50	$ 1.793.275,62
3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				
	ZAPATAS EN CTO 3,000 PSI	M3	0,8	$ 1.390.772,09	$ 1.112.617,67
	PEDESTALES 0.30*0.30*0.65 CONCRETO 3000 PSI	ML	3,5	$ 167.226,38	$ 585.292,33
	VIGAS DE CIMENTACION 0.30x0.30 EN CTO. 3000 PSI	ML	33,78	$ 138.161,65	$ 4.667.100,54
	LOSA DE ENTREPISO EN CTO. 3000 PSI e=0.10 MALLA #5	M2	38,24	$ 162.937,56	$ 6.230.732,29
	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	1215,52	$ 9.956,58	$ 12.102.422,12
	CANAL EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE REJILLA METALICA DE CONTROL	ML	1,85	$ 117.145,95	$ 216.720,01
4	**MAMPOSTERIA**				
	MURO EN LADRILLO CALADO 20x20x10 CM A LA VISTA CON TERMINADO IMPERMEABILIZADO O SIMILAR	M2	20,43	$ 211.585,75	$ 4.322.696,87
	MURO EN BLOQUE 0,39X0,18X0,20 MTS	M2	17,73	$ 141.916,51	$ 2.516.179,72
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN SUPERBOARD 10MM, INCLUYE ESTRCURA DE SOPORTE	M2	89,86	$ 210.004,57	$ 18.871.010,66
	MEMBRANA ACUSTICO PARA PARED EN SUPERBOARD	M2	89,86	$ 35.476,50	$ 3.187.918,29
5	**CARPINTERIA METALICA**				
	SUMINISTRO E INSTALACION PERFIL CUADRADO 100X100X1.5mm	ML	131,65	$ 98.048,81	$ 12.908.125,84
	SUMINISTRO E INSTALACION TUBO CUADRADO4*1/12" CALIBRE 16	ML	138,65	$ 187.457,12	$ 25.990.929,69
	TRATAMIENTO ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE (ANTICORROSIVO+BAS+PINTURA)	ML	506,96	$ 23.054,81	$ 11.687.866,48
6	**CUBIERTA**				
	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE	M2	183,22	$ 24.094,60	$ 4.414.612,61
	SUMINSTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA ARQUITECT	M2	74,16	$ 164.821,28	$ 12.223.146,12
	SUMINTRO E INSTALACION DE CIELO RASO MATE INCLUYE ESTRUCTURA	M2	137,96	$ 125.020,16	$ 17.247.781,27
	CANAL CONCRETO 3000 PSI Y REJILLA METALICA DE 0,5 MTS	ML	17,64	$ 204.951,38	$ 3.615.342,34
	BAJANTES DE AGUA LLUVIAS EN CADENA	ML	5,58	$ 38.122,87	$ 212.725,61
7	**PISOS Y ENCHAPES**				
	ENCHAPE PISO EN CERAMICA COMERCIAL TRAFICO ALTO FORMATO 60*60 CM	M2	113,58	$ 131.058,59	$ 14.885.634,65
	GUARDA ESCOBA EN CERAMICA	ML	17,64	$ 41.695,46	$ 735.507,91
8	**ACABADOS**				
	REPELLO Y NIVELACIÓN DE PISO	M2	113,58	$ 76.501,35	$ 8.689.023,33
	ESTUCO ACRILICO PARA EXTERIORES	M2	53,91	$ 36.151,26	$ 1.948.914,43
	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS 3 MANOS	M2	53,91	$ 43.739,24	$ 2.357.982,43
9	**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE**				
	VENTANA TIPO 1101 EN ALUMINIO SEGÚN DISEÑO, INCLUYE VIDRIO 4mm INCOLORO.	M2	13,81	$ 574.733,71	$ 7.937.072,54
	PUERTA EN ALUMINIO SEGÚN DISEÑO, INCLUYE VIDRIO 4mm REFLECTIVO TIPO ESPEJO.	M2	55,47	$ 551.118,19	$ 30.570.526,00
	INSTALACIONES ELECTRICAS				

10	**SISTEMA PUESTA A TIERRA**				
	Suministro, transporte e instalación conductor desnudo cobre #2 AWG.	ML	6,0	$ 61.243,40	$ 367.460,40
	Suministro, transporte e instalación electrodo de puesta a tierra (varilla) 2.40 cc 5/8 cobre cobre.	UND	1,0	$ 661.744,18	$ 661.744,18
	Suministro, transporte e instalación conectores puesta a tierra	UND	1,0	$ 402.185,21	$ 402.185,21
	Apertura de hueco y adecuación del terreno para sistema de puesta a tierra.	UND	1,0	$ 340.096,38	$ 340.096,38
11	**ACOMETIDAS ELECTRICAS**				
	Suministro, transporte e intalación de cable Trifásica, en calibre (3x4F) + (1X4N) + (1X4T), desde Tablero general exitente - tablero de distribución centro de investigación, no incluye tubería	ML	70,0	$ 363.137,23	$ 25.419.606,10
	Suministro e instalación de tubería EMT 2"	ML	5,0	$ 110.181,16	$ 550.905,80
	Suministro e instalación de tubería PVC 2"	ML	28,0	$ 72.147,87	$ 2.020.140,36
	Adecuación piso de acometida de centro de investigación	M2	9,0	$ 130.158,59	$ 1.171.427,31
12	**ALIMENTADORES**				
	Suministro, transporte e instalación de tablero trifásico con puerta y espacio para totalizador de 24 circuitos, incluye termomagnéticos y totalizador	UND	1,0	$ 2.105.474,02	$ 2.105.474,02
13	**INSTALACIONES INTERNAS**				
	Suministro, transporte e instalación de tuberia EMT 1/2", incluye cable 3 # 12 libre de Halogeno y accesorios, no incluye tomacorriente a 110V.	ML	62,0	$ 65.706,04	$ 4.073.774,48
	Suministro, transporte e instalación tomacorriente doble 110V	UND	15,0	$ 65.697,89	$ 985.468,35
	Suministro, transporte e instalación tuberia EMT 3/4", incluye 4 cable # 10 libre de Halogeno y accesorios, no incluye tomacorriente a 220V.	ML	32,0	$ 87.019,61	$ 2.784.627,52
	Suministro, transporte e instalación tomacorriente doble 220V	UND	2,0	$ 115.886,05	$ 231.772,10
	Suministro, transporte e instalación tuberia EMT 3/4", incluye 5 cable # 10 libre de Halogeno y accesorios, no incluye tomacorriente trifásico	ML	39,0	$ 96.213,69	$ 3.752.333,91
	Suministro, transporte e instalación tomacorriente Trifásico	UND	2,0	$ 126.079,05	$ 252.158,10
	Suministro, transporte e instalación de tuberia EMT 1/2", incluye cable 3 # 12 libre de Halogeno y accesorios, no incluye luminaria	ML	78,0	$ 77.050,53	$ 6.009.941,34
	Suministro, transporte e instalación luminaria panel led cuadrado de 60X60 de 48W	UND	17,0	$ 232.955,65	$ 3.960.246,05
	Suministro, transporte e instalación de tuberia EMT 1/2", incluye cable 3 # 12 libre de Halogeno y accesorios, no incluye interruptor sencillo.	ML	16,0	$ 65.279,02	$ 1.044.464,32
	Suministro, transporte e instalación interruptor sencillo	UND	4,0	$ 63.295,33	$ 253.181,32
	Suministro, transporte e instalación de tuberia EMT 1/2", incluye cable 3 # 12 libre de Halogeno y accesorios, no incluye interruptor sencillo conmutable.	ML	10,0	$ 71.230,65	$ 712.306,50
	Suministro, transporte e instalación interruptor sencillo conmutable	UND	2,0	$ 64.926,21	$ 129.852,42
14	**INSTALACIONES DE AIREAS ACONDICIONADOS**				
	Suministro, transporte e instalación Aire Acondicionado tipo split inverter 36000 BTU 220V, incluye tuberia de cobre, gas y bas	UND	2,0	$ 11.925.512,05	$ 23.851.024,10
15	**RED DE VOZ Y DATOS**				
	Suministro e instalación de tubería EMT 1"	ML	6,0	$ 52.246,73	$ 313.480,38
16	**UNIDAD SANITARIA**				
	REMOCIÓN DE REVESTIMIENTO CERÁMICO EXISTENTE EN MUROS	ML	6,5	$ 28.978,99	$ 188.363,44
	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE	M2	122,4	$ 23.694,64	$ 2.900.223,94
	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA	M2	122,4	$ 22.284,24	$ 2.727.590,98
	DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE	M2	113,4	$ 13.115,81	$ 1.487.332,85
	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CIELO RASO	M2	113,4	$ 18.296,87	$ 2.074.865,06
	DESMANTELAMIENTO DE BATERÍAS SANITARIAS	UN	20	$ 47.715,80	$ 954.316,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATO SANITARIO PMR, INCLUYE ACCESORIOS	UN	2	$ 1.142.853,54	$ 2.285.707,08
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATO SANITARIO, INCLUYE ACCESORIOS	UN	14	$ 700.386,00	$ 9.805.404,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINALES ECOLOGICOS, INCLUYE ACCESORIOS	UN	4	$ 456.230,30	$ 1.824.921,20
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO CERÁMICO PARA MUROS, INCLUYE MORTERO DE PEGA Y EMBOQUILLADO.	UN	6,5	$ 145.844,40	$ 947.988,60
	INSTALACION HIDRAULICA TANQUES ELEVADOS	UN	1	$ 152.389,79	$ 152.389,79
17	**RECTORÍA**				
	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE	M2	100,75	$ 22.394,67	$ 2.256.263,00
	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA	M2	100,75	$ 21.484,24	$ 2.164.537,18
	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FACHALETA	M2	127,03	$ 17.736,87	$ 2.253.114,60
	INSTALACION CINTA TAPA GOTERA	ML	25,72	$ 40.498,50	$ 1.041.621,42
	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO VIGA CANALES	ML	20,78	$ 18.882,89	$ 392.386,45
	IMPERMEABILIZACIÓN VIGA CANALES	M2	12,46	$ 70.359,93	$ 876.684,73
	RETIRO VENTANALES	GLB	2	$ 110.415,33	$ 220.830,66
	PUERTA EN ALUMINIO SEGÚN DISEÑO, INCLUYE VIDRIO 4mm REFLECTIVO TIPO ESPEJO.	m2	13,44	$ 550.618,20	$ 7.400.308,61
	SUMINISTRO HE INSTALACION MICRO PERFORADO EN VIDRIERIA	m2	18,81	$ 52.761,45	$ 992.442,87
				COSTOS DIRECTOS	**$ 342.940.068,46**
			ADMINISTRACION	24%	$ 82.305.616,43

IMPREVISTOS	1%	$ 3.429.400,68
UTILIDAD	5%	$ 17.147.003,42
IVA	19%	$ 3.257.930,65
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		$ 106.139.951,19
COSTO TOTAL		**$ 449.080.019,65**

VALIDEZ DE OFERTA: 15 Dias Calendario

FORMA DE PAGO: PAGOS ANTICIPADO DEL 80% Y UN PAGO FINAL DEL 20% PARA ENTREGA TOTAL DE MATERIALES

PLAZO: 15 Dias calendario presentada la orden de Compra

TIEMPO DE ENTREGA: El plazo maximo de entrega de los bienes es de 90 dias calendario.

NOTAS : Bancolombia Cta Corriente nº 92700010390

Garantías: Los productos para Sistemas de Energía Solar tienen un periodo de Garantía de un año.

Esperamos que nuestra oferta se ajuste a las necesidades específicas de su proyecto.

JOSE ANTONIO RIASCOS MADRID
CC.94.415.836 Cali
R/L CIVELSA SAS

CIVELSA .S.A.S ZOMAC

POSTES DE CONCRETO PARA REDES ELECTRICAS Y TELEFONICAS

Calle 12 Carrera 89-20 Barrio Obrero Etapa 1 - Mocoa - Putumayo / FABRICA: Km. 3 Vía Mocoa-Pasto - Tel. 4205864

Correo electronico: Civelsa.sas@gmail.com