Fecha: jueves, 8 de octubre de 2026

COTIZACIÓN

No.7609

PROJECT S.A.S
Ingeniería a su Servicio

DC PROJECT S.A.S.

Direccion: Cra 9A Calle 29. B/ Condominio Norte
Ciudad: Mocoa, Putumayo
Telefono: 3162837076
Correo: dcprojectsas@gmail.com

CLIENTE:

Señores: **INSTITUTO UNIVERSITARIO DEL PUTUMAYO**
Nit: **800.247.940**

Atendiendo su solicitud nos permitimos presentar la siguiente Propuesta Económica para realizar Fortalecimiento institucional mediante adecuaciones eléctricas y de redes voz y datos en la sede principal de la Institución Universitaria del Putumayo

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
	EXTENSION CENTRO DE INVESTIGACION				
1	**PRELIMINARES**				
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	241,65	$ 6.475,23	$ 1.564.739,33
1,2	DESCAPOTE MANUAL Y DESALOJO H=0.30 M.	M2	58,49	$ 19.456,87	$ 1.138.032,33
1,3	DEMOLICION CONCRETO EXISTENTE	M3	0,47	$ 130.982,82	$ 61.561,93
2	**EXCAVACIONES, RELLENO, CICLOPEO, PLASTICO**				
2,1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	2,95	$ 58.307,63	$ 172.007,51
2,2	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	10,43	$ 191.061,81	$ 1.992.774,68
2,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLASTICO NEGRO CAL 8.	M2	79,08	$ 33.197,25	$ 2.625.238,53
2,4	MOVIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION DE ADOQUIN	M2	39,79	$ 44.187,05	$ 1.758.202,72
3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				
3,1	ZAPATAS EN CTO 3,000 PSI	M3	0,80	$ 1.388.965,07	$ 1.111.172,06
3,2	PEDESTALES 0.30*0.30*0.65 CONCRETO 3000 PSI	ML	3,50	$ 166.414,58	$ 582.451,03
3,3	VIGAS DE CIMENTACION 0.30x0.30 EN CTO. 3000 PSI	ML	33,78	$ 138.685,03	$ 4.684.780,31
3,4	LOSA DE ENTREPISO EN CTO. 3000 PSI e=0.10 MALLA #5	M2	38,24	$ 162.142,86	$ 6.200.342,97
3,5	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	1215,52	$ 9.954,46	$ 12.099.845,22
3,6	CANAL EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE REJILLA METALICA DE CONTROL	ML	1,85	$ 116.203,23	$ 214.975,98
4	**MAMPOSTERIA**				
4,1	MURO EN LADRILLO CALADO 20x20x10 CM A LA VISTA CON TERMINADO IMPERMEABILIZADO O SIMILAR	M2	20,43	$ 211.405,63	$ 4.319.017,02
4,2	MURO EN BLOQUE 0,39X0,18X0,20 MTS	M2	17,73	$ 141.976,37	$ 2.517.241,04
4,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN SUPERBOARD 10MM, INCLUYE ESTRCURA DE SOPORTE	M2	89,86	$ 209.756,28	$ 18.848.699,32
4,4	MEMBRANA ACUSTICO PARA PARED EN SUPERBOARD	M2	89,86	$ 35.982,10	$ 3.233.351,51
5	**CARPINTERIA METALICA**				
5,1	SUMINISTRO E INSTALACION PERFIL CUADRADO 100X100X1.5mm	ML	131,65	$ 97.860,11	$ 12.883.283,48
5,2	SUMINISTRO E INSTALACION TUBO CUADRADO4*1/12" CALIBRE 16	ML	138,65	$ 187.341,44	$ 25.974.890,66
5,3	TRATAMIENTO ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE (ANTICORROSIVO+BAS+PINTURA)	ML	506,96	$ 23.344,34	$ 11.834.646,61
6	**CUBIERTA**				
6,1	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE	M2	183,22	$ 23.932,74	$ 4.384.956,62
6,2	SUMINSTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA ARQUITECT	M2	74,16	$ 164.741,77	$ 12.217.249,66
6,3	SUMINTRO E INSTALACION DE CIELO RASO MATE INCLUYE ESTRUCTURA	M2	137,96	$ 124.615,09	$ 17.191.897,82
6,4	CANAL CONCRETO 3000 PSI Y REJILLA METALICA DE 0,5 MTS	ML	17,64	$ 204.210,13	$ 3.602.266,69
6,5	BAJANTES DE AGUA LLUVIAS EN CADENA	ML	5,58	$ 38.382,10	$ 214.172,12
7	**PISOS Y ENCHAPES**				
7,1	ENCHAPE PISO EN CERAMICA COMERCIAL TRAFICO ALTO FORMATO 60*60 CM	M2	113,58	$ 130.637,30	$ 14.837.784,53
7,2	GUARDA ESCOBA EN CERAMICA	ML	17,64	$ 42.868,11	$ 756.193,46
8	**ACABADOS**				
8,1	REPELLO Y NIVELACIÓN DE PISO	M2	113,58	$ 76.524,43	$ 8.691.644,76
8,2	ESTUCO ACRILICO PARA EXTERIORES	M2	53,91	$ 36.447,82	$ 1.964.901,98
8,3	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS 3 MANOS	M2	53,91	$ 42.911,06	$ 2.313.335,24
9	**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE**				
9,1	VENTANA TIPO 1101 EN ALUMINIO SEGÚN DISEÑO, INCLUYE VIDRIO 4mm INCOLORO.	M2	13,81	$ 576.605,23	$ 7.962.918,23
9,2	PUERTA EN ALUMINIO SEGÚN DISEÑO, INCLUYE VIDRIO 4mm REFLECTIVO TIPO ESPEJO.	M2	55,47	$ 550.984,20	$ 30.563.093,57
	INSTALACIONES ELECTRICAS				
10	**SISTEMA PUESTA A TIERRA**				
10,1	Suministro, transporte e instalación conductor desnudo cobre #2 AWG.	ML	6,00	$ 62.046,00	$ 372.276,00
10,2	Suministro, transporte e instalación electrodo de puesta a tierra (varilla) 2.40 cc 5/8 cobre cobre.	UND	1,00	$ 659.025,00	$ 659.025,00
1,3	Suministro, transporte e instalación conectores puesta a tierra	UND	1,00	$ 394.570,01	$ 394.570,01
10,4	Apertura de hueco y adecuación del terreno para sistema de puesta a tierra.	UND	1,00	$ 336.600,00	$ 336.600,00
11	**ACOMETIDAS ELECTRICAS**				
11,1	Suministro, transporte e intalación de cable Trifásica, en calibre (3x4F) + (1X4N) + (1X4T), desde Tablero general exitente - tablero de distribución centro de investigación, no incluye tubería	ML	70,00	$ 362.540,21	$ 25.377.814,70
11,2	Suministro e instalación de tubería EMT 2"	ML	5,00	$ 109.076,00	$ 545.380,00
11,3	Suministro e instalación de tubería PVC 2"	ML	28,00	$ 71.272,32	$ 1.995.624,96
11,4	Adecuación piso de acometida de centro de investigación	M2	9,00	$ 130.637,30	$ 1.175.735,70
12	**ALIMENTADORES**				

Fecha: jueves, 8 de octubre de 2026

COTIZACIÓN

No.7609

DC PROJECT S.A.S.

Direccion: Cra 9A Calle 29. B/ Condominio Norte
Ciudad: Mocoa, Putumayo
Telefono: 3162837076
Correo: dcprojectsas@gmail.com

CLIENTE:

Señores: **INSTITUTO UNIVERSITARIO DEL PUTUMAYO**
Nit: **800.247.940**

Atendiendo su solicitud nos permitimos presentar la siguiente Propuesta Económica para realizar Fortalecimiento institucional mediante adecuaciones eléctricas y de redes voz y datos en la sede principal de la Institución Universitaria del Putumayo


ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
12,1	Suministro, transporte e instalación de tablero trifásico con puerta y espacio para totalizador de 24 circuitos, incluye termomagnéticos y totalizador	UND	1,00	$ 2.113.680,00	$ 2.113.680,00
13	**INSTALACIONES INTERNAS**				
13,1	Suministro, transporte e instalación de tuberia EMT 1/2", incluye cable 3 # 12 libre de Halogeno y accesorios, no incluye tomacorriente a 110V.	ML	62,00	$ 65.443,00	$ 4.057.466,00
13,2	Suministro, transporte e instalación tomacorriente doble 110V	UND	15,00	$ 65.435,00	$ 981.525,00
13,3	Suministro, transporte e instalación tuberia EMT 3/4", incluye 4 cable # 10 libre de Halogeno y accesorios, no incluye tomacorriente a 220V.	ML	32,00	$ 86.353,00	$ 2.763.296,00
13,4	Suministro, transporte e instalación tomacorriente doble 220V	UND	2,00	$ 116.635,00	$ 233.270,00
13,5	Suministro, transporte e instalación tuberia EMT 3/4", incluye 5 cable # 10 libre de Halogeno y accesorios, no incluye tomacorriente trifásico	ML	39,00	$ 95.373,00	$ 3.719.547,00
13,6	Suministro, transporte e instalación tomacorriente Trifásico	UND	2,00	$ 126.635,00	$ 253.270,00
13,7	Suministro, transporte e instalación de tuberia EMT 1/2", incluye cable 3 # 12 libre de Halogeno y accesorios, no incluye luminaria	ML	78,00	$ 76.867,00	$ 5.995.626,00
13,8	Suministro, transporte e instalación luminaria panel led cuadrado de 60X60 de 48W	UND	17,00	$ 232.469,00	$ 3.951.973,00
13,9	Suministro, transporte e instalación de tuberia EMT 1/2", incluye cable 3 # 12 libre de Halogeno y accesorios, no incluye interruptor sencillo.	ML	16,00	$ 64.043,00	$ 1.024.688,00
13,10	Suministro, transporte e instalación interruptor sencillo	UND	4,00	$ 64.059,00	$ 256.236,00
13,11	Suministro, transporte e instalación de tuberia EMT 1/2", incluye cable 3 # 12 libre de Halogeno y accesorios, no incluye interruptor sencillo conmutable.	ML	10,00	$ 70.863,00	$ 708.630,00
13,12	Suministro, transporte e instalación interruptor sencillo conmutable	UND	2,00	$ 65.659,00	$ 131.318,00
14	**INSTALACIONES DE AIREAS ACONDICIONADOS**				
14,1	Suministro, transporte e instalación Aire Acondicionado tipo split inverter 36000 BTU 220V, incluye tuberia de cobre, gas y bas	UND	2,00	$ 11.922.125,00	$ 23.844.250,00
15	**RED DE VOZ Y DATOS**				
15,1	Suministro e instalación de tubería EMT 1"	ML	6,00	$ 51.748,00	$ 310.488,00
16	**UNIDAD SANITARIA**				
16,1	REMOCIÓN DE REVESTIMIENTO CERÁMICO EXISTENTE EN MUROS	ML	6,50	$ 29.411,36	$ 191.173,84
16,2	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE	M2	122,40	$ 23.932,74	$ 2.929.367,38
16,3	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA	M2	122,40	$ 22.058,52	$ 2.699.962,85
16,4	DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE	M2	113,40	$ 12.867,47	$ 1.459.171,10
16,5	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CIELO RASO	M2	113,40	$ 18.382,10	$ 2.084.530,14
16,6	DESMANTELAMIENTO DE BATERÍAS SANITARIAS	UN	20,00	$ 47.793,47	$ 955.869,40
16,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATO SANITARIO PMR, INCLUYE ACCESORIOS	UN	2,00	$ 1.141.816,49	$ 2.283.632,98
16,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATO SANITARIO, INCLUYE ACCESORIOS	UN	14,00	$ 695.954,09	$ 9.743.357,26
16,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINALES ECOLOGICOS, INCLUYE ACCESORIOS	UN	4,00	$ 456.421,37	$ 1.825.685,48
16,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO CERÁMICO PARA MUROS, INCLUYE MORTERO DE PEGA Y EMBOQUILLADO.	UN	6,50	$ 145.829,89	$ 947.894,29
16,11	INSTALACION HIDRAULICA TANQUES ELEVADOS	UN	1,00	$ 154.409,69	$ 154.409,69
17	**BLOQUE A RECTORÍA UNIPUTUMAYO**				
17,1	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE	M2	100,75	$ 23.932,77	$ 2.411.226,58
17,2	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA	M2	100,75	$ 22.058,52	$ 2.222.395,89
17,3	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FACHALETA	M2	127,02	$ 18.382,10	$ 2.334.894,34
17,4	INSTALACION CINTA TAPA GOTERA	ML	25,72	$ 39.672,46	$ 1.020.375,67
17,5	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO VIGA CANALES	ML	20,78	$ 19.485,05	$ 404.899,34
17,6	IMPERMEABILIZACIÓN VIGA CANALES	M2	12,46	$ 71.945,28	$ 896.438,19
17,7	RETIRO VENTANALES	GLB	2,00	$ 110.292,46	$ 220.584,92
17,8	PUERTA EN ALUMINIO SEGÚN DISEÑO, INCLUYE VIDRIO 4mm REFLECTIVO TIPO ESPEJO.	m2	13,44	$ 550.984,21	$ 7.405.227,78
17,9	SUMINISTRO HE INSTALACION MICRO PERFORADO EN VIDRIERIA	m2	18,81	$ 54.705,64	$ 1.029.013,09
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 342.940.068,46**
				ADMINISTRACIÓN 24%	$ 82.305.616,43
				IMPREVISTOS 1%	$ 3.429.400,68
				UTILIDAD 5%	$ 17.147.003,42
				IVA A LA UTILIDAD 19%	$ 3.257.930,65
				TOTAL	**$ 449.080.019,65**

Condiciones generales de la oferta

Forma de pago: Para la presente propuesta, se debe realizar un Pago inicial por concepto de Anticipo del 50%. un pago parcial del 40% mediante Acta Parcial y un Pago Final del 10% con entrega final de la obra.

Plazo de ejecución: Noventa (90) días calendario a partir de la firma de Acta de Inicio y/o pago del anticipo.

Vigencia Oferta: La presente oferta tiene una vigencia de 20 Dias calendario.



CARLOS GERMAN PAZMIÑO GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
DC PROJECT S.A.S
NIT: 901.410.401-8

Esperamos que nuestra oferta se ajuste a las necesidades específicas de su proyecto.
Carrera 9A Calle 29 brr Condominio Norte, Mocoa Putumayo / Correo Electronico: dcprojectsas@gmail.com