CONVENIO

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS - COMITÉ DE CAFETEROS

PRESUPUESTO 2026

PLACA HUELLA TIPO COLOMBIA RURAL - MODALIDAD TRABAJO COMUNITARIO (COMUNIDAD SÓLO AYUDANTES)

PRESUPUESTO ESTIMADO x METRO

No.	Item pago	Especif. General	Especif. Particular	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Valor
1	310.1	310	0	Conformación de la calzada existente	m2	5,000	$1.287	$6.435
2	600.1P	600	601.1P	Excavaciones varias sin clasificar (manual)	m3	0,500	$25.570	$12.785
3	610.1	610	0	Rellenos para estructuras con suelo	m3	0,180	$36.987	$6.658
4	610.2	610	0	Rellenos para estructuras con recebo	m3	0,750	$213.987	$160.490
5	630.4.1	630	0	Concreto Resistencia 21MPA (D)	m3	0,464	$890.932	$413.392
6	630.4.1P	630	630.4.1P	Concreto Resistencia 21MPA (D) con acelerante al 2%	m3	0,181	$921.055	$166.711
7	630.7P	630	630.7P	Concreto Ciclópeo Clase G (concreto 21MPA 60%, piedra 40%)	m3	0,243	$508.320	$123.522
8	640.1	640	0	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPA	kg	26,947	$13.700	$369.174
9	801.6	801	0	Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 ó 900 mm	u	0,010	$69.473	$695
10	1001	0	1001	Corte de juntas con disco	m	0,594	$5.649	$3.356
11	1003	0	1003	Rocería y desmonte manual	m2	5,000	$2.197	$10.985
12	1004	0	1004	Suministro, transporte e instalación de campamento provisional	m2	0,100	$54.315	$5.432
13	1006	0	1006	Suministro, transporte e instalación de plástico para protección de concreto	m2	0,900	$3.850	$3.465
14	1007	0	1007	Suministro, transporte e instalación de cordón en suelo cemento para control de aguas lluvias	m	0,300	$3.184	$955

SUBTOTAL OBRA		**$ 1.284.055**
GASTOS ADMINISTRATIVOS * (SOBRE EL TOTAL)	**12%**	**$ 218.873**
GASTOS ADMINISTRATIVOS POR SUPERVISIÓN EN OBRA ** (SOBRE EL TOTAL)	**8%**	**$ 145.915**
GASTOS DE LEGALIZACIÓN		**$ 175.098**
TOTAL OBRA		**$ 1.823.941**

CONVENIO

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS - COMITÉ DE CAFETEROS

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia

PRESUPUESTO 2026

PLACA HUELLA TIPO COLOMBIA RURAL - MODALIDAD TODO COSTO

PRESUPUESTO ESTIMADO x METRO

No.	Item pago	Especif. General	Especif. Particular	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Valor
1	310.1	310	0	Conformación de la calzada existente	m2	5,000	$1.531	$7.655
2	600.1P	600	601.1P	Excavaciones varias sin clasificar (manual)	m3	0,500	$61.186	$30.593
3	610.1	610	0	Rellenos para estructuras con suelo	m3	0,180	$76.164	$13.710
4	610.2	610	0	Rellenos para estructuras con recebo	m3	0,750	$253.164	$189.873
5	630.4.1	630	0	Concreto Resistencia 21MPA (D)	m3	0,464	$1.165.176	$540.642
6	630.4.1P	630	630.4.1P	Concreto Resistencia 21MPA (D) con acelerante al 1%	m3	0,181	$1.195.299	$216.349
7	630.7P	630	630.7P	Concreto Ciclópeo Clase G (concreto 21MPA 60%, piedra 40%)	m3	0,243	$735.551	$178.739
8	640.1	640	0	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPA	kg	26,947	$16.312	$439.559
9	801.6	801	0	Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 ó 900 mm	u	0,010	$304.539	$3.045
10	1001	0	1001	Corte de juntas con disco	m	0,594	$8.894	$5.283
11	1003	0	1003	Rocería y desmonte manual	m2	5,000	$5.306	$26.530
12	1004	0	1004	Suministro, transporte e instalación de campamento provisional	m2	0,100	$85.025	$8.503
13	1008	0	1008	Acarreo interno al hombro	Jornal	0,300	$157.143	$47.143
14	1006	0	1006	Suministro, transporte e instalación de plástico para protección de concreto	m2	0,900	$3.850	$3.465
15	1007	0	1007	Suministro, transporte e instalación de cordón en suelo cemento para control de aguas lluvias	m	0,300	$3.184	$955

SUBTOTAL OBRA		**$ 1.712.044**
GASTOS ADMINISTRATIVOS * (SOBRE EL TOTAL)	**12%**	**$ 291.826**
GASTOS ADMINISTRATIVOS POR SUPERVISIÓN EN OBRA ** (SOBRE EL TOTAL)	**8%**	**$ 194.551**
GASTOS DE LEGALIZACIÓN		**$ 233.461**
TOTAL OBRA		**$ 2.431.882**

CONVENIO

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS - COMITÉ DE CAFETEROS

PRESUPUESTO 2026

PLACA HUELLA TIPO COMITÉ - MODALIDAD TRABAJO COMUNITARIO (COMUNIDAD SÓLO AYUDANTES)

PRESUPUESTO ESTIMADO x METRO

No.	Item pago	Especif. General	Especif. Particular	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Valor
1	201.7	201	0	Demolición de estructuras	m3	0,024	$233.293	$5.599
2	310.1	310	0	Conformación de la calzada existente	m2	3,900	$1.287	$5.019
3	600.1P	600	601.1P	Excavaciones varias sin clasificar (manual)	m3	0,390	$25.570	$9.972
4	610.1	610	0	Rellenos para estructuras con suelo	m3	0,180	$36.987	$6.658
5	610.2	610	0	Rellenos para estructuras con recebo	m3	0,390	$213.987	$83.455
6	630.4.1	630	0	Concreto Resistencia 21MPA (D)	m3	0,438	$890.932	$390.228
7	630.4.1P	630	630.4.1P	Concreto Resistencia 21MPA (D) con acelerante al 1%	m3	0,097	$921.055	$89.342
8	630.7P	630	630.7P	Concreto Ciclópeo Clase G (concreto 21MPA 60%, piedra 40%)	m3	0,127	$508.320	$64.557
9	640.1	640	0	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPA	kg	1,002	$13.700	$13.727
10	801.6	801	0	Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 ó 900 mm	u	0,010	$69.473	$695
11	1001	0	1001	Corte de juntas con disco	m	0,469	$5.649	$2.649
12	1002	0	1002	Malla electrosoldada 15x15 5mm	m2	3,104	$17.720	$55.003
13	1003	0	1003	Rocería y desmonte manual	m2	5,000	$2.197	$10.985
14	1004	0	1004	Suministro, transporte e instalación de campamento provisional	m2	0,100	$54.315	$5.432
15	1005	0	1005	Sobreacarreo en Jeep o camioneta	m3	1,563	$126.921	$198.378
16	1006	0	1006	Suministro, transporte e instalación de plástico para protección de concreto	m2	0,600	$3.850	$2.310
17	1007	0	1007	Suministro, transporte e instalación de cordón en suelo cemento para control de aguas lluvias	m	0,100	$3.184	$318

SUBTOTAL OBRA		**$ 944.327**
GASTOS ADMINISTRATIVOS * (SOBRE EL TOTAL)	**12%**	**$ 160.965**
GASTOS ADMINISTRATIVOS POR SUPERVISIÓN EN OBRA ** (SOBRE EL TOTAL)	**8%**	**$ 107.310**
GASTOS DE LEGALIZACIÓN		**$ 128.772**
TOTAL OBRA		**$ 1.341.374**

CONVENIO

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS - COMITÉ DE CAFETEROS

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia

PRESUPUESTO 2026

PLACA HUELLA TIPO COMITÉ - MODALIDAD TODO COSTO

PRESUPUESTO ESTIMADO x METRO

No.	Item pago	Especif. General	Especif. Particular	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Valor
1	201.7	201	0	Demolición de estructuras	m3	0,024	$315.379	$7.569
2	310.1	310	0	Conformación de la calzada existente	m2	3,900	$1.531	$5.971
3	600.1P	600	601.1P	Excavaciones varias sin clasificar (manual)	m3	0,390	$61.186	$23.863
4	610.1	610	0	Rellenos para estructuras con suelo	m3	0,180	$76.164	$13.710
5	610.2	610	0	Rellenos para estructuras con recebo	m3	0,390	$253.164	$98.734
6	630.4.1	630	0	Concreto Resistencia 21MPA (D)	m3	0,438	$1.165.176	$510.347
7	630.4.1P	630	630.4.1P	Concreto Resistencia 21MPA (D) con acelerante al 1%	m3	0,097	$1.195.299	$115.944
8	630.7P	630	630.7P	Concreto Ciclópeo Clase G (concreto 21MPA 60%, piedra 40%)	m3	0,127	$735.551	$93.415
9	640.1	640	0	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPA	kg	1,002	$16.312	$16.345
10	801.6	801	0	Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 ó 900 mm	u	0,010	$304.539	$3.045
11	1001	0	1001	Corte de juntas con disco	m	0,469	$8.894	$4.171
12	1002	0	1002	Malla electrosoldada 15x15 5mm	m2	3,104	$20.208	$62.726
13	1003	0	1003	Rocería y desmonte manual	m2	5,000	$5.306	$26.530
14	1004	0	1004	Suministro, transporte e instalación de campamento provisional	m2	0,100	$85.025	$8.503
15	1005	0	1005	Sobreacarreo en Jeep o camioneta	m3	1,563	$183.955	$287.522
16	1008	0	1008	Acarreo interno al hombro	Jornal	0,300	$157.143	$47.143
17	1006	0	1006	Suministro, transporte e instalación de plástico para protección de concreto	m2	0,600	$3.850	$2.310
18	1007	0	1007	Suministro, transporte e instalación de cordón en suelo cemento para control de aguas lluvias	m	0,100	$3.184	$318

SUBTOTAL OBRA		**$ 1.328.166**
GASTOS ADMINISTRATIVOS * (SOBRE EL TOTAL)	**12%**	**$ 226.392**
GASTOS ADMINISTRATIVOS POR SUPERVISIÓN EN OBRA ** (SOBRE EL TOTAL)	**8%**	**$ 150.928**
GASTOS DE LEGALIZACIÓN		**$ 181.114**
TOTAL OBRA		**$ 1.886.600**