FORMATO No. 2
OFERTA ECONOMICA

04 de Noviembre de 2026

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLAGARZON
Palacio Municipal

Referencia: Proceso No. SPIM-SAMC-22026, en adelante el "Proceso de Contratación"

Objeto: AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA LA VEREDA ISLANDIA DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN - DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

El suscrito **CARLOS GERMAN PAZMIÑO GOMEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.124.861.171 de Mocoa (P), en mi calidad de Representante legal de la empresa **DC PROJECT S.A.S.** me permito presentar propuesta económica para el proceso de la referencia.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
INFRAESTRUCTURA RED MEDIA TENSIÓN					
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	KM	1,80	$ 1.091.475,00	$ 1.964.655,00
2	**RED MEDIA TENSION Y TRANSFORMACION**				
2,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA IPSE 710-TRANSFORMADOR 10KVA	UND	2,0	$ 13.191.434,80	$ 26.382.869,60
2,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA 514	UND	2,0	$ 954.716,13	$ 1.909.432,26
2,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA 510	UND	10,0	$ 882.873,40	$ 8.828.734,00
2,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA 515	UND	5,0	$ 1.328.962,31	$ 6.644.811,55
2,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA 512	UND	6,0	$ 1.532.866,90	$ 9.197.201,40
2,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA 731	UND	1,0	$ 1.560.251,55	$ 1.560.251,55
2,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED MEDIA TENSION (2 N°2 ACSR)	KM	1,9	$ 23.865.975,00	$ 44.390.713,50
2,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA TEMPLETE A TIERRA MEDIA TENSION	UND	20,0	$ 736.174,28	$ 14.723.485,60
2,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 12Mx750KGF	UND	23,0	$ 3.341.968,95	$ 76.865.285,85
2,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA TERMINALES MEDIA TENSION	UND	23,0	$ 790.968,50	$ 18.192.275,50
INFRAESTRUCTURA RED BAJA TENSIÓN					
3	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				
3,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	KM	0,62	$ 1.091.205,00	$ 676.547,10

4	**RED BAJA TENSION**				
4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA 320	UND	7,0	$ 364.910,50	$ 2.554.373,50
4,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA 321	UND	9,0	$ 382.906,40	$ 3.446.157,60
4,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA 324	UND	3,0	$ 420.196,50	$ 1.260.589,50
4,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA 328	UND	8,0	$ 861.951,10	$ 6.895.608,80
4,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 8Mx510KGF	UND	16,0	$ 1.990.856,25	$ 31.853.700,00
4,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEA 2N°2XLPE+1N°2 ACSR AWG TRENZADA	KM	0,65	$ 29.079.362,50	$ 18.901.585,63
4,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA TERMINALES SECUNDARIOS	UND	6,0	$ 702.997,50	$ 4.217.985,00
4,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA TEMPLETE A TIERRA BAJA TENSION	UND	8,0	$ 445.020,75	$ 3.560.166,00
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 284.026.428,94**
				ADMINISTRACIÓN 29%	$ 82.367.664,39
				IMPREVISTOS 2%	$ 5.680.528,58
				UTILIDAD 5%	$ 14.201.321,45
				TOTAL COSTOS INDIRECTOS	**$ 102.249.514,42**
				CERTIFICACIÓN RETIE	$ 10.370.000,00
				PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$ 19.000.000,00
				PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA OBRA	$ 20.130.000,00
				VALOR TOTAL DE OBRA	**$ 435.775.943,35**

VALOR TOTAL: CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS **($435.775.943,35)** M/CTE.

Nota: LOS VALORES ANOTADOS EN LA PROPUESTA ECONOMICA DEBERAN INCLUIR TODOS LOS IMPUESTO + IVA. LOS VALORES QUE NO SEAN DISCRIMINADOS EN LA PROPUESTA NO PODRÁN SER RECONOCIDOS POR LA ENTIDAD.

Nombre del Proponente: **DC PROJECT S.A.S.**
Nombre del Representante Legal **CARLOS GERMAN PAZMIÑO GOMEZ**
C. C. No. 1.124.861.171 de Mocoa (P)
Dirección de correo Cra 9 Cll 29 #9 Brr Condominio Norte
Correo electrónico gerencia@dcprojectsas.com
Ciudad MOCOA.