

GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS

DOCUMENTO TÉCNICO
Proyecto:


ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CASAS CORREGIMENTALES DE LAS ZONAS NO MUNICIPALIZADAS DE LA CHORRERA, LA PEDRERA Y TARAPACÁ, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.



CASA CORREGIMENTA – LA CHORRERA



CASA CORREGIMENTA – LA PEDRERA



CASA CORREGIMENTA – TARAPACA

AMAZONAS PARA LA VIDA 2024-2027
Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial
Dirección de Infraestructura

Tabla de contenido

1. DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO.....4
Tabla No. 1. Síntesis del Proyecto ..4
2. MARCO LEGAL..5
Tabla No. 2: Listado de Leyes y normas .5
3. ARTICULACIÓN CON LA POLÍTICA PÚBLICA ...6
Tabla No. 3. Articulación con Planes de Desarrollo ..6
4. INTRODUCCIÓN.....7
5. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA Y SITUACIÓN EXISTENTE..8
Imágenes No. 1 Condiciones Actuales de la Casa corregimental de La Chorrera. 9
Imágenes No. 2 Condiciones Actuales de la Casa corregimental de La Pedrera. 10
Imágenes No. 3 Condiciones Actuales de la Casa corregimental de Tarapacá...10
Ilustración No. 1: Árbol de Problemas 14
6. MAGNITUD ACTUAL DEL PROBLEMA 15
Tabla No. 5. Tabla de Magnitud Actual del Problema.....15
7. OBJETIVOS.....16
Ilustración No. 2. Árbol de Objetivos.....18
8. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 19
9. ANÁLISIS DE PARTICIPANTES.....19
Tabla No. 6. Análisis de Involucrados.....20
10. POBLACIÓN.....20
Tabla No. 7. Población 21
11. LOCALIZACIÓN GENERAL 21
Imagen No. 2.....21
11.1 Descripción de la Población Objetivo. 22
11.2 Localización Específica del Proyecto.....22
Imagen No. 3.....23
Imagen No. 4.....23
Imagen No. 5.....24
12. ESTUDIO DE NECESIDADES.....24
Tabla No.8. Estudio de necesidades 25

13. ANÁLISIS DE LA ALTERNATIVA 25
Principales ventajas identificadas: 26
14. ALCANCE DEL PROYECTO 27
15. ANÁLISIS DE RIESGOS 29
Tabla N°9. Análisis de riesgo 29
16. INGRESOS Y BENEFICIOS 30
Tabla N°10. Ingresos y beneficios 30
17. CADENA DE VALOR 31
18. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 33
Tabla No. 12. Cronograma de ejecución de la obra 34
19.PRESUPUESTO GENERAL 36
Tabla N°13. Presupuesto 36
20.INDICADORES 37
Imagen No. 4 Producto – Indicador 37
21. EVALUACIÓN ECONÓMICA 37
Imagen No. 5 Evaluación Económica 37
Imagen No. 6 Costos por capacidad 38
22. REGIONALIZACIÓN 38
Imagen No. 7 Regionalización 38

1. DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO

Tabla No. 1. Síntesis del Proyecto

[redacted]	[redacted]
FECHA DE PRESENTACIÓN:	Septiembre-2026
VALOR DEL PROYECTO:	$ 199,965 017 00
OBJETIVO:	Mejorar la infraestructura física de las Casas Corregimentales de las Zonas No Municipalizadas de La Chorrera, La Pedrera y Tarapacá, departamento del Amazonas
FASE DEL PROYECTO:	Factibilidad
PLAZO DE EJECUCIÓN:	2 meses

Fuente. Dirección de Infraestructura, Año 2026

2. MARCO LEGAL

Tabla No. 2: Listado de Leyes y normas

Normativa general	**Ley 400 de 1997**	Establece requerimientos de seguridad estructural general y sismo-resistencia para estructuras de madera.
	Decreto 926 de 2010	Por el cual se establecen los requisitos de carácter técnico y científico para construcciones sismorresistentes NSR-10.
	Resolución 0330 de 2017	Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS
	Resolución 472 de 2017	Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de Construcción y Demolición (RCD) y se dictan otras disposiciones.
Normas técnicas	**Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente – NSR-10**	Normativa técnica que establece los requisitos mínimos para el diseño, construcción y supervisión de edificaciones, garantizando su estabilidad ante eventos sísmicos y salvaguardando vidas humanas
	Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS 2017)	Incluyen los requisitos técnicos para los proyectos de agua y saneamiento básico a realizarse tanto en zona urbana como en rural, relacionados con la infraestructura para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo.
	Normas ICONTEC	Estándares técnicos para materiales, diseño estructural, y calidad de los procesos constructivos (ej. normas para acero, concreto, etc)
Seguridad y accesibilidad	**Decreto 1072 de 2015**	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo
	Resolución 0312 de 2019	Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
Medio ambiente	**Ley 99 de 1993**	Reglamenta el manejo ambiental de proyectos de construcción, incluyendo puentes, con énfasis en la protección de recursos naturales.
	Decreto 1076 de 2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Fuente. Dirección de Infraestructura, Año 2026

3. ARTICULACIÓN CON LA POLÍTICA PÚBLICA

A continuación, se expone cómo este proyecto aporta al cumplimiento de las políticas públicas en los niveles nacional y departamental, en coherencia con los planes de desarrollo y la gestión de las instituciones responsables

Tabla No. 3. Articulación con Planes de Desarrollo

PLAN DE DESARROLLO NACIONAL	
NOMBRE:	Colombia Potencia Mundial de la Vida (2022-2026)
TRANSFORMACIÓN:	5 Convergencia regional
PILAR:	31. Bloque estratégico III 3 Bloque habilitador de la convergencia regional
CATALIZADOR:	05. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía
COMPONENTE:	b Entidades públicas territoriales y nacionales fortalecidas
PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL	
NOMBRE:	Amazonas para la vida 2024-2027
ESTRATEGIA DEPARTAMENTAL:	3. Gobernanza e Innovación pública
PROGRAMA:	EQUIPAMIENTOS DEPARTAMENTALES.
PRODUCTO:	Establecimientos públicos Reparados, para un mejor vivir

Fuente. Dirección de Infraestructura, Año 2026

4. INTRODUCCIÓN

El departamento del Amazonas, debido a sus condiciones geográficas y a la dispersión de sus centros poblados, enfrenta importantes retos para garantizar la presencia institucional y la prestación continua de los servicios públicos en las Zonas No Municipalizadas Las Casas Corregimentales constituyen la principal infraestructura administrativa para el funcionamiento de la administración pública, permitiendo la atención de la ciudadanía, la coordinación interinstitucional y el desarrollo de las funciones propias de las autoridades corregimentales.

Las Casas Corregimentales de La Chorrera, La Pedrera y Tarapacá constituyen espacios fundamentales para el funcionamiento de la administración pública, la atención de la ciudadanía y la coordinación de las acciones institucionales en el territorio. En estas edificaciones se desarrollan actividades administrativas, de atención al ciudadano y de articulación con las diferentes entidades del orden departamental y nacional, contribuyendo al fortalecimiento de la gobernanza y al desarrollo de las comunidades.

Sin embargo, las condiciones climáticas propias de la región amazónica, caracterizadas por altos niveles de humedad, intensas precipitaciones y elevadas temperaturas, sumadas al uso continuo de las edificaciones y al paso del tiempo, han ocasionado un deterioro progresivo de sus componentes estructurales, arquitectónicos y sanitario básico afectando su funcionalidad, seguridad y condiciones de habitabilidad, limitando la adecuada prestación de los servicios institucionales y generando la necesidad de realizar intervenciones que permitan conservar y mejorar su infraestructura

Se formula el proyecto "Adecuación y mantenimiento de las Casas Corregimentales de las Zonas No Municipalizadas de La Chorrera, La Pedrera y Tarapacá, departamento del Amazonas", orientado a intervenir la infraestructura física de estas edificaciones mediante obras de adecuación y mantenimiento, de acuerdo con las necesidades identificadas en cada una de ellas. Las intervenciones comprenden actividades estructurales, mantenimiento, adecuación de acabados, rehabilitación de espacios, adecuación de sistemas de saneamiento básico, mejoramiento de espacios que permitirán recuperar las condiciones de funcionamiento de las sedes corregimentales.

La ejecución del proyecto contribuirá al fortalecimiento de la capacidad institucional del departamento, garantizando espacios seguros, funcionales y adecuados para la prestación de los servicios administrativos y la atención de la comunidad De igual manera, permitirá mejorar las condiciones de trabajo del personal que desarrolla sus funciones en estas sedes y asegurar una atención más eficiente, oportuna y de calidad para los habitantes de las Zonas No Municipalizadas de La Chorrera, La Pedrera y Tarapacá, promoviendo el desarrollo institucional y el bienestar de la población del departamento del Amazonas.

5. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA Y SITUACIÓN EXISTENTE

En el departamento del Amazonas, las condiciones geográficas, la dispersión de los centros poblados y las características propias de las Zonas No Municipalizadas hacen indispensable contar con infraestructura pública en condiciones adecuadas que garantice la presencia institucional y la prestación continua de los servicios administrativos a la comunidad. En este contexto, las Casas Corregimentales constituyen el principal espacio para el funcionamiento de las autoridades locales, la atención al ciudadano y la articulación de las acciones del Estado en estos territorios.

Las Casas Corregimentales de La Chorrera, La Pedrera y Tarapacá son edificaciones de carácter administrativo destinadas al desarrollo de las funciones institucionales y a la prestación de servicios a la comunidad

Actualmente, estas sedes presentan un deterioro en diferentes componentes de su infraestructura como consecuencia del uso permanente y la exposición continua a las condiciones ambientales propias de la región amazónica, caracterizadas por elevados niveles de humedad y precipitaciones frecuentes Esta situación ha afectado elementos estructurales, arquitectónicos y de saneamiento básico, reduciendo las condiciones de seguridad, funcionalidad y conservación de la infraestructura, lo que limita el adecuado desarrollo de las actividades administrativas y la prestación eficiente de los servicios institucionales a la comunidad, haciendo necesaria la ejecución de obras de adecuación y mantenimiento que permitan recuperar sus condiciones físicas y operativas

Las necesidades de intervención varían de acuerdo con las condiciones particulares de cada Casa Corregimental

En la Casa Corregimental de La Pedrera se contempla la construcción de zapatas de cimentación y columnas de concreto de 3 000 psi, así como actividades de demolición, limpieza, nivelación del terreno, mantenimiento del cielo raso de madera y la aplicación de estuco y pintura en muros interiores y exteriores En la Casa Corregimental de Tarapacá se realizarán actividades de resane de muros y la aplicación de estuco y pintura en superficies internas y externas Por su parte, en la Casa Corregimental de La Chorrera se ejecutarán obras de mejoramiento del sistema de saneamiento básico mediante el suministro e instalación de un pozo séptico de 2.000 litros con su respectivo cerramiento en malla eslabonada, la instalación de aparatos sanitarios institucionales y la adecuación de los muros interiores y exteriores.

La ejecución de estas intervenciones permitirá mejorar las condiciones de seguridad, funcionalidad y habitabilidad de las edificaciones, garantizando espacios adecuados para el desarrollo de las actividades administrativas y la atención de la ciudadanía. Asimismo, contribuirá al fortalecimiento de la capacidad institucional del departamento y a una prestación más eficiente y oportuna de los servicios públicos en las Zonas No Municipalizadas de La Chorrera, La Pedrera y Tarapacá

5.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las Zonas No Municipalizadas de La Chorrera, La Pedrera y Tarapacá, en el departamento del Amazonas, requieren espacios administrativos que permitan el desarrollo de las funciones públicas y la atención permanente de la ciudadanía No obstante, las actuales condiciones de las Casas Corregimentales no ofrecen ambientes adecuados para el funcionamiento institucional, debido al deterioro que presentan varios de sus componentes físicos.


Las deficiencias identificadas comprenden afectaciones en elementos estructurales, acabados y sistemas de saneamiento básico, las cuales disminuyen las condiciones de seguridad, comodidad y operatividad de las edificaciones Esta situación dificulta el desarrollo de las actividades administrativas y reduce la capacidad de las sedes para brindar una atención eficiente a la comunidad.

La problemática se ha originado por el desgaste progresivo de la infraestructura, asociado al tiempo de servicio de las edificaciones, la exposición constante a las condiciones ambientales de la región amazónica y la necesidad de ejecutar intervenciones que permitan conservar su funcionalidad.

En estas condiciones, la infraestructura existente no responde de manera adecuada a las necesidades actuales de funcionamiento de las Casas Corregimentales, lo que hace indispensable intervenir las edificaciones para restablecer condiciones apropiadas de seguridad, funcionalidad y habitabilidad, en beneficio de la gestión administrativa y de la atención que reciben los habitantes de las Zonas No Municipalizadas del departamento del Amazonas.


5.2 Registro fotográfico de las condiciones de las casas corregimentales.

Imágenes No. 1 Condiciones Actuales de la Casa corregimental de La Chorrera.




Fuente. Dirección de Infraestructura, Año 2026

Imágenes No. 2 Condiciones Actuales de la Casa corregimental de La Pedrera.



Fuente. Dirección de Infraestructura, Año 2026

Imágenes No. 3 Condiciones Actuales de la Casa corregimental de Tarapacá.



Fuente. Direccion de Infraestructura, Año 2026

5.3. PRINCIPALES PROBLEMAS IDENTIFICADOS

La identificación de la problemática surge a partir de las necesidades manifestadas por las autoridades de las Zonas No Municipalizadas de La Chorrera, La Pedrera y Tarapacá, quienes informaron a la Gobernación del Amazonas sobre el deterioro que presentan las Casas Corregimentales y las limitaciones que esta situación genera para el adecuado funcionamiento de las actividades administrativas y la atención de la ciudadanía.

Con base en la información suministrada por las autoridades locales se evidenció que las edificaciones requieren intervenciones de adecuación y mantenimiento debido al deterioro de sus componentes estructurales, arquitectónicos y de saneamiento básico, ocasionado por el uso continuo, el paso del tiempo y las condiciones climáticas propias de la región amazónica.

Se identificaron las siguientes problemáticas

- ✓ Deterioro de elementos estructurales en la Casa Corregimental de La Pedrera.
- ✓ Deficiencias en los acabados arquitectónicos (muros interiores y exteriores) de las Casas Corregimentales de La Pedrera y Tarapacá.
- ✓ Deficiencias en el sistema de saneamiento básico de la Casa Corregimental de La Chorrera.
- ✓ Limitaciones para el adecuado desarrollo de las actividades administrativas y la atención a la ciudadanía
- ✓ Riesgo de incremento del deterioro de la infraestructura y reducción de la vida útil de las edificaciones, generando mayores costos de intervención en el futuro.

Tabla No. 4. Tabla de Problemas específicos, descripción y efectos

PROBLEMA	DESCRIPCIÓN	EFECTOS
Deterioro de elementos estructurales en la Casa Corregimental de La Pedrera.	La edificación presenta deficiencias en elementos estructurales que requieren obras de reforzamiento, como la construcción de zapatas de cimentación y columnas de concreto, con el fin de garantizar la estabilidad de la infraestructura.	-Disminución de la estabilidad estructural de la edificación -Incremento del riesgo para funcionarios y usuarios.
Deficiencias en los acabados arquitectónicos (muros interiores y exteriores) de las Casas Corregimentales de La Pedrera y Tarapacá.	Los muros presentan deterioro en sus acabados, evidenciado por desprendimiento de pintura, fisuras superficiales y perdida del estuco, como consecuencia de la humedad, la exposición a las condiciones climáticas y el uso continuo de las edificaciones	- Incremento de los costos de mantenimiento correctivo. -Ambientes menos adecuados para el desarrollo de las actividades administrativas.
Deficiencias en el sistema de saneamiento básico de la Casa Corregimental de La Chorrera	La infraestructura presenta limitaciones en el sistema de saneamiento básico, lo que hace necesaria la instalación de un pozo séptico y de aparatos sanitarios que permitan garantizar condiciones	-Afectación del bienestar de funcionarios y usuarios. -Condiciones inadecuadas de salubridad e higiene.

PROBLEMA	DESCRIPCIÓN	EFECTOS
	adecuadas para el funcionamiento de la sede administrativa.	
Limitaciones para el adecuado desarrollo de las actividades administrativas y la atención a la ciudadanía.	Las condiciones físicas actuales de las Casas Corregimentales dificultan el desarrollo de las labores administrativas y reducen la calidad de los espacios destinados a la atención de los habitantes de las Zonas No Municipalizadas	-Disminución de la eficiencia en la prestación de los servicios institucionales. -Afectación en la atención oportuna a la ciudadanía.
Riesgo de incremento del deterioro de la infraestructura y reducción de la vida útil de las edificaciones, generando mayores costos de intervención en el futuro.	La ausencia de intervenciones oportunas favorece el deterioro progresivo de la infraestructura, ocasionando el desgaste acelerado de sus componentes y disminuyendo su capacidad para continuar prestando el servicio de manera adecuada a los habitantes de las Zonas No Municipalizadas	-Disminución de la vida útil de las edificaciones -Incremento de los costos de mantenimiento y rehabilitación.

Fuente. Dirección de Infraestructura, Año 2026

5.4 PROBLEMA CENTRAL

Inadecuadas condiciones de la infraestructura física de las Casas Corregimentales de las Zonas No Municipalizadas de La Chorrera, La Pedrera y Tarapacá, departamento del Amazonas

5.4.1 Causas directas

- ✓ Deterioro de los componentes estructurales, arquitectónicos y de saneamiento básico de las Casas Corregimentales de las Zonas No Municipalizadas de La Chorrera, La Pedrera y Tarapacá, departamento del Amazonas.

5.4.2 Causas Indirectas

- ✓ Inadecuadas condiciones de mantenimiento y conservación de la infraestructura.
- ✓ Deficientes condiciones de conservación de los componentes arquitectónicos y acabados de las casas corregimentales
- ✓ Exposición permanente de las edificaciones a las condiciones climáticas propias de la región amazónica


5.4.3 Efectos Directos.

- ✓ Disminución de las condiciones de seguridad, funcionalidad y habitabilidad de las casas corregimentales
- ✓ Limitaciones en la prestación de los servicios administrativos y la atención a la ciudadanía.
- ✓ Reducción de la vida útil y deterioro progresivo de las casas corregimentales

5.4.4 Efectos Indirectos

- ✓ Debilitamiento de la presencia institucional del Estado en las Zonas No Municipalizadas.
- ✓ Disminución de la calidad y oportunidad de la atención institucional y administrativa a la comunidad.
- ✓ Incremento de los costos de conservación y rehabilitación de la infraestructura.

Ilustración No. 1: Árbol de Problemas



Fuente. Dirección de Infraestructura, Año 2026

6. MAGNITUD ACTUAL DEL PROBLEMA

El deterioro de la infraestructura física de las tres (3) Casas Corregimentales ubicadas en las Zonas No Municipalizadas de La Chorrera, La Pedrera y Tarapacá, en el departamento del Amazonas, las cuales presentan deficiencias en su infraestructura física que afectan sus condiciones de seguridad, funcionalidad y habitabilidad

Las necesidades identificadas corresponden a diferentes componentes de la infraestructura. En la Casa Corregimental de La Pedrera se requieren intervenciones de reforzamiento estructural mediante la construcción de zapatas de cimentación y columnas de concreto, así como actividades de demolición, limpieza, nivelación del terreno, mantenimiento del cielo raso de madera y adecuación de acabados En la Casa Corregimental de Tarapacá se requieren actividades de resane, estuco y pintura de muros interiores y exteriores para recuperar las condiciones físicas de la edificación. Por su parte, la Casa Corregimental de La Chorrera presenta deficiencias en el sistema de saneamiento básico, requiriendo la instalación de un pozo séptico de 2.000 litros, su cerramiento en malla eslabonada, la instalación de aparatos sanitarios institucionales y la adecuación de muros interiores y exteriores

Las condiciones actuales de estas edificaciones limitan el desarrollo de las actividades administrativas y la atención a la ciudadanía, haciendo necesaria la intervención de la infraestructura para garantizar espacios adecuados, seguros y funcionales para la prestación de los servicios institucionales en las Zonas No Municipalizadas del departamento del Amazonas

Tabla No. 5. Tabla de Magnitud Actual del Problema

Aspecto	Descripción	Magnitud	Población Afectada
Área de intervencion	Infraestructura destinada a la adecuación y mantenimiento de acuerdo con las necesidades identificadas en cada una de las (3) casas corregimentales	Tres (3) Casas Corregimentales ubicadas en las Zonas No Municipalizadas de La Chorrera, La Pedrera y Tarapacá, departamento del Amazonas	Toda la población de las Zonas No Municipalizadas de La Chorrera, La Pedrera y Tarapacá
Infraestructura existente	Deficiencias en sus componentes estructurales, arquitectónicos y de saneamiento básico, que requieren intervenciones de adecuacion y mantenimiento	Tres (3) estructuras que presentan deficiencias en su infraestructura física	Toda la población de las Zonas No Municipalizadas de La Chorrera, La Pedrera y Tarapacá
Condiciones de riesgo	Afectaciones en la seguridad, funcionalidad y habitabilidad de las edificaciones, así como	Riesgo permanente para la ciudadanía y funcionarios.	Funcionarios y comunidad en general de las Zonas No Municipalizadas de La

	limitar el normal desarrollo de las actividades administrativas y la atención a la ciudadanía.		Chorrera, La Pedrera y Tarapacá.
Impacto en servicios	Limitaciones en el desarrollo de las actividades administrativas y en la prestación oportuna de los servicios institucionales a la ciudadanía.	Condiciones inadecuadas para el acceso oportuno a los servicios	Funcionarios y comunidad en general de las Zonas No Municipalizadas de La Chorrera, La Pedrera y Tarapacá.

Fuente. Dirección de Infraestructura, Año 2026

7. OBJETIVOS

7.1 OBJETIVO GENERAL

Mejorar la infraestructura física de las Casas Corregimentales de las Zonas No Municipalizadas de La Chorrera, La Pedrera y Tarapacá, departamento del Amazonas.

MEDIOS PRINCIPALES

- ✓ Adecuadas condiciones de los componentes estructurales, arquitectónicos y de saneamiento básico de las Casas Corregimentales de las Zonas No Municipalizadas de La Chorrera, La Pedrera y Tarapacá, departamento del Amazonas.

7.2 MEDIOS SECUNDARIOS

- ✓ Adecuadas condiciones de mantenimiento y conservación de la infraestructura.
- ✓ Adecuadas condiciones de conservación de los componentes arquitectónicos y acabados de las casas corregimentales.
- ✓ Adecuada protección de las edificaciones frente a las condiciones climáticas propias de la región amazónica


7.4 FIN PRINCIPAL

- ✓ Mejoramiento de las condiciones de seguridad, funcionalidad y habitabilidad de las Casas Corregimentales.
- ✓ Adecuado desarrollo de las actividades administrativas y mejoramiento de la atención a la ciudadanía
- ✓ Prolongación de la vida útil y preservación de las casas corregimentales

7.5. FINES SECUNDARIOS

- ✓ Fortalecimiento de la presencia institucional del Estado en las Zonas No Municipalizadas

Ilustración No. 2. Árbol de Objetivos



Fuente. Dirección de Infraestructura, Año 2026

8. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Las Casas Corregimentales de La Chorrera, La Pedrera y Tarapacá constituyen espacios fundamentales para el funcionamiento de la administración pública en las Zonas No Municipalizadas del departamento del Amazonas, debido a que permiten el desarrollo de actividades administrativas, la atención a la ciudadanía y la prestación de servicios institucionales a las comunidades.

Actualmente, estas edificaciones presentan deterioro en diferentes componentes de su infraestructura física, relacionado con el uso continuo y la exposición a las condiciones climáticas propias de la región amazónica Esta situación se refleja en deficiencias estructurales, arquitectónicas y de saneamiento básico que disminuyen las condiciones de seguridad, funcionalidad y habitabilidad de las sedes, dificultando el adecuado desarrollo de las actividades administrativas y la atención a la comunidad

La ejecución del proyecto de adecuación y mantenimiento permitirá recuperar las condiciones físicas y funcionales de las tres Casas Corregimentales, mediante intervenciones acordes con las necesidades particulares de cada sede En La Pedrera se realizarán obras estructurales y de adecuación; en Tarapacá se intervendrán los acabados de muros; y en La Chorrera se mejorarán las condiciones de saneamiento básico y los elementos arquitectónicos.

La intervención contribuirá al mejoramiento de los espacios destinados al funcionamiento institucional, fortaleciendo las condiciones para el desarrollo de las actividades administrativas y la atención de la ciudadanía Asimismo, permitirá conservar la infraestructura existente, prolongar su vida útil y favorecer la continuidad y calidad de los servicios institucionales prestados en las Zonas No Municipalizadas.

Por lo anterior, la ejecución del proyecto se considera necesaria y prioritaria para mejorar las condiciones de las Casas Corregimentales y fortalecer la presencia institucional en La Chorrera, La Pedrera y Tarapacá, departamento del Amazonas

9. ANÁLISIS DE PARTICIPANTES

La socialización del proyecto adecuación y mantenimiento de las Casas Corregimentales de las Zonas No Municipalizadas de La Chorrera, La Pedrera y Tarapacá, departamento del Amazonas se desarrollará bajo un enfoque participativo y corresponsable, con el propósito de informar a los actores involucrados sobre el alcance de las intervenciones, promover su participación y contribuir a la adecuada ejecución y sostenibilidad de las obras.

La Gobernación del Amazonas asumirá el liderazgo institucional del proyecto, garantizando la coordinación de las acciones, la gestión de los recursos y el seguimiento a la ejecución de las intervenciones previstas en las tres Casas Corregimentales, de acuerdo con las necesidades identificadas en cada sede

Las comunidades participarán en el proceso de socialización mediante el conocimiento del alcance de las obras, sus beneficios y las condiciones que deberán observarse durante la

ejecución. Asimismo, podrán realizar observaciones y aportar información relacionada con el funcionamiento de las sedes y las necesidades de atención institucional.

El proceso de socialización permitirá informar sobre las intervenciones previstas en La Pedrera, Tarapacá y La Chorrera, así como sobre los posibles efectos temporales que puedan generarse durante la ejecución de las obras, promoviendo el uso adecuado de los espacios y el cuidado de la infraestructura una vez finalizadas las intervenciones

Finalmente, se promoverán acuerdos entre los actores participantes para la conservación y uso adecuado de las Casas Corregimentales, con el fin de preservar las condiciones de seguridad, funcionalidad y habitabilidad de las edificaciones y contribuir a la continuidad de las actividades administrativas y la atención a la ciudadanía.

Tabla No. 6. Análisis de Involucrados

Actor Departamental	Apoyo institucional técnico y financiero
Entidad Amazonas	
Posición Cooperante	
Intereses o Expectativas Mejorar las condiciones de funcionalidad y seguridad de las Casas Corregimentales de La Chorrera, La Pedrera y Tarapacá	
Actor Otro	Apropiación y uso adecuado de la infraestructura
Entidad Zonas No Municipalizadas de La Chorrera La Pedrera y Tarapacá	
Posición Beneficiario	
Intereses o Expectativas Contar con Casas Corregimentales en condiciones adecuadas seguras y funcionales para el desarrollo de las actividades administrativas y la atención a la ciudadanía	

Fuente. Dirección de Infraestructura, Año 2026.

10. POBLACIÓN

En primer lugar, la población afectada, correspondiente a las proyecciones del DANE para el año 2025, asciende a 85.057 habitantes en el departamento del Amazonas. Esta cifra representa el universo poblacional que, de manera indirecta, podría beneficiarse de la adecuación y mantenimiento de las casas corregimentales.

En segundo lugar, la población directamente beneficiaria corresponde a las siguientes zonas no municipalizadas

- ✓ La Chorrera: 3 156 habitantes
- ✓ La Pedrera 4.097 habitantes
- ✓ Tarapacá: 4.033 habitantes

Esta población se beneficiará directamente de las intervenciones de adecuación y mantenimiento de las Casas Corregimentales, las cuales permitirán mejorar las condiciones de los espacios destinados al desarrollo de actividades administrativas, atención a la ciudadanía y prestación de servicios institucionales.

La información presentada en la **Tabla No. 7** permite identificar dos niveles de población vinculados al proyecto


Tabla No. 7. Población

POBLACIÓN	TOTAL
Población (Proyección de la población 2025 DANE)	**85.057**
Población Objetivo· Zonas No Municipalizadas. La Chorrera: 3.156 La Pedrera 4.097 Tarapacá: 4.033 (Proyección de la población 2025 DANE)	**11.286**

Fuente. Dirección de Infraestructura, Año 2026

11. LOCALIZACIÓN GENERAL

Imagen No. 2
Análisis espacial y de localización geográfica de las Zonas No Municipalizadas de La Chorrera, La Pedrera y Tarapacá, en el departamento del Amazonas (Colombia).



Fuente. Dirección de Infraestructura Año 2026

El Departamento del Amazonas está situado en el extremo Suroriental de la república de Colombia en una zona de triple frontera que le confiere una posición geopolítica estratégica. Sus territorios están ubicados en la región de la Amazonía

Superficie: El Departamento del Amazonas tiene una extensión de 109.665 kilómetros cuadrados (Km2), ocupando el primer lugar en extensión a nivel nacional.

Porcentaje territorial: El Departamento del Amazonas representa el 9 6 % del territorio nacional y 22.7 % de la Amazonía colombiana.

Límites: El Departamento del Amazonas limita por el Norte con el departamento de Caquetá y el río Apoporis, que lo separa del departamento del Vaupés; por el Este con la República de Brasil, por el Sur con los ríos Putumayo y Amazonas, que lo separa de la República del Perú y por el Oeste con la República del Perú, República de Ecuador y el departamento del Putumayo

Clima: Es principalmente de tipo cálido húmedo; se caracteriza por altas temperaturas y frecuentes lluvias.

11.1 Descripción de la Población Objetivo.

La población objetivo del proyecto corresponde a los habitantes de las Zonas No Municipalizadas de La Chorrera, La Pedrera y Tarapacá, en el departamento del Amazonas, quienes hacen uso de las respectivas Casas Corregimentales para acceder a servicios administrativos, realizar trámites y recibir atención institucional

La población está conformada por niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, con dinámicas sociales, culturales y económicas propias de las comunidades amazónicas. Las Casas Corregimentales cumplen un papel fundamental como espacios para el desarrollo de actividades administrativas, atención a la ciudadanía y articulación de la presencia institucional en estos territorios.

Actualmente, las condiciones físicas de las sedes presentan deficiencias en componentes estructurales, arquitectónicos y de saneamiento básico, lo que incide en las condiciones de seguridad, funcionalidad y habitabilidad de los espacios destinados a la prestación de servicios institucionales

En este contexto, el proyecto busca beneficiar directamente a la población de La Chorrera, La Pedrera y Tarapacá, mediante la adecuación y mantenimiento de sus Casas Corregimentales, contribuyendo a disponer de espacios seguros, funcionales y adecuados para el desarrollo de las actividades administrativas y la atención oportuna a la ciudadanía.


11.2 Localización Específica del Proyecto

El área de intervención corresponde a las Casas Corregimentales ubicadas en las Zonas No Municipalizadas de La Chorrera, La Pedrera y Tarapacá, departamento del Amazonas Estas edificaciones cumplen funciones administrativas y son utilizadas para la atención de la ciudadanía y el desarrollo de actividades institucionales en cada territorio.

La adecuación y mantenimiento de las tres Casas Corregimentales permitirá mejorar sus condiciones físicas, funcionales y de habitabilidad, mediante intervenciones estructurales,

arquitectónicas y de saneamiento básico, de acuerdo con las necesidades particulares de cada sede Asimismo, contribuirá a fortalecer la prestación de los servicios institucionales y la presencia de la administración departamental en estas zonas.

Imagen No. 3.
Localización de la casa corregimental de la zona no Municipalizada de La Chorrera.




Localizacion de la Casa Corregimental de la Zona No Municipalizada La Chorrera

Latitud -1 443544
Longitud -72 788337

Fuente. Dirección de Infraestructura Año 2026

Imagen No. 4.
Localización de la casa corregimental de la zona no Municipalizada de La Pedrera.




Localización de la Casa Corregimental de la Zona No Municipalizada La Pedrera

Latitud -1 318580
Longitud -69 585899

Fuente. Dirección de Infraestructura. Año 2026

Imagen No. 5.
Localización de la casa corregimental de la zona no Municipalizada de Tarapacá.



Localización de la Casa Corregimental de la Zona No Municipalizada Tarapacá

Latitud -2 891817
Longitud -69 741925

Fuente. Dirección de Infraestructura Año 2026

12. ESTUDIO DE NECESIDADES

La alternativa seleccionada corresponde a la adecuación y mantenimiento de las Casas Corregimentales de las Zonas No Municipalizadas de La Chorrera, La Pedrera y Tarapacá, mediante la ejecución de intervenciones orientadas a recuperar las condiciones físicas, funcionales y de habitabilidad de las edificaciones, de acuerdo con las necesidades identificadas en cada sede. Su pertinencia se fundamenta en la necesidad de contar con espacios adecuados para el desarrollo de las actividades administrativas y la atención a la ciudadanía.

La solución contempla diferentes tipos de intervención. En la Casa Corregimental de La Pedrera se realizarán trabajos de adecuación estructural, demolición, limpieza, nivelación, mantenimiento del cielo raso de madera y recuperación de acabados. En la Casa Corregimental de Tarapacá se ejecutarán actividades de resane, estuco y pintura de muros interiores y exteriores. En la Casa Corregimental de La Chorrera se mejorarán las condiciones de saneamiento básico mediante la instalación de un pozo séptico, cerramiento, aparatos sanitarios y adecuación de muros

Las intervenciones se ejecutarán de manera simultánea en las tres Casas Corregimentales, empleando materiales y procedimientos constructivos adecuados a las condiciones ambientales de la región amazónica La alternativa permitirá mejorar las condiciones de seguridad, funcionalidad y conservación de las edificaciones, contribuyendo al adecuado funcionamiento institucional y a la prestación de servicios a las comunidades de La Chorrera, La Pedrera y Tarapacá

Tabla No.8. Estudio de necesidades

ESTUDIO DE NECESIDADES	
Bien o servicio	Sedes adecuadas (Producto principal del proyecto)
Descripción del bien o servicio	Adecuación y mantenimiento de tres (3) Casas Corregimentales ubicadas en las Zonas No Municipalizadas de La Chorrera, La Pedrera y Tarapacá, departamento del Amazonas, mediante intervenciones estructurales, arquitectónicas y de saneamiento básico.
Medido a través de	Número
Descripción de la oferta	Hace referencia al número de Casas Corregimentales intervenidas mediante obras de adecuación y mantenimiento para mejorar sus condiciones de seguridad, funcionalidad y habitabilidad
Descripción de la demanda	Hace referencia al número de Casas Corregimentales que requieren intervención mediante obras de adecuación y mantenimiento en las Zonas No Municipalizadas de La Chorrera, La Pedrera y Tarapacá, departamento del Amazonas.

2021	0.00	9.00	9.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Fuente: Elaboración Propia de acuerdo estructura de MGA, Año 2026

13. ANÁLISIS DE LA ALTERNATIVA

La alternativa seleccionada corresponde a la adecuacion y mantenimiento de las Casas Corregimentales de las Zonas No Municipalizadas de La Chorrera, La Pedrera y Tarapacá, departamento del Amazonas Esta alternativa permite intervenir de manera directa los componentes de las edificaciones que presentan deterioro o deficiencias, recuperando sus condiciones físicas y funcionales y garantizando espacios adecuados para el desarrollo de las actividades administrativas y la atención a la ciudadanía.

La intervención contempla la adecuación, reparación, mantenimiento y mejoramiento de los componentes estructurales, arquitectónicos y de saneamiento básico, de acuerdo con las necesidades particulares de cada sede En La Pedrera se realizarán intervenciones estructurales, adecuación de acabados y mantenimiento del cielo raso; en Tarapacá se ejecutarán trabajos de resane, estuco y pintura; y en La Chorrera se mejorarán las condiciones de saneamiento básico mediante la instalación de un pozo séptico, cerramiento, aparatos sanitarios y adecuación de muros.

La implementación de esta alternativa permitirá conservar y mejorar la infraestructura administrativa existente, fortalecer las condiciones de seguridad, funcionalidad y habitabilidad de las tres sedes y contribuir al adecuado desarrollo de las actividades institucionales y a la prestación de servicios a las comunidades de La Chorrera, La Pedrera y Tarapacá.

13.1 Ventajas de esta alternativa.

La alternativa propuesta es técnica y socialmente viable, ya que contempla la adecuación y mantenimiento de infraestructura administrativa existente que cumple una función fundamental para el funcionamiento institucional en las Zonas No Municipalizadas de La Chorrera, La Pedrera y Tarapacá. Las intervenciones permitirán recuperar las condiciones físicas y funcionales de las edificaciones mediante actividades estructurales, arquitectónicas y de saneamiento básico, utilizando materiales y procedimientos adecuados a las condiciones ambientales de la región amazónica

Asimismo, esta alternativa permite optimizar los recursos disponibles, al intervenir y conservar las edificaciones existentes en lugar de requerir la construcción de nuevas sedes. Las obras contribuirán a mejorar las condiciones de seguridad, funcionalidad y habitabilidad de las Casas Corregimentales, favoreciendo el desarrollo de las actividades administrativas y la atención a la ciudadanía

La adecuación y mantenimiento de las Casas Corregimentales representa una solución pertinente para atender las necesidades actuales de infraestructura en las tres sedes, fortaleciendo las condiciones para la prestación de servicios institucionales y la presencia de la administración departamental en estos territorios

Principales ventajas identificadas:

- Mejoramiento de las condiciones de seguridad, funcionalidad y habitabilidad de las tres Casas Corregimentales.
- Mejoramiento de los espacios para el desarrollo de actividades administrativas y atención a la ciudadanía
- Fortalecimiento de la presencia institucional en las Zonas No Municipalizadas.
- Recuperación de elementos estructurales y arquitectónicos de las Casas Corregimentales de La Pedrera y Tarapacá
- Prolongación de la vida útil de las edificaciones mediante acciones de adecuación y mantenimiento
- Optimización de los recursos públicos al recuperar infraestructura existente.
- Mejoramiento de las condiciones para la prestación de servicios institucionales a las comunidades de La Chorrera, La Pedrera y Tarapacá

14. ALCANCE DEL PROYECTO

La adecuación y mantenimiento de tres (3) Casas Corregimentales, ubicadas en las Zonas No Municipalizadas de La Chorrera, La Pedrera y Tarapacá, departamento del Amazonas Estas edificaciones cumplen funciones administrativas y constituyen espacios destinados a la atención de la ciudadanía y al desarrollo de actividades institucionales en cada territorio

La intervención tiene como propósito mejorar las condiciones de seguridad, funcionalidad y habitabilidad de las edificaciones, mediante obras estructurales, arquitectónicas y de saneamiento básico, de acuerdo con las necesidades particulares de cada sede.

Estudios desarrollados para la viabilidad del Proyecto

- ✓ **Diseño arquitectónico y estructural:** Los diseños arquitectónicos, estructurales y planos técnicos requeridos para la adecuación y mantenimiento de las Casas Corregimentales de La Chorrera, La Pedrera y Tarapacá, garantizando el cumplimiento de criterios de seguridad, funcionalidad, estabilidad y adaptación a las condiciones ambientales de la región amazónica

- ✓ **Materiales:** Para la ejecución de las actividades de adecuación y mantenimiento de las Casas Corregimentales se emplearán materiales de construcción resistentes y durables, adecuados a las condiciones ambientales de la región amazónica. Entre los principales materiales se contemplan concreto de 3 000 PSI, acero de refuerzo, materiales para cimentación, morteros, estuco, pintura, elementos para mantenimiento del cielo raso de madera, aparatos sanitarios, tuberías, accesorios hidráulicos y sanitarios, pozo séptico de 2.000 litros, malla eslabonada y demás materiales requeridos de acuerdo con las especificaciones técnicas de cada intervención

14.1. Infraestructura Proyectada:

Casa Corregimental de La Chorrera:

- Cerramiento en tela verde h = 2 10 m.
- Replanteo de obra
- Suministro y aplicación de estuco y pintura a dos manos para muros internos
- Suministro y aplicación de estuco y pintura a dos manos para muros externos
- Suministro e instalación de pozo séptico de 2 000 l (incluye cerramiento malla eslabonada)
- Suministro e instalación de sanitario báltico color blanco institucional, incluye accesorios
- Lavamanos de empotrar color blanco institucional, incluye accesorios
- Pañete resane de muros

Casa Corregimental de La Pedrera

- Cerramiento en tela verde h = 2 10 m
- Replanteo de obra
- Suministro y aplicación de estuco y pintura a dos manos para muros internos

- Suministro y aplicación de estuco y pintura a dos manos para muros externos
- Demolición, limpieza, descapote y nivelación, incluye retiro de sobrantes
- Concreto de limpieza e=5 cm concreto de 2000 psi
- Concreto para zapatas de cimentación de 3000 psi de (0,90mx0,90m) (incluye formaleta)
- Concreto de 3000 psi para columnas de (incluye formaleta)
- Acero de refuerzo (incluye figurado y amarre)
- Mantenimiento cielo raso madera
- Pañete resane de muros

Casa Corregimental de Tarapacá

- Cerramiento en tela verde h = 2.10 m
- Replanteo de obra
- Suministro y aplicación de estuco y pintura a dos manos para muros internos
- Suministro y aplicación de estuco y pintura a dos manos para muros externos
- Pañete resane de muros

14.2. Duración del Proyecto:

✓ Tiempo estimado 2 meses

15. ANÁLISIS DE RIESGOS

Tabla Nº9. Análisis de riesgo

1-Proposito (Objetivo general)	Administrativos	Probabilidad que no se cumplan las condiciones y alternativas propuestas	**Probabilidad** 3 Moderado **Impacto:** 4 Mayor	No realización de las intervenciones requeridas en las Casas Corregimentales	Implementar mecanismos de seguimiento y control durante la ejecución
2-Componente (Productos)	Operacionales	Las intervenciones de las Casas Corregimentales pueden verse afectadas por eventos extraordinarios, como la escasez o dificultad de transporte de materiales y las condiciones climáticas adversas propias de la region amazónica	**Probabilidad** 3 Moderado **Impacto.** 4 Mayor	Retraso en ejecucion del proyecto	Contar con una programación que tenga en cuenta los tiempos promedio normales de la ejecución de la obra
3 Actividad y/o Entregable	De mercado	Actividad/Entregable CONCRETO PARA ZAPATAS DE CIMENTACION DE 3000 PSI DE (0,90Mx0 90M) (INCLUYE FORMALETA) EN LA PEDRERA Riesgo Mala calidad de los materiales utilizados en las obras	**Probabilidad·** 3 Moderado **Impacto·** 4 Mayor	Detrimento del patrimonio publico deterioro avanzado de la obra	Seguimiento permanente a las actividades realizadas

Fuente. Dirección de Infraestructura, Año 2026

16. INGRESOS Y BENEFICIOS

Tabla Nº10. Ingresos y beneficios

La adecuación y mantenimiento de las Casas Corregimentales de La Chorrera La Pedrera y Tarapacá permitirá contar con espacios adecuados seguros y funcionales para el desarrollo de las actividades administrativas y la atención de la ciudadanía en las Zonas No Municipalizadas del departamento del Amazonas

Tipo Beneficios

Medido a través de Numero

Bien producido Otros

Razón Precio Cuenta (RPC) 0 80

Descripción Cantidad 3

Descripción Valor Unitario Beneficios obtenidos por la adecuación y mantenimiento de las Casas Corregimentales de las Zonas No Municipalizadas de La Chorrera, La Pedrera y Tarapacá departamento del Amazonas

0	3.00	$ 12.600.000,00	$ 37.800.000,00
1	3.00	$ 2.730.000,00	$ 8.190.000,00
2	3.00	$ 2.940.000,00	$ 8.820.000,00
3	3.00	$ 3.150.000,00	$ 9.450.000,00
4	3.00	$ 3.360.000,00	$ 10.080.000,00
5	3.00	$ 3.570.000,00	$ 10.710.000,00

0	$ 37.800.000,00	$ 37.800.000,00
1	$ 8.190.000,00	$ 8.190.000,00
2	$ 8.820.000,00	$ 8.820.000,00
3	$ 9.450.000,00	$ 9.450.000,00
4	$ 10.080.000,00	$ 10.080.000,00
5	$ 10.710.000,00	$ 10.710.000,00

Fuente. Dirección de Infraestructura, Año 2026

17. CADENA DE VALOR

Alternativa: Mejoramiento y conservación de las casas corregimentales de las zonas no municipalizadas de La Chorrera, La Pedrera y Tarapacá

Costo total de la alternativa: $ 199.965 017,00

Objetivo específico 1: Adecuadas condiciones de los componentes estructurales, arquitectónicos y de saneamiento básico de las Casas Corregimentales de las Zonas No Municipalizadas de La Chorrera, La Pedrera y Tarapacá, departamento del Amazonas

Tabla No.11. Cadena de valor

PRODUCTO	ACTIVIDAD Y/O ENTREGABLE
1.1 Sedes adecuadas (Producto principal del proyecto) Complemento Medido a través de: Número de sedes Cantidad 3,0000 Costo $ 199.965 017,00 Etapa. Inversión Localización· Número de Personas 11286 Acumulativo o no. No Acumulativo Poblacion Beneficiaria. 11286	1 1 1 CERRAMIENTO EN TELA VERDE H = 2.10 M EN LA ZONA NO MUNICIPALIZADA LA PEDRERA Costo· $ 1 031.585,00 Etapa: Inversión
	1.1.2 REPLANTEO DE OBRA EN LA PEDRERA Costo $ 3.822.652,00 Etapa Inversión
	1 1.3 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA A DOS MANOS PARA MUROS INTERNOS EN LA PEDRERA Costo: $ 25 948 361,00 Etapa· Inversión
	1.1.4 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA A DOS MANOS PARA MUROS EXTERNOS EN LA PEDRERA Costo. $ 11 895 292,00 Etapa: Inversión
	1 1 5 DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, DESCAPOTE Y NIVELACION, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES EN LA PEDRERA Costo: $ 843 006,00 Etapa· Inversión
	1 1 6 CONCRETO DE LIMPIEZA E=5 CM CONCRETO DE 2000 PSI EN LA PEDRERA Costo: $ 198 596,00 Etapa: Inversion
	1 1 7 CONCRETO PARA ZAPATAS DE CIMENTACION DE 3000 PSI DE (0,90Mx0,90M) (INCLUYE FORMALETA) EN LA PEDRERA Costo. $ 1 830.650,00 Etapa. Inversión

	1 1 8 CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNAS DE (INCLUYE FORMALETA) EN LA PEDRERA Costo: $ 7 378 047,00 Etapa: Inversión
	1 1 9 ACERO DE REFUERZO (INCLUYE FIGURADO Y AMARRE) EN LA PEDRERA Costo: $ 2 553 858,00 Etapa: Inversión
	1 1 10 MANTENIMIENTO CIELO RASO MADERA EN LA PEDRERA Costo: $ 15.834.065,00 Etapa: Inversión
	1 1 11 PAÑETE RESANE DE MUROS EN LA PEDRERA Costo: $ 18 819.017,00 Etapa: Inversion
	1 1 12 CERRAMIENTO EN TELA VERDE H = 2 10 M EN LA ZONA NO MUNICIPALIZADA TARAPACA Costo: $ 1.083.356,00 Etapa. Inversión
	1 1 13 REPLANTEO DE OBRA EN TARAPACA Costo: $ 3 600.481,00 Etapa: Inversión
	1 1 14 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA A DOS MANOS PARA MUROS INTERNOS EN TARAPACA Costo $ 31 836 920,00 Etapa. Inversión
	1 1 15 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA A DOS MANOS PARA MUROS EXTERNOS EN TARAPACA Costo $ 9 164 219,00 Etapa Inversión
	1.1 16 PAÑETE RESANE DE MUROS EN TARAPACA Costo: $ 13 992 604,00 Etapa Inversión
	1.1.17 CERRAMIENTO EN TELA VERDE H = 2.10 M EN LA ZONA NO MUNICIPALIZADA LA CHORRERA Costo: $ 709 526,00 Etapa. Inversión
	1 1 18 REPLANTEO DE OBRA LA CHORRERA Costo: $ 1 341 280,00 Etapa: Inversión
	1.1.19 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA A DOS MANOS PARA MUROS INTERNOS EN LA CHORRERA Costo. $ 13.212 509,00 Etapa. Inversión


	1 1 20 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA A DOS MANOS PARA MUROS EXTERNOS LA CHORRERA Costo: $ 2 668 683,00 Etapa: Inversión
	1.1 21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POZO SÉPTICO DE 2 000 L (Incluye Cerramiento Malla Eslabonada) EN LA CHORRERA Costo: $ 12 764 711,00 Etapa: Inversión
	1.1 22 SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO BALTICO COLOR BLANCO INSTITUCIONAL, INCLUYE ACCESORIOS EN LA CHORRERA Costo. $ 1 313 965,00 Etapa. Inversión
	1 1 23 LAVAMANOS DE EMPOTRAR COLOR BLANCO INSTITUCIONAL, INCLUYE ACCESORIOS EN LA CHORRERA Costo. $ 799 467,00 Etapa: Inversión
	1.1 24 PAÑETE RESANE DE MUROS EN LA CHORRERA Costo. $ 9 282 167,00 Etapa: Inversión
	1 1.25 Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) Costo $ 8.040.000,00 Etapa: Inversión

Fuente. Dirección de Infraestructura, Año 2026

18. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Tabla No. 12. Cronograma de ejecución de la obra

	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Costo	Duración	Predecesoras	Comienzo
		1	**PROYECTO CASAS CORREGIMENTALES**			**$ 142 443 285,00**	**45,13 días**		**mar 25/08/2**
2		1	***CASA CORREGIMENTAL PEDRERA***			**$ 142 443.285,00**	**45,13 días**		**mar 25/08/2**
3		1 1	CERRAMIENTO EN TELA VERDE H = 2 10 M	ML	79 44	$ 764 769 00	3 días		mar 25/08/2(
4		1 2	REPLANTEO DE OBRA	M2	485 9*	$ 2 d37 22s 00	2 días	3CC	mar 25/08/2(
5		1 3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA A DOS MANOS PARA VIJROS	M2	383 79	$ 19 258 582 00	20 días	10	lun 3/08/26
6		1 4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA A DOS MANOS PARA MUROS	M2	172 50	$ 8 828 550 00	6 días	5	lun 31/08/26
7		1 5	DEMOLICIÓN LIMPIEZA DESCAPOTE Y NIVELACION INCLUYE RETIRO DEL SOBRANTES	M3	3 24	$ 625 663 00	2 días	13	mar 25/08/26
8		1 6	CONCRETO DE LIMPIEZA E-5 CM CONCRETO DE 2000 PSI	M3	0 08	$ 147 394 00	1 día	7	lun 20/07/26
9		1 7	CONCRETO PARA ZAPATAS DE CIMENTACION DE 3000 PSI DE (0 90M>0 90M) INCLUYE FORMALETAI	M3	0 49	$ 1 358 674 00	2 días	8	mar 21/07/26
10		1 8	CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNAS DE (INCLUYE FORMALETAI	M3	2 00	$ 5 475 850 00	5 días	11	lun 27/07/26
11		1 9	ACERO DE REFUERZO (INCLUYE FIGURADO Y AMARRE)	KG	146 93	$ 1 895 397 00	5 días	7	lun 20/07/26
12		1 10	MANTENIMIENTO CIELO RASO MADERA	M2	146 93	$ 11 7s1 755 00	12 días	4	jue 9/07/26
13		1 11	PANETE RESANE DE MUROS	M2	210 15	$ 13 967 124 00	5 días	12	lun 27/07/26
14		2	***CASA CORREGIMENTAL TARAPACA***			**$ 75 532 302,00**	**30 días**		**mar 7/07/26**
15		1 1	CERRAMIENTO EN TELA VERDE H = 2 10 M	ML	83 52	$ 804 047 00	3 días		mar 7/07/26
16		1 2	REPLANTEO DE OBRA	M2	157 67	$ 2 672 327 00	2 días	15CC	mar 7/07/26



Página 1

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Unidad	cantidad	Costo	Duración	Predecesoras	Comienzo
17		1 3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA A DOS MANOS PARA MUROS INTERNOS	M2	478 32	$ 23 629 008 00	12 días	19	jue 23/07/26
18		1 4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA A DOS MANOS PARA MUROS EXTERNOS	M2	134 95	$ 6 801 581 00	6 días	17	lun 10/08/26
19		1 50	PAÑETE RESANE DE MUROS	M2	178 55	$ 10 385 050 00	10 días	16	jue 9/07/26
20		3	***CASA CORREGIMENTAL CHORRERA***			**$ 31 240 289,00**	**30 días**		**mar 7/07/26**
21		1 1	CERRAMIENTO EN TELA VERDE H = 2 10 M	ML	54 70	$ 526 597 00	3 días		mar 7/07/26
22		1 2	REPLANTEO DE OBRA	M2	170 49	$ 995 517 00	2 días	21CC	mar 7/07/26
23		1 3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA A DOS MANOS PARA MUROS INTERNOS	M2	195 12	$ 9 806 176 00	15 días	25	vie 17/07/26
24		1 4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA A DOS MANOS PARA MUROS EXTERNOS	M2	38 70	$ 1 980 666 00	7 días	23	vie 7/08/26
25		1 5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POZO SÉPTICO DE 2 000 L (Incluye Cerramiento Malla Eslabonada)	UND	1 00	$ 9 473 731 00	4 días	27	lun 13/07/26
26		1 6	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO BALTICO COLOR BLANCO INSTITUCIONAL INCLUYE ACCESORIOS	UND	1 00	$ 975 200 00	2 días	22	jue 9/07/26
27		1 7	LAVAMANOS DE EMPOTRAR COLOR BLANCO INSTITUCIONAL INCLUYE ACCESORIOS	UND	1 00	$ 593 350 00	2 días	22	jue 9/07/26
28		1 80	PAÑETE RESANE DE MUROS	M2	118 45	$ 6 889 052 00	12 días	25	vie 17/07/26

Proyecto CASAS CORREGIMEN
Fecha lun 24/08/26

Tarea | Resumen inactivo | Tarea externa
División | Tarea inactiva | Hito externo
Hito | Duración | Fecha límite
Resumen | Informe de [illegible] | Progreso
Resumen de proyecto | Resumen inactivo | Progreso manual
Tarea inactiva | Solo el comienzo
Hito inactivo | Solo fin

Página 2

Fuente. Dirección de Infraestructura, Año 2026

19.PRESUPUESTO GENERAL

Tabla N°13. Presupuesto

Libertad y Orden

República de Colombia
GOBERNACIÓN DE AMAZONAS
Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial - Dirección de Infraestructura

Departamento de Amazonas

					Página	1 00
GOBERNACIÓN DE AMAZONAS					Fecha	

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CASAS CORREGIMIENTALES DE LAS ZONAS NO MUNICIPALIZADAS DE LA CHORRERA, LA PEDRERA Y TARAPACÁ, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

	ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
CASA CORREGIMENTAL PEDRERA					
1 1	CERRAMIENTO EN TELA VERDE H = 2.10 M.	ML	79 44	$ 12,985 71	1031585
1.2	REPLANTEO DE OBRA	M2	485.91	$ 7 867 01	3822652
1.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA A DOS MANOS PARA MUROS INTERNOS	M2	383.79	$ 67,610.83	25948381
1.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA A DOS MANOS PARA MUROS EXTERNOS	M2	172.50	$ 68,958.21	11895292
1.5	DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, DESCAPOTE Y NIVELACION, INCLUYE RETIRO D	M3	3.24	$ 260,186.89	843006
1.6	CONCRETO DE LIMPIEZA E=5 CM CONCRETO DE 2000 PSI	M3	0.08	$ 2,451 798.27	196144
1 7	CONCRETO PARA ZAPATAS DE CIMENTACION DE 3000 PSI DE (0,90)x(0,90M) (INCLUYE FORMALETA)	M3	0 49	$ 3 766,768 62	1830650
1.8	CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNAS DE (INCLUYE FORMALETA)	M3	2.00	$ 3,689,023 45	7378047
1.9	ACERO DE REFUERZO (INCLUYE FIGURADO Y AMARRE)	KG	146.93	$ 17,381 45	2553858
1 10	MANTENIMIENTO CIELO RASO MADERA	M2	146.93	$ 107,768 04	15834065
1 11	PAÑETE RESANE DE MUROS	M2	240 15	$ 78,353.59	18819017
TOTAL CASA CORREGIMENTAL PEDRERA					$ 90 155 127
CASA CORREGIMENTAL TARAPACA					
1 1	CERRAMIENTO EN TELA VERDE H = 2.10 M.	ML	83.52	$ 12,971.22	1083356
1.2	REPLANTEO DE OBRA	M2	457 67	$ 7,867 00	3600481
1.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA A DOS MANOS PARA MUROS INTERNOS	M2	476.32	$ 66,559 88	31838920
1 4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA A DOS MANOS PARA MUROS EXTERNOS	M2	134.95	$ 67,907.25	9164219
1.50	PAÑETE RESANE DE MUROS	M2	178.56	$ 78,363.60	13992604
TOTAL CASA CORREGIMENTAL TARAPACA					59677581
CASA CORREGIMENTAL CHORRERA					
1 1	CERRAMIENTO EN TELA VERDE H = 2.10 M.	ML	54 70	$ 12,971.23	709526
1.2	REPLANTEO DE OBRA	M2	170 49	$ 7,867 00	1341280
1.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA A DOS MANOS PARA MUROS INTERNOS	M2	195 42	$ 67,610.83	13212509
1 4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA A DOS MANOS PARA MUROS EXTERNOS	M2	38.70	$ 68,958.22	2668683
1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POZO SEPTICO DE 2.000 L (Incluye Cerramiento Malla Eslabonada)	UND	1.00	$ 12,764,711.32	12764711
1.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO BALTICO COLOR BLANCO INSTITUCIONAL, INCLUYE ACCESORIOS	UND	1.00	$ 1,313,954.53	1313965
1 7	LAVAMANOS DE EMPOTRAR COLOR BLANCO INSTITUCIONAL, INCLUYE ACCESORIOS	UND	1 00	$ 799 467.55	799488
1.80	PAÑETE RESANE DE MUROS	M2	118.45	$ 78,363.59	9282168
TOTAL CASA CORREGIMENTAL CHORRERA					42092309
	SUB TOTAL OBRAS				$ 191,925,017
	ADMINISTRACIÓN (%)			27.74%	
	IMPREVISTOS (%)			1.00%	
	UTILIDAD (%)			6.00%	
	PAGA				$ 8 040 000 00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS				199,965,017
	VALOR TOTAL OBRA				$ 199,965,017

Fuente. Dirección de Infraestructura, Año 2026

20.INDICADORES

Imagen No. 4 Producto – Indicador

1 Adecuadas condiciones de los componentes estructurales arquitectonicos y de saneamiento basico de las Casas Corregimentales de las Zonas No Municipalizadas de La Chorrera La Pedrera y Tarapaca departamento del Amazonas

1 1 Sedes adecuadas (Producto principal del proyecto)

1 1 1 Sedes adecuadas

Medido a traves de Numero de sedes

Meta total 3 0000


Formula

Es acumulativo No

Es Principal Si

Tipo de Fuente Informe


Fuente de Verificacion Informe Direccion de Infraestructura Departamental



Fuente. Dirección de Infraestructura, Año 2026

21. EVALUACIÓN ECONÓMICA

Imagen No. 5 Evaluación Económica



Fuente. Dirección de Infraestructura, Año 2026.

Imagen No. 6 Costos por capacidad

Sedes adecuadas del proyecto	(Producto principal	$18 142 839 91

Fuente. Dirección de Infraestructura, Año 2026.

22. REGIONALIZACIÓN

Imagen No. 7 Regionalización

Producto	Sedes adecuadas	(Producto principal del proyecto)				
Amazonas	Amazonas					
	0	199 965 017 00	199 965 017 00	3 0000	3 0000	11 285

Fuente. Dirección de Infraestructura, Año 2026

Atentamente,

ALVARO FERNANDEZ YOLDI
Secretario de Desarrollo Institucional

Elaboraron:

Angie Marcela Hernandez P U – Dirección de Infraestructura
Johanna Andrea Perez - P U – Dirección de Infraestructura

Reviso: Robin Cárdenas Paredes – Director de Infraestructura

Libertad y Orden

República de Colombia
GOBERNACIÓN DE AMAZONAS
Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial Dirección de Infraestructura.

Departamento de Amazonas

		Página	1 00
GOBERNACIÓN DE AMAZONAS		Fecha	

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CASAS CORREGIMENTALES DE LAS ZONAS NO MUNICIPALIZADAS DE LA CHORRERA, LA PEDRERA Y TARAPACÁ, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.

	ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
CASA CORREGIMENTAL PEDRERA					
1 1	CERRAMIENTO EN TELA VERDE H = 2.10 M.	ML	79.44	$ 12,985 71	1031585
1.2	REPLANTEO DE OBRA	M2	485.91	$ 7,867.01	3822852
1 3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA A DOS MANOS PARA MUROS INTERNOS	M2	383.79	$ 67 610.83	25948361
1 4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA A DOS MANOS PARA MUROS EXTERNOS	M2	172.50	$ 69 958.21	11895292
1 5	DEMOLICIÓN LIMPIEZA, DESCAPOTE Y NIVELACION, INCLUYE RETIRO D	M3	3.24	$ 260 186.89	843006
1 6	CONCRETO DE LIMPIEZA E=5 CM CONCRETO DE 2000 PSI	M3	0 08	$ 2,451 798.27	198596
1 7	CONCRETO PARA ZAPATAS DE CIMENTACION DE 3000 PSI DE (0 90Mx0 90M) (INCLUYE FORMALETA)	M3	0 49	$ 3 766.768 62	1830650
1 8	CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNAS DE (INCLUYE FORMALETA)	M3	2.00	$ 3 689 023.45	7378047
1 9	ACERO DE REFUERZO (INCLUYE FIGURADO Y AMARRE)	KG	146 93	$ 17 381 46	2553858
1 10	MANTENIMIENTO CIELO RASO MADERA	M2	146.93	$ 107 766.04	15834065
1 11	PAÑETE RESANE DE MUROS	M2	240 15	$ 78,363.59	18819017
TOTAL CASA CORREGIMENTAL PEDRERA					$ 90,155,127
CASA CORREGIMENTAL TARAPACA					
1 1	CERRAMIENTO EN TELA VERDE H = 2.10 M.	ML	83.52	$ 12,971.22	1083356
1.2	REPLANTEO DE OBRA	M2	457 67	$ 7 867 00	3600481
1.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESTUCO Y PINTURA A DOS MANOS PARA MUROS INTERNOS	M2	478.32	$ 66,559.68	31838920
1.4	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESTUCO Y PINTURA A DOS MANOS PARA MUROS EXTERNOS	M2	134.95	$ 67 907 25	9164219
1.50	PAÑETE RESANE DE MUROS	M2	178.56	$ 78,363 60	13992604
TOTAL CASA CORREGIMENTAL TARAPACA					59677581
CASA CORREGIMENTAL CHORRERA					
1 1	CERRAMIENTO EN TELA VERDE H = 2.10 M.	ML	54.70	$ 12,971 23	709526
1 2	REPLANTEO DE OBRA	M2	170.49	$ 7 867 00	1341280
1 3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA A DOS MANOS PARA MUROS INTERNOS	M2	195.42	$ 67,610.83	13212509
1 4	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESTUCO Y PINTURA A DOS MANOS PARA MUROS EXTERNOS	M2	38.70	$ 68,958 22	2668683
1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO SEPTICO DE 2.000 L (Incluye Cerramiento Malla Eslabonada)	UND	1 00	$ 12,764 711 32	12764711
1 6	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO BALTICO COLOR BLANCO INSTITUCIONAL, INCLUYE ACCESORIOS	UND	1 00	$ 1,313 964.53	1313965
1 7	LAVAMANOS DE EMPOTRAR COLOR BLANCO INSTITUCIONAL, INCLUYE ACCESORIOS	UND	1 00	$ 799 467 65	799468
1.80	PAÑETE RESANE DE MUROS	M2	118.45	$ 78,363.59	9282168
TOTAL CASA CORREGIMENTAL CHORRERA					42092309

SUB TOTAL OBRAS		$ 191,925,017
ADMINISTRACIÓN (%)	27 74%	
IMPREVISTOS (%)	1 00%	
UTILIDAD (%)	6.00%	
PACA		$ 8 040,000.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS		199,965,017
VALOR TOTAL OBRA		$ 199,965,017

Nombre:
ROBIN CARDENAS PAREDES
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

Proyectó Johanna Andrea Perez P U D I Ingeniera civil
Proyectó Miguel Angel Cordoba - P.E. D.I - Ingeniero Ambiental

CASAS CORREGIMENTALES	Departamento de Amazonas			
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1	DE	1

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	Vr UNITARIO
1 1	CERRAMIENTO EN TELA VERDE H = 2.10 M.	M/L	9 627 00

I EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr UNITARIO
					$
				SUBTOTAL $	$

II MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	Vr UNITARIO
PUNTILLA CON CABEZA 2"	LB	0,05	$ 4.200 00	$ 210,00
LISTON 3X3X3	UN	1,00	$ 3.900 00	$ 3.900 00
TELA VERDE CERRAMIENTO	M/L	1 00	$ 2.400 00	$ 2.400 00
			SUBTOTAL $	6.510 00

III TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	UND	TARIFA	Vr UNITARIO
				SUBTOTAL $	$

IV MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr UNITARIO
CUADRILLA 06 1O+1A	$ 144.272,00	$ 115.455,00	$ 259 727 00	0 012	3.117 00
				SUBTOTAL $	$ 3 117 00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 9 627 00

Firma
Nombre Johanna Andrea Perez
Profesional Universitario D

Firma
Nombre: Robin Onzon Cardenas Parodes
Director de Infraestructura Departamental

CASAS CORREGIMENTALES	Departamento de Amazonas		
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1	DE 1

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Vr UNITARIO
1 3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA A DOS MANOS PARA MUROS INTERNOS	M2	50 180,00

I EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		(10%) MANO DE OBRA	$ 22.077 00	10%	2.208 00
ALQUILER DE ANDAMIO TUBULAR TRABAJO EN ALTURA 2 SECCIONES 1 80M		DIA	$ 6.000 00	0 25	1 500 00
				SUBTOTAL $	$ 3 708 00

II MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	Vr UNITARIO
ESTUCO PARA INTERIORES	GL	0,250	$ 32.000	$ 8.000 00
VINILO TIPO 1	GL	0 080	$ 45.950	$ 3.676,00
LIJA No 100	UND	0 500	$ 1 000	$ 500 00
CAOLIN X 25 KG	UND	0,050	$ 45.000	$ 2.250 00
AGUA	LTS	0 950	$ 230	$ 218,50
			SUBTOTAL $	14 644,50

III TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	UND	TARIFA	Vr UNITARIO
CARGUE Y DESCARGUE DE LA EMBARCACION	3,9	2	KG	$ 150 00	$ 1 170,00
PEDRERA FLUVIAL	3,9	1	KG	$ 1 700 00	$ 6.630 00
ACARREO DESDE LA ORILLA DE RIO HASTA EL SITIO DE OBRA CORREGIMIENTOS	3.90	1 00	KG	$ 500 00	$ 1.950 00
				SUBTOTAL $	$ 9 750,00

IV MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr UNITARIO
CUADRILLA 06 1O+1A	$ 259 727 00		$ 259 727 00	0 085	22.077,00
				SUBTOTAL $	$ 22.077 00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 50 180 00

Firma
Nombre Johanna Andrea Perez
Profesional Universitario O I

Firma
Nombre Robin Onzon Cardenas Parodes
Director de Infraestructura Departamental

CASAS CORREGIMENTALES	Departamento de Amazonas			
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1	DE	1

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Vr UNITARIO
1 5	DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, DESCAPOTE Y NIVELACION, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	M3	193.106 00

I EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		(10%) MANO DE OBRA	$ 175.551 00	10%	17 555,00
				SUBTOTAL $	$ 17.555 00

II MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	Vr UNITARIO
				$
				$
				$
				$
				$
			SUBTOTAL $	

III TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	UND	TARIFA	Vr UNITARIO
					$
					$
					$
				SUBTOTAL $	$ -

IV MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr UNITARIO
CUADRILLA 04 4A	$ 390 114 00		$ 390 114 00	0 450	175.551 00
				SUBTOTAL $	$ 175 551,00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 193 106 00

Firma
Nombre Johanna Andrea Perez
Profesional Universitario D I

Firma
Nombre Roban Onzon Cardonas Paredes
Director de Infraestructura Departamental

CASAS CORREGIMENTALES	Departamento de Amazonas		
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁG'NA 1	DE	1

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	Vr UNITARIO
1,7	CONCRETO PARA ZAPATAS DE CIMENTACION DE 3000 PSI DE (0 90Mx0 90M) (INCLUYE FORMALETA)	M3	2.795 625,00

I EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		(10%) MANO DE OBRA	$ 138.079 00	10%	13.808,00
ALQUILER FORMALETA EN MADERA 3 USOS		DIA	$ 60 000 00	1	60 000 00
ALQUILER VIBRADOR PARA CONCRETO A GASOLINA		DIA	$ 185 000 00	0,06	11 100 00
				SUBTOTAL $	$ 84 908 00

II MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	Vr UNITARIO
CONCRETO RESISTENCIA 21 Mpa -3000 PSI	M3	1,050	$ 1 650 131	$ 1 732.637 55
				$
				$
				$
				$
			SUBTOTAL $	1 732.637 55

III TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	UND	TARIFA	Vr UNITARIO
CARGUE Y DESCARGUE DE LA EMBARCACION	1400	2	KG	$ 300 00	$ 840.000,00
				SUBTOTAL $	$ 840.000,00

IV MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr UNITARIO
CUADRILLA 1(1O+4A	$ 552.314 00		$ 552.314 00	0 250	138.079 00
				SUBTOTAL $	$ 138 079 00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 2.795 625,00

Firma
Nombre Johanna Andrea Perez
Profesional Universitario D I

Firma
Nombre Robin Orizon Cardenas Paredes
Director de Infraestructura Departamental

CASAS CORREGIMENTALES	Departamento de Amazonas			
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PAG.NA	1	DE	1

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	Vr UNITARIO
1 9	ACERO DE REFUERZO (INCLUYE FIGURADO Y AMARRE)	KG	12.900 00

I EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		(10%) MANO DE OBRA	$ 2.597 00	10%	260 00
				SUBTOTAL $	$ 260,00

II MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	Vr UNITARIO
ACERO DE REFUERZO DE 60 000 PSI	KG	1 050	$ 7 059	$ 7 411 95
ALAMBRE NEGRO	KG	0 050	$ 8.625	$ 431 25
				$
				$
				$
			SUBTOTAL $	7 843,20

III TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	UND	TARIFA	Vr UNITARIO
CARGUE Y DESCARGUE DE LA EMBARCACION	1	1	KG	$ 500 00	$ 500 00
PEDRERA FLUVIAL	1	1	KG	$ 1 700,00	$ 1 700,00
				SUBTOTAL $	$ 2.200,00

IV MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr UNITARIO
CUADRILLA 06 1O+1A	$ 259 727 00		$ 259 727 00	0 010	2.597 00
				SUBTOTAL $	$ 2.597 00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 12.900 00

Firma
Nombre Johanna Andrea Perez
Profesional Universitario D I

Firma
Nombre Robin Onzon Cardenas Paredes
Director de Infraestructura Departamental

CASAS CORREGIMENTALES	Departamento de Amazonas		
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PAGINA 1	DE	1

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	Vr UNITARIO
1 11	PAÑETE RESANE DE MUROS	M2	58.160 00

I EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		(10%) MANO DE OBRA	$ 20.778 00	10%	2.078 00
ALQUILER ANDAMIO TUBULAR SECCION COMPLETA, INCLUYENDO LOS DOS LATERALES Y CORRESPONDIENTES CRUCETAS		DIA	$ 6.000,00	0,5	3.000 00
			SUBTOTAL $		$ 5 078 00

II MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	Vr UNITARIO
ARENA DE PEÑA SIN TAMIZAR	M3	0 035	$ 300 000	$ 10.500 00
CEMENTO GRIS PORTLAND TIPO 1 ARGOS EMPAQUE 50KG	UND	0 200	$ 2.000	$ 400 00
IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA HORMIGON Y MORTERO EMPAQUE 25KG TOXEMENT	UND	0 006	$ 234 000	$ 1 404 00
			SUBTOTAL $	12.304 00

III TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	UND	TARIFA	Vr UNITARIO
CARGUE Y DESCARGUE DE LA EMBARCACION	8	1	KG	$ 500 00	$ 4.000 00
PEDRERA FLUVIAL	8	1	KG	$ 1 700 00	$ 13.600 00
TRANSPORTE DESDE LA ORILLA DE RIO HASTA EL SITIO DE OBRA CORREGIMIENTOS	8 00	1	KG	$ 300 00	$ 2.400 00
				SUBTOTAL $	$ 20 000 00

IV MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr UNITARIO
CUADRILLA 06 1O+1A	$ 259 727 00		$ 259.727 00	0 080	20 778 00
				SUBTOTAL $	$ 20 778 00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 58 160 00

Firma
Nombre Johanna Andrea Perez
Profesional Universitario D I

Firma
Nombre Robin Orizon Cardenas Paredes
Director de Infraestructura Departamental

CASAS CORREGIMENTALES	Departamento de Amazonas			
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1	DE	1

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	Vr UNITARIO
1 1	CERRAMIENTO EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	9 627 00

I EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr UNITARIO
					$
				SUBTOTAL $	$

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	Vr UNITARIO
PUNTILLA CON CABEZA 2"	LB	0 05	$ 4 200 00	$ 210 00
LISTON 3X3X3	UN	1 00	$ 3.500 00	$ 3.500 00
TELA VERDE CERRAMIENTO	ML	1 00	$ 2.400 00	$ 2.400,00
			SUBTOTAL $	6.510 00

III TRANSPORTES

MATERIAL	VOL o PESO	DISTANCIA	UND	TARIFA	Vr UNITARIO
				SUBTOTAL $	$

IV MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr UNITARIO
CUADRILLA 05; 1O+1A	$ 144.272,00	$ 115.455,00	$ 259.727 00	0 012	3.117 00
			SUBTOTAL $	$	3 117 00
			TOTAL COSTO DIRECTO $	$	9 627 00

Firma
Nombre Johanna Andrea Perez
Profesional Universitario D I

Firma
Nombre Robin Onzon Cardenas Paredes
Director de Infraestructura Departamental

CASAS CORREGIMENTALES	Departamento de Amazonas			
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PAGINA	1	DE	1

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Vr UNITARIO
1 2	REPLANTEO DE OBRA	M2	5.839 00

I EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		(10%) DE LA MANO DE OBR A	10%	$ 1 071 77	107 18
				SUBTOTAL $	$ 107,18

II MATERIALES

DESCRIPCIÒN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	Vr UNITARIO
DURMIENTE ORDINARIO	ML	1 00	$ 4 025 00	$ 4.025,00
PUNTILLA CON CABEZA 2"	LB	0 01	$ 5.980 00	$ 59,80
HILO NYLON X200 M	UND	0 05	$ 11.500 00	$ 575,00
			SUBTOTAL $	4.659 80

III TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	UND	TARIFA	Vr UNITARIO
				SUBTOTAL $	$ -

IV MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr UNITARIO
CUADRILLA 07 10+2A	$ 198.389 00	$ 158.867,00	$ 357.256,00	0,003	1 071 77
				SUBTOTAL $	$ 1 071 77
				TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 5 839 00

Firma
Nombre Johanna Andrea Perez
Profesional Universitario D1

Firma
Nombre Robin Onizon Cardenas Paredes
Director de Infraestructura Departamental

CASAS CORREGIMENTALES	Departamento de Amazonas			
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PAGINA	1	DE	1

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	Vr UNITARIO
1 3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA A DOS MANOS PARA MUROS INTERNOS	M2	49 400 00

I EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		(10%) MANO DE OBRA	$ 22 077 00	10%	2.208,00
ALQUILER DE ANDAMIO TUBULAR TRABAJO EN ALTURA 2 SECCIONES 1 80M		DIA	5 6.000 00	0.25	1 500 00
				SUBTOTAL $	$ 3 708 00

II MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	Vr UNITARIO
ESTUCO PARA INTERIORES	GL	0 250	$ 32.000	$ 8.000 00
VINILO TIPO 1	GL	0 080	$ 45.950	$ 3.676 00
LIJA No 100	UND	0 500	$ 1 000	$ 500 00
CAOLIN X 25 KG	UND	0,050	$ 45.000	$ 2.250 00
AGUA	LTS	0 950	$ 230	$ 218,50
			SUBTOTAL $	14 644 50

III TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	UND	TARIFA	Vr UNITARIO
CARGUE Y DESCARGUE DE LA EMBARCACION	3,9	2	KG	$ 150 00	$ 1 170 00
TARAPACA FLUVIAL	3,9	1	KG	$ 1.500 00	$ 5.850 00
ACARREO DESDE LA ORILLA DE RIO HASTA EL SITIO DE OBRA CORREGIMIENTOS	3,90	1 00	KG	$ 500 00	$ 1.950,00
				SUBTOTAL $	$ 8 970 00

IV MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr UNITARIO
CUADRILLA 06 1O+1A	$ 259 727 00		$ 259 727 00	0,085	22.077 00
				SUBTOTAL $	$ 22.077 00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 49 400,00

Firma
Nombre Johanna Andrea Perez
Profesional Universitario D I

Firma
Nombre Robin Onzon Cardenas Paredes
Director de Infraestructura Departamental

CASAS CORREGIMENTALES	Departamento de Amazonas			
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1	DE	1

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Vr UNITARIO
14	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA A DOS MANOS PARA MUROS EXTERNOS	M2	50 400 00

I EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		(10%) MANO DE OBRA	$ 22.077 00	10%	2.208,00
ALQUILER DE ANDAMIO TUBULAR TRABAJO EN ALTURA 2 SECCIONES 1 80M		DIA	$ 6.000 00	0,25	1 500 00
				SUBTOTAL $	$ 3 708,00

II MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	Vr UNITARIO
ESTUCO PARA EXTERIORES	GL	0 250	$ 36 000	$ 9 000 00
VINILO TIPO 1	GL	0 080	$ 45.950	$ 3.676 00
LIJA No 100	UND	0 500	$ 1 000	$ 500 00
CAOLIN X 25 KG	UND	0 050	$ 45 000	$ 2 250 00
AGUA	LTS	0 950	$ 230	$ 218 50
			SUBTOTAL $	15.644 50

III TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	UND	TARIFA	Vr UNITARIO
CARGUE Y DESCARGUE DE LA EMBARCACION	3,9	2	KG	$ 150 00	$ 1 170 00
TARAPACA FLUVIAL	3,9	1	KG	$ 1.500 00	$ 5.850 00
ACARREO DESDE LA ORILLA DE RIO HASTA EL SITIO DE OBRA CORREGIMIENTOS	3 90	1 00	KG	$ 500 00	$ 1 950 00
				SUBTOTAL $	$ 8 970 00

IV MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr UNITARIO
CUADRILLA 06 1O+1A	$ 259 727 00		$ 259.727 00	0 085	22.077 00
				SUBTOTAL $	$ 22.077 00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 50 400 00

Firma
Nombre Johanna Andrea Perez
Profesional Universitario D I

Firma
Nombre Robin Onzon Cardenas Paredes
Director de Infraestructura Departamental

CASAS CORREGIMENTALES	Departamento de Amazonas			
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PAGINA	1	DE	1

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Vr UNITARIO
15	PAÑETE RESANE DE MUROS	M2	58.160,00

I EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		(10%) MANO DE OBRA	$ 20 778 00	10%	2.078,00
ALQUILER ANDAMIO TUBULAR SECCIÓN COMPLETA, INCLUYENDO LOS DOS LATERALES Y CORRESPONDIENTES CRUCETAS		DIA	$ 6 000 00	0,5	3.000 00
			SUBTOTAL $		$ 5.078,00

II MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	Vr UNITARIO
ARENA DE PEÑA SIN TAMIZAR	M3	0 035	$ 300 000	$ 10 500 00
CEMENTO GRIS PORTLAND TIPO 1 ARGOS EMPAQUE 50KG	UND	0,200	$ 2.000	$ 400 00
IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA HORMIGÓN Y MORTERO EMPAQUE 25KG TOXEMENT	UND	0 006	$ 234.000	$ 1 404 00
			SUBTOTAL $	12.304 00

III TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	UND	TARIFA	Vr UNITARIO
CARGUE Y DESCARGUE DE LA EMBARCACION	8	1	KG	$ 500 00	$ 4 000 00
PEDRERA FLUVIAL	8	1	KG	$ 1 700 00	$ 13.600,00
TRANSPORTE DESDE LA ORILLA DE RIO HASTA EL SITIO DE OBRA CORRECIMIENTOS	8,00	1	KG	$ 300 00	$ 2.400 00
				SUBTOTAL $	$ 20 000 00

IV MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr UNITARIO
CUADRILLA 06 1O+1A	$ 259 727 00		$ 259.727 00	0 080	20 778 00
				SUBTOTAL $	$ 20 778,00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 58 160 00

Firma
Nombre Johanna Andrea Perez
Profesional Universitario D I

Firma
Nombre Roben Onzon Cardenas Parodas
Director de Infraestructura Departamental

CASAS CORREGIMENTALES	Departamento de Amazonas			
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1	DE	1

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Vr UNITARIO
1 1	CERRAMIENTO EN TELA VERDE H = 2.10 M.	ML	9 627 00

I EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr UNITARIO
					$
				SUBTOTAL $	$

II MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	Vr UNITARIO
PUNTILLA CON CABEZA 2"	LB	0 05	$ 4.200 00	$ 210 00
LISTON 3X3X3	UN	1 00	$ 3.900 00	$ 3.900 00
TELA VERDE CERRAMIENTO	ML	1 00	$ 2.400 00	$ 2 400 00
			SUBTOTAL $	6.510 00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	UND	TARIFA	Vr UNITARIO
				SUBTOTAL $	$

IV MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr UNITARIO
CUADRILLA 06, 1O+1A	$ 144.272,00	$ 115.455,00	$ 259 727 00	0,012	3.117 00
				SUBTOTAL $	$ 3 117 00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 9 627 00

Firma
Nombre Johanna Andrea Perez
Profesional Universitario D1

Firma
Nombre Robin Onzon Cardenas Paredes
Director de Infraestructura Departamental

CASAS CORREGIMENTALES	Departamento de Amazonas			
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1	DE	1

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Vr UNITARIO
1 3	SUMINISTRO Y APLICACIÒN DE ESTUCO Y PINTURA A DOS MANOS PARA MUROS INTERNOS	M2	50 180 00

I EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		(10%) MANO DE OBRA	$ 22.077 00	10%	2.208,00
ALQUILER DE ANDAMIO TUBULAR TRABAJO EN ALTURA 2 SECCIONES 1 80M		DIA	$ 6.000 00	0,25	1 500 00
				SUBTOTAL $	$ 3.708 00

II MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	Vr UNITARIO
ESTUCO PARA INTERIORES	GL	0 2>0	$ 32.000	$ 8.000 00
VINILO TIPO 1	GL	0 080	$ 45.950	$ 3.676 00
LIJA No 100	UND	0 500	$ 1 000	$ 500 00
CAOLIN X 25 KG	UND	0,050	$ 45.000	$ 2.250 00
AGUA	LTS	0 950	$ 230	$ 218,50
			SUBTOTAL $	14 644 50

III TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	UND	TARIFA	Vr UNITARIO
CARGUE Y DESCARGUE DE LA EMBARCACION	3,9	2	KG	$ 150 00	$ 1 170 00
CHORRERA FLUVIAL	3,9	1	KG	$ 1 700,00	$ 6.630 00
ACARREO DESDE LA ORILLA DE RIO HASTA EL SITIO DE OBRA CORREGIMIENTOS	3,90	1 00	KG	$ 500 00	$ 1.950 00
				SUBTOTAL $	$ 9 750 00

IV MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr UNITARIO
CUADRILLA 05, 1O+1A	$ 259 727 00		$ 259 727 00	0 085	22.077 00
				SUBTOTAL $	$ 22.077 00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 50 180 00

Firma
Nombre Johanna Andrea Perez
Profesional Universitario D1

Firma
Nombre Roben Orozco Cardenas Paredes
Director de Infraestructura Departamental

CASAS CORREGIMENTALES	Departamento de Amazonas			
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1	DE	1

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Vr UNITARIO
1,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POZO SÉPTICO DE 2.000 L (Incluye Cerramiento Malla Eslabonada)	UND	9.473.731 00

I EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		(10%) MANO DE OBRA	$ 295.610 00	10%	29.561 00
COMPACTADOR MANUAL TIPO RANA		DIA	$ 140.000 00	0 5	70 000 00
				SUBTOTAL $	$ 99.561,00

II MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	Vr UNITARIO
SISTEMA SEPTICO INTEGRADO 2000 L	UND	1	$ 5.100 000	$ 5.100.000,00
CAMA DE ARENA	M3	0,8	$ 300 000	$ 240.000 00
MATERIAL SELECCIONADO PARA RELLENO	M3	4,0	$ 85.000	$ 340.000,00
TUBERIA SANITARIA PVC 4"	ML	1 000	$ 19 000	$ 19 000 00
ACCESORIOS PVC 4	UND	0 800	$ 5.700	$ 4.560 00
CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA CON PUERTA	GL	1 000	$ 3.000 000	$ 3.000.000 00
			SUBTOTAL $	6.703.560 00

III TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	UND	TARIFA	Vr UNITARIO
CARGUE Y DESCARGUE DE LA EMBARCACION	150	2	KG	$ 150 00	$ 45.000 00
CHORRERA FLUVIAL	150	1	KG	$ 1 700 00	$ 255.000 00
ACARREO DESDE LA ORILLA DE RIO HASTA EL SITIO DE OBRA CORREGIMIENTOS	150	1 00	KG	$ 500 00	$ 75.000 00
				SUBTOTAL $	$ 375 000 00

IV MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr UNITARIO
CUADRILLA 08 1O+3A	$ 454 785,00		$ 454 785,00	0 650	295.610 00
				SUBTOTAL $	$ 295 610 00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 9 473 731,00

Firma
Nombre Johanna Andrea Perez
Profesional Universitario D I

Firma
Nombre Robin Orizon Cardenas Paredes
Director de Infraestructura Departamental

CASAS CORREGIMENTALES	Departamento de Amazonas			
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1	DE	1

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Vr UNITARIO
17	LAVAMANOS DE EMPOTRAR COLOR BLANCO INSTITUCIONAL, INCLUYE ACCESORIOS	UND	593.350 00

I EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		(10%) MANO DE OBRA	$	10%	
				SUBTOTAL $	$ -

II MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	Vr UNITARIO
LAVAMANOS INCRUSTAR PONTUS 60 CM	UND	1 000	$ 489 000	$ 489 000 00
ACCESORIOS INSTALACIÓN	%	0 100	$ 489.000	$ 48.900 00
SILICONA	UND	0 500	$ 42.000	$ 21 000 00
CEMENTO BLANCO	KG	2,500	$ 2.500	$ 6 250,00
AGUA	LT	10 000	$ 320	$ 3.200 00
			SUBTOTAL $	568.350 00

III TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	UND	TARIFA	Vr UNITARIO
CARGUE Y DESCARGUE DE LA EMBARCACION	10	2	KG	$ 150 00	$ 3.000 00
CHORRERA FLUVIAL	10	1	KG	$ 1 700 00	$ 17 000 00
ACARREO DESDE LA ORILLA DE RIO HASTA EL SITIO DE OBRA CORREGIMIENTOS	10,00	1 00	KG	$ 500,00	$ 5.000 00
				SUBTOTAL $	$ 25 000,00


IV MANO DE OBRA


TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr UNITARIO
CUADRILLA 06 1O+1A	$		$	0 500	
				SUBTOTAL $	$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 593.350 00


Firma
Nombre Johanna Andrea Perez
Profesional Universitario D I


Firma
Nombre Robin Orzon Cardenas Paredes
Director de Infraestructura Departamental

PLANTA ARQUITECTONICA LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO









PROYECTO

LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO DE LA CASA COMUNAL CABECERA DEL AMM DE LA CHORRERA

LOCALIZACION

AMM CHORRERA
Departamento del Amazonas

PROPIETARIOS

GOBERNACION DEL AMAZONAS

CONTIENE

PLANTAS, FACHADAS Y CORTES.

DIBUJO ARQUITECTONICO

Arq. JOSE L. GALORIO A.

V.o B.o

ING. JOHANNA PEREZ

APROBO

ING. ROBERT PAREDES

PLANO CONTIENE LA SIGUIENTE INFORMACION

- PLANTA ARQUITECTONICA
- PLANTA DE CIMENTA
- PLANTA DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA
- DOMETRICO DE LA ESTRUCTURA

PLANO No.

A102


FECHA


OCTUBRE 2.010 D.C.


ESCALA


1 : 50

PLANIMETRIA LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO









PROYECTO:

LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO DE LA CASA GUBERNAMENTAL DE ANS TARAPACA

LOCALIZACION:

Ans TARAPACA
Departamento del Amazonas

PROPIETARIO:

GOBERNACION DEL AMAZONAS

CONTIENE:

PLANTAS, FACHADAS Y CORTES

DATOS ARQUITECTONICO

Arq. JOSE L. GALDINO A.

V°B°

ING. JOHANNA PEREZ

APROBO

ING. ROBIN L. PAREDES

PLANIMETRIA ARQUITECTONICA
PLANTA DE CUBIERTA
PLANTA DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA
GEOMETRICOS Y PANELES ESTRUCTURAS

PLANO No.


A102


FECHA:


ESCALA:


Como se indica


PLANIMETRIA LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO














PROYECTO

LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE LA CASA CORREGIMENTAL DE ARARI PEDRERA

LOCALIZACION

ARARI PEDRERA
Departamento del Amazonas

PROPIETARIOS

GOBERNACION DEL AMAZONAS

CONTENIDO

PLANTAS FACHADAS Y CORTES

DIBUJO ARQUITECTONICO

Arq. JOSE L. GALEANO A.

Vo. Bo.

ING. JOHANN PEREZ

APROBO

ING. ROBIN C. PAREDES

PLANIMETRIA ARQUITECTONICA
PLANTA DE CIMIENTA
PLANTA DE ESTRUCTURAS CUBIERTA
DESPIECE DE LA ESTRUCTURA

PLANO No.


A102


FECHA


4/07/2020
10:14:53.8 a m.


ESCALA

Como se indica









PROYECTO

LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE LA CASA CORREGIMENTAL DE ANIA DE TARAPACA

LOCALIZACION

ANIA TARAPACA - Departamento del Amazonas

PROPIETARIO

GOBERNACION DEL AMAZONAS

CONTIENE

PLANTAS FACHADAS Y CORTES

DIBUJO ARQUITECTÓNICO

Arq. JOSE L. CALDINO A.

Vo. Bo.

ING. JOHAN N. PEREZ

APROBO

ING. ROBIN C. PAREDES

FACHADAS

- FACHADA FRONTAL
- FACHADA LATERAL DERECHA
- FACHADA LATERAL IZQUIERDA
- FACHADA POSTERIOR


PLANO No


A102 (1)


FECHA


ESCALA

1 : 40









PROYECTO

LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO DE LA CASA CONVENCIONAL DE ANM PEDRERA

LOCALIZACION

ANM PEDRERA
Departamento del Amazonas

PROPIETARIOS

GOBERNACION DEL AMAZONAS

CONTIENE

PLANTAS, FACHADAS Y CORTES

ARQUITECTO

Arq. JOSE L. GALDINO A.

Vo. Bo.

ING. JOHANNA PEREZ


APROBO


ING. ROGIN C. PAREDES


FACHADAS


- FACHADA FRONTAL
- FACHADA LATERAL DERECHA
- FACHADA LATERAL IZQUIERDA
- FACHADA POSTERIOR


PLANO No.	FECHA
A102 (1)	4/07/2023 10:15:08 a. m.
	ESCALA 1:40




















PROYECTO:

ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO DE LA CASA GOBIERNO INTAL DE AMA DE LA CHORRERA

LOCALIZACION:

AMA CHORRERA - Departamento del Amazonas

PROPIETARIOS:

GOBERNACION DEL AMAZONAS

CONTIENE:

PLANTAS FACHADAS Y CORTES.

DISEÑO ARQUITECTONICO:

Arq. JOSE L. GALDINO A.

Vo Bo

ING. JOHANNA PEREZ

APROBO

ING. ROBIN C. PAREDES

FACHADAS:

- FACHADA FRONTAL
- FACHADA LATERAL DERECHA
- FACHADA LATERAL IZQUIERDA
- FACHADA POSTERIOR


CORTES:


- CORTE 1
- CORTE 2
- CORTE 3
- CORTE 4


PLANO No: A102 (1)


FECHA: 6/07/2023 3:11:07 p.m.

ESCALA: 1:50









PROYECTO:

LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE LA CASA FORESTAL CENTRAL DE ANM PEDRERA

LOCALIZACIÓN:

ANM PEDRERA
Departamento del Amazonas

PROPIETARIOS:

GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS

CONTIENE:

PLANTAS FACHADAS Y CORTES

DIBUJO ARQUITECTÓNICO:

Arq. JOSE L. GALDINO A.

Vo. Bo.

ING. JOHANNA PEREZ

APROBO:

ING. HOGUN C. PAREDES

OBSERVACIONES:

CORTE LONG
CORTE TRANSVERSAL

PLANO No.


A102
(1) (1)


FECHA:


4/07/2023
10:18:22 a. m.


ESCALA:

1 : 40









PROYECTO:

LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO DE LA CASA CORREGIMENTAL DE ARA DE TARAPACA

LOCALIZACIÓN:

ARA TARAPACA - Departamento del Amazonas

PROPIETARIOS:

GOBERNACION DEL AMAZONAS

CONTIENE:

PLANTAS, FACHADAS Y CORTES

DISEÑO ARQUITECTONICO

Arq. JOSE L. GALDINO A.

Vo. Bo.

ING. JOHANNA PEREZ

APROBO

ING. ROBIN E. PANEDES

OBSERVACIONES:

CORTE LONGITUDINAL
CORTE TRANSVERSAL

PLANO No.

A102
(1) (1)

FECHA

6/27/2006
8:23:27 P. M.

ESCALA

1 : 40

Republica de Colombia
GOBERNACIÓN DE AMAZONAS
Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial - Direccion de Infraestructura

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CASAS CORREGIMENTALES DE LAS ZONAS NO MUNICIPALIZADAS DE LA CHORRERA, LA PEDRERA Y TARAPACÁ, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL — **FECHA DE ELABORACIÓN JUNIO 2026**

PROGRAMA	FICHA	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES	UND	CANT	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	PROGRAMA 1. GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							
1.00	GA SST-1 01	Contratación del profesional ambiental y profesional SST						
		Residente Ambiental SST	UND	1.0	Meses	2.0	Incluido en presupuesto de administración	
		Capacitaciones						
		Material de capacitación (impresiones)	UND	1.0	Meses	2.0	Incluido en presupuesto de administración	
	GA SST 1 02	Cumplimiento requerimientos legales						
		Botiquín tipo A	UND	3.0	Mes	1.0	$ 180 000.00	$ 540 000.00
		Extintor ABC 20 Lb	UND	3.0	Mes	1.0	$ 220 000.00	$ 660 000.00
		Camilla De emergencia	UND	3.0	Mes	1.0	$ 280 000.00	$ 840 000.00
		Elementos de EPPs	%	100	Mes	1.0	Incluido en presupuesto de administración	
	PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS							$ 2.040.000,00
2.00	PAC-2 1 03	Manejo y disposición de residuos de demolición						
		Disposicion de residuos de demolición	M3	1.0	Mes	1,2	Incluido en el presupuesto general	
		Planeación y control de obra						
		Señalización de obra	UND	3.0	Mes	2.0	180 000.00	$ 1 080 000.00
	PROGRAMA 3. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES							$ 1.080 000,00
3,00	PRS-3 1 04	Recolección, almacenamiento y transporte						
		Puntos ecológicos	UND	3.0	Mes	2.0	$ 250 000.00	$ 1 500 000.00
		Centro de acopio con suministro de bolsas	UND	3.0	Mes	2.0	$ 250 000.00	$ 1.500 000.00
	PROGRAMA 4. MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS DOMÉSTICOS E INDUSTRIALES							$ 3.000.000,00
4,00	PRL-4 1-05	Recolección almacenamiento y disposición final de residuos industriales						
		Kit antiderrames	UND	3.0	Mes	2.0	$ 320 000.00	$ 1 920 000.00
	PROGRAMA 6. GESTION SOCIOAMBIENTAL							$ 1.920 000,00
5,00	PGSA-5 1 06	Atención e información a la comunidad						
		Punto informativo	UND	3.0	Mes	2.0	Incluido en presupuesto de administración	
		Recepción de PGR	UND	3.0	Mes	2.0	Incluido en presupuesto de administración	
		Inversión socioambiental (daños y afectación a terceros)			Mes	2.0	Incluido en presupuesto de administración	
	TOTAL							$ 8.040 000,00

Elaboro

Ing MIGUEL ANGEL CORDOBA BURGOS
Profesional Ing Ambiental

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Unidad	cantidad	Costo	Duración	Predecesoras	Comienzo
1		**1**	**PROYECTO CASAS CORREGIMENTALES**			**$ 142.443.285,00**	**45,13 días**		**mar 25/08/2**
2		**1**	***CASA CORREGIMENTAL PEDRERA***			**$ 142.443.285,00**	**45,13 días**		**mar 25/08/2**
3		1,1	CERRAMIENTO EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	79,44	$ 764 769,00	3 días		mar 25/08/2
4		1,2	REPLANTEO DE OBRA	M2	485,91	$ 2 837 225,00	2 días	3CC	mar 25/08/2
5		1,3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA A DOS MANOS PARA MUROS	M2	383,79	$ 19 258 582,00	20 días	10	lun 3/08/26
6		1,4	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESTUCO Y PINTURA A DOS MANOS PARA MUROS	M2	172,50	$ 8 828 550,00	6 días	5	lun 31/08/26
7		1,5	DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, DESCAPOTE Y NIVELACION, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	M3	3,24	$ 625.663,00	2 días	13	mar 25/08/26
8		1,6	CONCRETO DE LIMPIEZA E=5 CM CONCRETO DE 2000 PSI	M3	0,08	$ 147 394,00	1 día	7	lun 20/07/26
9		1,7	CONCRETO PARA ZAPATAS DE CIMENTACION DE 3000 PSI DE (0,90Mx0,90M) (INCLUYE FORMALETA)	M3	0,49	$ 1 358 674,00	2 días	8	mar 21/07/26
10		1,8	CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNAS DE (INCLUYE FORMALETA)	M3	2,00	$ 5 475.850,00	5 días	11	lun 27/07/26
11		1,9	ACERO DE REFUERZO (INCLUYE FIGURADO Y AMARRE)	KG	146,93	$ 1 895 397,00	5 días	7	lun 20/07/26
12		1,10	MANTENIMIENTO CIELO RASO MADERA	M2	146,93	$ 11 751.755,00	12 días	4	jue 9/07/26
13		1,11	PAÑETE RESANE DE MUROS	M2	240,15	$ 13.967 124,00	5 días	12	lun 27/07/26
14		**2**	***CASA CORREGIMENTAL TARAPACA***			**$ 75.532.302,00**	**30 días**		**mar 7/07/26**
15		1,1	CERRAMIENTO EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	83,52	$ 804 047,00	3 días		mar 7/07/26
16		1,2	REPLANTEO DE OBRA	M2	457,67	$ 2 672 327,00	2 días	15CC	mar 7/07/26


Proyecto CASAS CORREGIMEN
Fecha lun 24/08/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
Division	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso	
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual	
Tarea inactiva	solo el comienzo		
Hito inactivo	solo fin		

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Unidad	cantidad	Costo	Duración	Predecesoras	Comienzo
17		1,3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA A DOS MANOS PARA MUROS INTERNOS	M2	478,32	$ 23.629 008,00	12 días	19	jue 23/07/26
18		1,4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA A DOS MANOS PARA MUROS EXTERNOS	M2	134,95	$ 6 801.581,00	6 días	17	lun 10/08/26
19		1,50	PAÑETE RESANE DE MUROS	M2	178,56	$ 10.385 050,00	10 días	16	jue 9/07/26
20		**3**	***CASA CORREGIMENTAL CHORRERA***			**$ 31.240.289,00**	**30 días**		**mar 7/07/26**
21		1,1	CERRAMIENTO EN TELA VERDE H = 2 10 M	ML	54,70	$ 526.597,00	3 días		mar 7/07/26
22		1,2	REPLANTEO DE OBRA	M2	170,49	$ 995 517,00	2 días	21CC	mar 7/07/26
23		1,3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA A DOS MANOS PARA MUROS INTERNOS	M2	195,42	$ 9 806 176,00	15 días	25	vie 17/07/26
24		1,4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA A DOS MANOS PARA MUROS EXTERNOS	M2	38,70	$ 1 980 666,00	7 días	23	vie 7/08/26
25		1,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POZO SÉPTICO DE 2 000 L (Incluye Cerramiento Malla Eslabonada)	UND	1,00	$ 9.473.731,00	4 días	27	lun 13/07/26
26		1,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO BALTICO COLOR BLANCO INSTITUCIONAL, INCLUYE ACCESORIOS	UND	1,00	$ 975 200,00	2 días	22	jue 9/07/26
27		1,7	LAVAMANOS DE EMPOTRAR COLOR BLANCO INSTITUCIONAL, INCLUYE	UND	1,00	$ 593 350,00	2 días	22	jue 9/07/26
28		1,80	PAÑETE RESANE DE MUROS	M2	118,45	$ 6 889 052,00	12 días	25	vie 17/07/26


Proyecto CASAS CORREGIMEN
Fecha lun 24/08/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	




Proyecto CASAS CORREGIMEN
Fecha: lun 24/08/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	




Proyecto CASAS CORREGIMEN
Fecha. lun 24/08/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
Division	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	




Proyecto CASAS CORREGIMEN
Fecha lun 24/08/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
Division	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duracion	Fecha limite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	




Proyecto CASAS CORREGIMEN Fecha: lun 24/08/26	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito	◆	solo duración		Fecha límite	◆
	Resumen	▬	Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual	▬	Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto CASAS CORREGIMEN
Fecha. lun 24/08/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	



Proyecto CASAS CORREGIMEN Fecha lun 24/08/26	Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
	Division	Tarea manual	Hito externo
	Hito	solo duración	Fecha límite
	Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
	Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
	Tarea inactiva	solo el comienzo	
	Hito inactivo	solo fin	