REQUERIMIENTO TECNICO MUNICIPIO DEL SOCORRO	
SECRETARIA O DEPENDENCIA SOLICITANTE	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
RESPONSABLE	ING. CAMILO JOSÉ BLANCO RANGEL
FECHA DE ELABORACION	03/09/2026
SUPERVISOR DEL FUTURO CONTRATO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

El Municipio de El Socorro, como entidad de carácter territorial es definida como parte fundamental y esencial de la división del estado colombiano, tiene como finalidad principal la de garantizar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectiva jurisdicción, ejerciendo para el cumplimiento de estos objetivos una función pública administrativa.

La Constitución Política prevé en el Artículo 2º que son fines del Estado: "Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación...".

Aunado a lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 311 de la Constitución Política, al Municipio del Socorro, Santander, como entidad fundamental de la división político administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.

En consecuencia, para la materialización de dichos fines públicos, debe darse aplicación al plan de desarrollo **EL SOCORRO, REVIVE LA GRANDEZA 2024-2027**, así como también según el programa de gobierno, le corresponde dar cumplimiento a una serie de metas, programas, proyectos y competencias, tanto en materia de inversión como de funcionamiento, para lo cual la actividad contractual, es uno de los principales instrumentos y herramientas que se tienen.

En este contexto, se ha identificado la necesidad de ejecutar actividades de **mantenimiento, y mejoramiento de la infraestructura de diferentes sedes educativas del municipio de El Socorro, Santander**, las cuales se encuentran contempladas en el presupuesto general destinado para tal fin. Estas sedes constituyen espacios fundamentales para el desarrollo de las actividades educativas de niños, niñas y adolescentes, por lo que resulta necesario garantizar que sus instalaciones se encuentren en condiciones adecuadas de funcionamiento, seguridad, salubridad, habitabilidad y presentación.

Como resultado de las condiciones propias de uso, exposición a factores ambientales, antigüedad de algunos elementos constructivos y el desgaste natural derivado de la operación permanente de las instituciones educativas, se presentan diferentes requerimientos de mantenimiento que, de no ser atendidos oportunamente, pueden generar un deterioro progresivo de los componentes de

las edificaciones y, consecuentemente, incrementar las necesidades de intervención y los costos asociados a su recuperación.

Dentro de las necesidades identificadas se encuentran principalmente **reparaciones locativas, mantenimiento y recuperación de cubiertas y actividades de embellecimiento de las sedes educativas**, de acuerdo con las condiciones particulares de cada establecimiento y las cantidades establecidas en el presupuesto general.

Las **reparaciones locativas** comprenden aquellas intervenciones necesarias para conservar y recuperar elementos arquitectónicos y constructivos que presentan deterioro producto del uso y del paso del tiempo, tales como muros, pañetes, pisos, enchapes, puertas, ventanas, elementos de carpintería, acabados y demás componentes que requieran mantenimiento o reparación. Estas actividades tienen como finalidad recuperar las condiciones funcionales de los espacios y evitar que daños menores evolucionen hacia afectaciones de mayor magnitud.

De igual manera, se requiere realizar **mantenimiento de las cubiertas** de las sedes educativas, considerando que estos elementos cumplen una función esencial en la protección de las edificaciones frente a la acción de las aguas lluvias y demás agentes ambientales. Las actividades podrán comprender, de acuerdo con las condiciones particulares de cada sede, revisión y mantenimiento de elementos de cubierta, reposición de piezas deterioradas, tratamiento de filtraciones, mantenimiento de canales y bajantes, sellado e impermeabilización de puntos críticos y demás intervenciones necesarias para garantizar condiciones adecuadas de estanqueidad y evacuación de aguas lluvias.

La atención de las cubiertas resulta especialmente importante debido a que la presencia de filtraciones y humedades puede afectar progresivamente cielorrasos, muros, acabados, instalaciones eléctricas y demás elementos constructivos, además de generar condiciones inadecuadas para el desarrollo de las actividades académicas. Por lo anterior, las intervenciones deberán orientarse no solamente a corregir las afectaciones existentes, sino también a prevenir su progresión y reducir la ocurrencia de daños posteriores.

Adicionalmente, se contempla el **embellecimiento de las sedes educativas**, entendido como el conjunto de actividades encaminadas a mejorar las condiciones estéticas, de presentación y habitabilidad de los espacios educativos. Estas actividades podrán incluir mantenimiento y aplicación de pintura en espacios interiores y exteriores, recuperación de acabados, mejoramiento visual de fachadas y demás intervenciones contempladas en el presupuesto, procurando que las instalaciones presenten condiciones dignas, agradables y apropiadas para la comunidad educativa.

La intervención de las diez (10) sedes educativas permitirá atender necesidades de mantenimiento que, por su naturaleza, requieren una ejecución organizada y técnicamente adecuada, garantizando el uso eficiente de los recursos públicos y procurando que las actividades

sean ejecutadas de conformidad con las especificaciones técnicas correspondientes, utilizando materiales apropiados, mano de obra calificada y procedimientos constructivos que aseguren la calidad y durabilidad de las obras.

La ejecución de estas actividades permitirá **conservar y recuperar la infraestructura educativa existente**, prevenir el deterioro progresivo de los elementos constructivos, mejorar las condiciones de seguridad y habitabilidad de las instalaciones y contribuir a garantizar espacios adecuados para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas.

En este sentido, la Administración Municipal considera necesario adelantar la contratación de las actividades requeridas para atender las condiciones actuales de las sedes educativas, de acuerdo con las cantidades y actividades contempladas en el presupuesto general y con las necesidades particulares identificadas en cada establecimiento.

Por lo anterior, se requiere adelantar el proceso contractual cuyo objeto será:
"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE EL SOCORRO, SANTANDER."

La contratación propuesta permitirá atender de manera integral las necesidades de mantenimiento identificadas, contribuyendo a la conservación de la infraestructura educativa municipal, la prolongación de la vida útil de sus componentes y la generación de espacios adecuados, funcionales, seguros y dignos para estudiantes, docentes, personal administrativo y demás integrantes de la comunidad educativa.

En consecuencia, se considera **técnica, administrativa y socialmente necesaria la ejecución de las actividades de mantenimiento previstas para las diez (10) sedes educativas**, en concordancia con el presupuesto asignado y las especificaciones técnicas que harán parte integral del proceso contractual.

DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR			
NATURALEZA DEL OBJETO	**BIENES/SUMINISTRO**	**SERVICIOS**	**OBRA PUBLICA**
			X

OBJETO

"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE EL SOCORRO, SANTANDER."

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Las condiciones técnicas se encuentran inmersas dentro de los documentos adjuntos que corresponden al producto de la consultoría denominada **MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO**

DE LA INFRAESTRUCTURA DE DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE EL SOCORRO, SANTANDER."

	COLEGIO GUILLERMO SUAREZ DIAZ, ESCUELA CHOCHOS BAJOS CRISTO REY SEDE E		
CAP.1	**PRELIMINARES**		
1,01	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE	M2	137,82
1,02	DEMOLICION DE MUROS DE MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURA EXISTENTE	M2	26,80
1,03	DEMOLICION DE PISOS EXISTENTES	M2	74,14
1,04	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN	M3	2,75
1,05	RETIRO DE SOBRANTES	M3	27,31
	Subtotal PRELIMINARES		
CAP.2	**REFUERZO ESTRUCTURAL**		
2,01	CONCRETO F'C= 21MPA PARA ZAPATAS Y VIGAS CIMENTACION	M3	2,71
2,02	CONCRETO F'C= 21MPA PARA COLUMNAS Y COLUMNETAS Y VIGAS AEREAS	M3	1,31
2,03	ACERO DE REFUERZO GRADO 60 FY=420MPA	KG	402,00
2,04	CONSTRUCCION MUROS EN MAMPOSTERIA	M2	21,83
2,05	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PAÑETE SOBRE MUROS	M2	63,34
2,06	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA KORAZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES	M2	63,34
2,07	CONCRETO F'C= 21MPA PARA PLACA DE PISO E=10CM	M2	74,14
2,08	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA 7MM C/0.15M	KG	301,78
2,09	MORTERO 1:3 CEMENTO:ARENA PARA ALISTADO DE PISO E=4CM	M2	74,14
2,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE DE PISO EN CERAMICA	M2	74,14
	Subtotal REFUERZO ESTRUCTURAL		
CAP.3	**CUBIERTA**		
3,01	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTONICA	M2	137,82
3,02	SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE TEJA ARQUITECTONICA	M	13,70
	Subtotal CUBIERTA		

	COLEGIO ALBERTO SANTOS BUITRAGO SEDE F ALTO DE CHOCHOS		
CAP.4	**PRELIMINARES**		
4,01	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE	M2	266,93
4,02	RETIRO DE SOBRANTES	M3	26,69
	Subtotal PRELIMINARES		
CAP.5	**CUBIERTA**		
5,01	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTONICA	M2	266,93
5,02	SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE TEJA ARQUITECTONICA	M	29,43
	Subtotal CUBIERTA		
	COLEGIO UNIVERSITARIO DEL SOCORRO, CONCENTRACION ESCOLAR KENNEDY		
CAP.6	**PRELIMINARES**		
6,01	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE	M2	143,36
6,02	RETIRO DE SOBRANTES	M3	14,34
	Subtotal PRELIMINARES		
CAP.7	**CUBIERTA**		
7,01	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTONICA INCLUYE ESTRUCTURA	M2	143,36
7,02	SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE TEJA ARQUITECTONICA	M	15,17
	Subtotal CUBIERTA		
	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL MONSEÑOR CARLOS ARDILA GARCÍA SEDE B DEL MUNICIPIO DE SOCORRO SANTANDER		
CAP.8	**CUBIERTAS**		
8,01	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE	M2	280,82

8,02	Retiro de sobrantes de cubierta	M3	28,08
8,03	Tratamiento anticorrosivo de cerchas metálicas existentes, incluye limpieza mecánica mediante cepillo de alambre, grata o lija, retiro de óxido, pintura deteriorada e impurezas, preparación de la superficie y aplicación de pintura anticorrosiva de color conforme a las recomendaciones del fabricante.	M2	57,23
8,04	Suministro e instalación Teja tipo colonial	M2	280,82
8,05	Suministro e instalación de caballete para cubierta tipo colonial	M	29,20
	Subtotal CUBIERTAS		
CAP.9	**SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS**		
9,01	Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada calibre 20, desarrollo de 40 cm (incluye fabricación, trazado, corte, dobleces, soldadura de 3/32", limpieza de cordones de soldadura, aplicación de pintura anticorrosiva en las uniones, soportes metálicos, fijaciones, boquillas de salida y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento)	M	58,40
9,02	Suministro e instalación de bajante en tubería PVC sanitaria de 3" (incluye tubería, codos, uniones, abrazaderas metálicas, elementos de fijación, soldadura líquida para PVC, limpiador, cortes, instalación y todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento)	M	48,00
	Subtotal SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS		
	CENTRO EDUCATIVO LUCHADERO - SEDE D VEREDA BARAYA EN EL MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER.		
CAP.10	**PRELIMINARES**		
10,01	Desmonte de cubierta en madera y eternit	M2	121,61
10,02	Retiro de sobrantes de cubierta	M3	12,16
	Subtotal PRELIMINARES		
CAP.11	**CUBIERTA**		
11,01	Suministro e instalación, tubo 4 x 2" calibre 14 en tipo rectangular, pintado.	M	100,01
11,02	Suministro e instalación, tubo 3 x 1 1/2" calibre 16 en tipo rectangular, pintado.	M	98,12
11,03	Suministro e instalación, perfil de 1 1/2" x1 1/2" calibre 16 en Tipo Cuadrado, pintado.	M	17,00

11,04	Suministro e instalación de Canal calibre 28 desarrollo 40 cm.	M	17,60
11,05	Suministro e instalación de bajante PVC de 3"	M	12,00
11,06	Suministro e instalación Teja tipo colonial	M2	121,61
	Subtotal CUBIERTA		
CAP.12	**ACABADOS Y TERMINADOS**		
12,01	Resanes de pared	M2	75,53
12,02	Pintura exterior e interior	M2	349,95
12,03	Pintura para puertas y ventaneria metalica con anticorrosivo y esmalte.	M2	38,98
12,04	Suministro e instalación de cielo raso en PVC	M2	38,82
	Subtotal ACABADOS Y TERMINADOS		
	CENTRO EDUCATIVO LUCHADERO		
CAP.13	**CUBIERTAS**		
13,01	Desmonte de cubierta de teja de barro	M2	148,33
13,02	Impermeabilizacion con manto asfáltico con refuerzo en polietileno con capa de aluminio e= 3 mm. Suministro e Instal.	M2	148,33
13,03	Reinstalacion de cubierta	M2	148,33
13,04	Reposicion de teja de barro (30%)	M3	61,21
	Subtotal CUBIERTAS		
CAP.14	**ACABADOS Y PINTURA**		
14,01	Demolicion de friso de muro, incluye retiro del material sobrante	M2	6,46
14,02	Mortero sobre muros	M2	6,46
14,03	Suministro e instalacion de ceramica de 20x20cm	M2	6,46
14,04	Resanes de pared	M2	12,00
14,05	Pintura Interior y exterior	M2	114,17
	Subtotal ACABADOS Y PINTURA		
	COLEGIO UNIVERSITARIO DEL SOCORRO SEDE B BICENTENARIO DEL MUCINIPIO DE SOCORRO SANTANDER		

CAP.15	**PRELIMINARES**		
15,01	Desmonte de cubierta en eternit existente	M2	318,05
15,02	Retiro de sobrantes de cubierta	M3	31,72
	Subtotal PRELIMINARES		
CAP.16	**CUBIERTA**		
16,01	Suministro e instalación, tubo 4 x 2" calibre 14 en tipo rectangular, pintado.	M	181,88
16,02	Suministro e instalación, tubo 3 x 1 1/2" calibre 16 en tipo rectangular, pintado.	M	181,50
16,03	Suministro e instalación, perfil de 1 1/2" x1 1/2" calibre 16 en Tipo Cuadrado, pintado.	M	34,00
16,04	Suministro e instalación de Canal calibre 28 desarrollo 40 cm.	M	30,85
16,05	Suministro e instalación de bajante PVC de 3"	M	14,00
16,06	Suministro e instalación Teja tipo colonial	M2	282,39
	Subtotal CUBIERTA		
CAP.17	**ACABADOS Y TERMINADOS**		
17,01	Resanes de pared	M2	4,50
	Subtotal ACABADOS Y TERMINADOS		
	CENTRO EDUCATIVO VERDIN- SEDE D VEREDA BARIRI EN EL MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER.		
CAP.18	**PRELIMINARES**		
18,01	Desmonte de cubierta en madera y eternit	M2	59,57
18,02	Retiro de sobrantes de cubierta	M3	5,95
	Subtotal PRELIMINARES		
CAP.19	**CUBIERTA**		
19,01	Suministro e instalación, tubo 4 x 2" calibre 14 en tipo rectangular, pintado.	M	14,00
19,02	Suministro e instalación, tubo 3 x 1 1/2" calibre 16 en tipo rectangular, pintado.	M	12,40
19,03	Cubierta en madera con teja de barro	M	47,84

19,04	Suministro e instalación de Canal calibre 28 desarrollo 40 cm.	M	3,50
19,05	Suministro e instalación de bajante PVC de 3"	M	6,00
19,06	Suministro e instalación Teja tipo colonial	M2	11,72
	Subtotal CUBIERTA		
CAP.20	**ACABADOS Y TERMINADOS**		
20,01	Resanes de pared	M2	46,70
20,02	Pintura exterior e interior	M2	95,30
20,03	Pintura para puertas y ventaneria metalica con anticorrosivo y esmalte.	M2	55,37
20,04	Suministro e instalación de cielo raso en PVC	M2	8,40
20,05	Suministro e instalacion de tableta de gress 20x20 para pisos	M2	5,65
	Subtotal ACABADOS Y TERMINADOS		
	CENTRO EDUCATIVO LUCHADERO - SEDE ALTO DE LA CRUZ		
CAP.21	**PRELIMINARES**		
21,01	Desmonte de tejas cubierta en asbesto-cemento	M2	54,39
21,02	Retiro de sobrantes de cubierta	M3	5,44
	Subtotal PRELIMINARES		
CAP.22	**CUBIERTA**		
22,01	Suministro e instalación Teja tipo arquitectonica colonial	M2	54,39
22,02	Mantenimiento de canal metalico de aguas lluvias	M	19,40
	Subtotal CUBIERTA		
CAP.23	**ACABADOS Y TERMINADOS**		
23,01	Suministro e instalacion de luminarias panel led 24w redondo incluye punto electrico	und	5,00
	Subtotal ACABADOS Y TERMINADOS		
	CENTRO EDUCATIVO LUCHADERO - SEDE B VEREDA NARANJAL		

CAP.24	**PRELIMINARES**		
24,01	Desmonte de cubierta en lamina Eternit	M2	254,35
24,02	Retiro de sobrantes de cubierta	M3	25,43
	Subtotal PRELIMINARES		
CAP.25	**CUBIERTA**		
25,01	Suministro e instalación, tubo 4 x 2" calibre 14 en tipo rectangular, pintado.	M	60,21
25,02	Suministro e instalación, tubo 3 x 1 1/2" calibre 16 en tipo rectangular, pintado.	M	20,12
25,03	Suministro e instalación Teja tipo colonial	M2	254,35
	Subtotal CUBIERTA		
CAP.26	**ACABADOS Y TERMINADOS**		
26,01	Resanes de pared	M2	110,36
26,02	Pintura exterior e interior	M2	110,36
26,03	Suministro e instalacion de tableta de gress 20x20 para pisos.	M2	27,00
	Subtotal ACABADOS Y TERMINADOS		

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

En desarrollo de la contratación a realizar, se debe tener en cuenta lo establecido para el efecto en el Artículo 5 de la Ley 80 de 1993, el Artículo 50 de Ley 789 de 2002, el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 99 de 1993 y sus normas reglamentarias, y cumplir con las siguientes obligaciones:

1) Entregar los informes según lo relacionado en el alcance técnico, de conformidad con las condiciones técnicas exigidas y en los sitios establecidos.

2) Cumplir con el objeto del contrato, en los términos y condiciones establecidos en los estudios previos, los pliegos de la invitación y la oferta presentada por el CONTRATISTA.

3) Emplear todos sus recursos humanos, técnicos, económicos y físicos necesarios para el normal y total desarrollo del objeto del contrato.

4) Ejecutar el objeto del contrato en la fecha señalada por el supervisor del contrato, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras de acuerdo con las condiciones previstas en el

pliego de condiciones, adendas y la propuesta presentada por el contratista.

5) Entregar los informes según lo relacionado en el alcance técnico, de conformidad con las condiciones técnicas exigidas.

6) Presentar los informes (en medio físico y magnético) requeridos durante el desarrollo del contrato, de manera oportuna y completa.

7) Acatar las órdenes, instrucciones e indicaciones que le imparta el supervisor del contrato;

8) Atender los requerimientos hechos por el supervisor y en caso de no ser posible, emitir, por escrito, una explicación que fundamente este hecho.

9) Dar respuesta inmediata a los requerimientos hechos por el supervisor del contrato.

10) Constituir las garantías solicitadas.

11) Informar al municipio por intermedio del supervisor contractual de cualquier situación que altere o pueda alterar la debida ejecución del contrato.

12) Sufragar los gastos que legalmente haya lugar para la legalización y ejecución del contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia.

13) Diligenciar al momento de la presentación de la cuenta de cobro, el formulario beneficiario/cuenta, en el cual informará el número de la cuenta corriente o de ahorros y la entidad bancaria en donde pueda consignarse el valor del contrato, cuenta que debe figurar a nombre y con el NIT del CONTRATISTA.

14) No aceptar presiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley y comunicar oportunamente al municipio y a la autoridad competente, si ello ocurriere, so pena de que la entidad declare la caducidad del contrato;

15) Acreditar afiliación a salud, pensión según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, 797 de 2003 y Decreto 510 de 2003.

16) Garantizar que el personal que el contratista ocupe en la ejecución del contrato, no tendrá ninguna vinculación laboral, civil, ni comercial con el municipio, la responsabilidad derivada de estas vinculaciones correrá a cargo exclusivo del contratista.

17) Las demás que se señalen en la Ley para este tipo de contratos o las establecidas en la invitación pública y en la oferta presentada por EL CONTRATISTA y las que se deriven de su naturaleza.

PLAZO ESTIMADO DE LA FUTURA CONTRATACIÓN: CUARENTA (40) DIAS

CLASIFICACIÓN UNSPSC:

Código UNSPSC	81101500	Ingeniería Civil y arquitectónica
	72141119	servicio de construcción de acueductos
	77101500	Evaluación de impacto ambiental

GARANTÍAS:

Las exigencias de garantías serán determinadas según el análisis del estudio del sector y recomendaciones de la oficina jurídica del Municipio.

PRESUPUESTO ESTIMADO (ADJUNTAR SOPORTE, PRESUPUESTO O FORMA DE CALCULO)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE EL SOCORRO, SANTANDER

No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
				COLEGIO GUILLERMO SUAREZ DIAZ, ESCUELA CHOCHOS BAJOS CRISTO REY SEDE E				
	CAP.1		**CAP.1**	**PRELIMINARES**				
	1,01		1,01	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE	M2	137,82	$ 25.480,00	$ 3.511.654,00
	1,02		1,02	DEMOLICION DE MUROS DE MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURA EXISTENTE	M2	26,80	$ 15.316,00	$ 410.469,00
	1,03		1,03	DEMOLICION DE PISOS EXISTENTES	M2	74,14	$ 14.585,00	$ 1.081.332,00
	1,04		1,04	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN	M3	2,75	$ 56.067,00	$ 154.184,00
	1,05		1,05	RETIRO DE SOBRANTES	M3	27,31	$ 83.425,00	$ 2.278.337,00
				Subtotal PRELIMINARES				**$7.435.976,00**
	CAP.2		**CAP.2**	**REFUERZO ESTRUCTURAL**				
	2,01		2,01	CONCRETO F'C= 21MPA PARA ZAPATAS Y VIGAS CIMENTACION	M3	2,71	$1.121.333,00	$ 3.038.812,00
	2,02		2,02	CONCRETO F'C= 21MPA PARA COLUMNAS Y COLUMNETAS Y VIGAS AEREAS	M3	1,31	$1.185.758,00	$ 1.553.343,00
	2,03		2,03	ACERO DE REFUERZO GRADO 60 FY=420MPA	KG	402,00	$ 12.324,00	$ 4.954.248,00
	2,04		2,04	CONSTRUCCION MUROS EN MAMPOSTERIA	M2	21,83	$ 87.203,00	$ 1.903.641,00

	2,05		2,05	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PAÑETE SOBRE MUROS	M2	63,34	$ 57.645,00	$ 3.651.234,00
	2,06		2,06	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA KORAZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES	M2	63,34	$ 35.109,00	$ 2.223.804,00
	2,07		2,07	CONCRETO F'C= 21MPA PARA PLACA DE PISO E=10CM	M2	74,14	$115.528,00	$ 8.565.246,00
	2,08		2,08	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA 7MM C/0.15M	KG	301,78	$ 8.551,00	$ 2.580.521,00
	2,09		2,09	MORTERO 1:3 CEMENTO:ARENA PARA ALISTADO DE PISO E=4CM	M2	74,14	$ 60.611,00	$ 4.493.700,00
	2,10		2,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE DE PISO EN CERAMICA	M2	74,14	$ 81.575,00	$ 6.047.971,00
				Subtotal REFUERZO ESTRUCTURAL				**$39.012.520,00**
	CAP.3		**CAP.3**	**CUBIERTA**				
	3,01		3,01	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTONICA	M2	137,82	$ 167.199,00	$ 23.043.366,00
	3,02		3,02	SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE TEJA ARQUITECTONICA	M	13,70	$ 83.665,00	$ 1.146.211,00
				Subtotal CUBIERTA				**$24.189.577,00**
Subtotal								**$70.638.073,00**
				COLEGIO ALBERTO SANTOS BUITRAGO SEDE F ALTO DE CHOCHOS				
	CAP.4		**CAP.4**	**PRELIMINARES**				
	4,01		4,01	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE	M2	266,93	$ 25.480,00	$ 6.801.376,00
	4,02		4,02	RETIRO DE SOBRANTES	M3	26,69	$ 87.097,00	$ 2.324.619,00
				Subtotal PRELIMINARES				**$ 9.125.995,00**
	CAP.5		**CAP.5**	**CUBIERTA**				
	5,01		5,01	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTONICA	M2	266,93	$ 167.199,00	$ 44.630.429,00
	5,02		5,02	SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE TEJA ARQUITECTONICA	M	29,43	$ 83.665,00	$ 2.462.261,00
				Subtotal CUBIERTA				**$ 47.092.690,00**
Subtotal								**$56.218.685,00**
				COLEGIO UNIVERSITARIO DEL SOCORRO, CONCENTRACION ESCOLAR KENNEDY				
	CAP.6		**CAP.6**	**PRELIMINARES**				

	6,01		6,01	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE	M2	143,36	$ 25.480,00	$ 3.652.813,00
	6,02		6,02	RETIRO DE SOBRANTES	M3	14,34	$ 74.245,00	$ 1.064.673,00
				Subtotal PRELIMINARES				**$4.717.486,00**
	CAP.7		**CAP.7**	**CUBIERTA**				
	7,01		7,01	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTONICA INCLUYE ESTRUCTURA	M2	143,36	$ 167.199,00	$ 23.969.649,00
	7,02		7,02	SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE TEJA ARQUITECTONICA	M	15,17	$ 83.665,00	$ 1.269.198,00
				Subtotal CUBIERTA				**$25.238.847,00**
Subtotal								**$29.956.333,00**
				INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL MONSEÑOR CARLOS ARDILA GARCÍA SEDE B DEL MUNICIPIO DE SOCORRO SANTANDER				
	CAP.8		**CAP.8**	**CUBIERTAS**				
	8,01		8,01	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE	M2	280,82	$ 25.480,00	$ 7.155.294,00
	8,02		8,02	Retiro de sobrantes de cubierta	M3	5,81	$ 73.556,00	$ 427.360,00
	8,03		8,03	Tratamiento anticorrosivo de cerchas metálicas existentes, incluye limpieza mecánica mediante cepillo de alambre, grata o lija, retiro de óxido, pintura deteriorada e impurezas, preparación de la superficie y aplicación de pintura anticorrosiva de color conforme a las recomendaciones del fabricante.	M2	57,23	$ 19.971,00	$ 1.142.940,00
	8,04		8,04	Suministro e instalación Teja tipo colonial	M2	280,82	$ 104.869,00	$ 29.449.313,00
	8,05		8,05	Suministro e instalación de caballete para cubierta tipo colonial	M	29,20	$ 102.296,00	$ 2.987.043,00
				Subtotal CUBIERTAS				**$41.161.950,00**
	CAP.9		**CAP.9**	**SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS**				
	9,01		9,01	Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada calibre 20, desarrollo de 40 cm (incluye fabricación, trazado, corte, dobleces, soldadura de 3/32", limpieza de cordones de soldadura, aplicación de pintura anticorrosiva en las uniones, soportes metálicos, fijaciones, boquillas de salida y todos los elementos necesarios para su	M	58,40	$ 88.560,00	$ 5.171.904,00

				correcta instalación y funcionamiento)				
	9,02		9,02	Suministro e instalación de bajante en tubería PVC sanitaria de 3" (incluye tubería, codos, uniones, abrazaderas metálicas, elementos de fijación, soldadura líquida para PVC, limpiador, cortes, instalación y todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento)	M	48,00	$ 61.559,00	$ 2.954.832,00
				Subtotal SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS				**$8.126.736,00**
Subtotal								**$50.926.778,00**
				CENTRO EDUCATIVO LUCHADERO - SEDE D VEREDA BARAYA EN EL MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER.				
	CAP.10		**CAP.10**	**PRELIMINARES**				
	10,01		10,01	Desmonte de cubierta en madera y eternit	M2	121,61	$ 25.480,00	$ 3.098.623,00
	10,02		10,02	Retiro de sobrantes de cubierta	M3	12,16	$ 71.950,00	$ 874.912,00
				Subtotal PRELIMINARES				**$3.973.535,00**
	CAP.11		**CAP.11**	**CUBIERTA**				
	11,01		11,01	Suministro e instalación, tubo 4 x 2" calibre 14 en tipo rectangular, pintado.	M	100,01	$ 75.107,00	$ 7.511.451,00
	11,02		11,02	Suministro e instalación, tubo 3 x 1 1/2" calibre 16 en tipo rectangular, pintado.	M	98,12	$ 39.906,00	$ 3.915.577,00
	11,03		11,03	Suministro e instalación, perfil de 1 1/2" x1 1/2" calibre 16 en Tipo Cuadrado, pintado.	M	17,00	$ 30.803,00	$ 523.651,00
	11,04		11,04	Suministro e instalación de Canal calibre 28 desarrollo 40 cm.	M	17,60	$ 88.560,00	$ 1.558.656,00
	11,05		11,05	Suministro e instalación de bajante PVC de 3"	M	12,00	$ 61.559,00	$ 738.708,00
	11,06		11,06	Suministro e instalación Teja tipo colonial	M2	121,61	$ 104.869,00	$ 12.753.119,00
				Subtotal CUBIERTA				**$27.001.162,00**
	CAP.12		**CAP.12**	**ACABADOS Y TERMINADOS**				
	12,01		12,01	Resanes de pared	M2	75,53	$ 28.048,00	$ 2.118.465,00
	12,02		12,02	Pintura exterior e interior	M2	349,95	$ 35.109,00	$ 12.286.395,00

	12,03		12,03	Pintura para puertas y ventaneria metalica con anticorrosivo y esmalte.	M2	38,98	$ 38.059,00	$ 1.483.540,00
	12,04		12,04	Suministro e instalación de cielo raso en PVC	M2	38,82	$ 99.814,00	$ 3.874.779,00
				Subtotal ACABADOS Y TERMINADOS				**$19.763.179,00**
Subtotal								**$50.737.876,00**
				CENTRO EDUCATIVO LUCHADERO				
	CAP.13		**CAP.13**	**CUBIERTAS**				
	13,01		13,01	Desmonte de cubierta de teja de barro	M2	148,33	$ 34.868,00	$ 5.171.970,00
	13,02		13,02	Impermeabilizacion con manto asfáltico con refuerzo en polietileno con capa de aluminio e= 3 mm. Suministro e Instal.	M2	148,33	$ 69.696,00	$10.338.008,00
	13,03		13,03	Reinstalacion de cubierta	M2	148,33	$ 43.457,00	$ 6.445.977,00
	13,04		13,04	Reposicion de teja de barro (30%)	M3	61,21	$ 85.577,00	$ 5.238.168,00
				Subtotal CUBIERTAS				**$27.194.123,00**
	CAP.14		**CAP.14**	**ACABADOS Y PINTURA**				
	14,01		14,01	Demolicion de friso de muro, incluye retiro del material sobrante	M2	6,46	$ 13.613,00	$ 87.940,00
	14,02		14,02	Mortero sobre muros	M2	6,46	$ 57.645,00	$ 372.387,00
	14,03		14,03	Suministro e instalacion de ceramica de 20x20cm	M2	6,46	$ 134.872,00	$ 871.273,00
	14,04		14,04	Resanes de pared	M2	12,00	$ 28.048,00	$ 336.576,00
	14,05		14,05	Pintura Interior y exterior	M2	114,17	$ 35.109,00	$ 4.008.395,00
				Subtotal ACABADOS Y PINTURA				**$5.676.571,00**
Subtotal								**$32.870.694,00**
				COLEGIO UNIVERSITARIO DEL SOCORRO SEDE B BICENTENARIO DEL MUCINIPIO DE SOCORRO SANTANDER				
	CAP.15		**CAP.15**	**PRELIMINARES**				
	15,01		15,01	Desmonte de cubierta en eternit existente	M2	318,05	$ 25.480,00	$ 8.103.914,00
	15,02		15,02	Retiro de sobrantes de cubierta	M3	31,72	$ 74.704,00	$ 2.369.611,00
				Subtotal PRELIMINARES				**$10.473.525,00**
	CAP.16		**CAP.16**	**CUBIERTA**				

	16,01		16,01	Suministro e instalación, tubo 4 x 2" calibre 14 en tipo rectangular, pintado.	M	181,88	$ 75.107,00	$ 13.660.461,00
	16,02		16,02	Suministro e instalación, tubo 3 x 1 1/2" calibre 16 en tipo rectangular, pintado.	M	181,50	$ 39.906,00	$ 7.242.939,00
	16,03		16,03	Suministro e instalación, perfil de 1 1/2" x1 1/2" calibre 16 en Tipo Cuadrado, pintado.	M	34,00	$ 30.803,00	$ 1.047.302,00
	16,04		16,04	Suministro e instalación de Canal calibre 28 desarrollo 40 cm.	M	30,85	$ 88.560,00	$ 2.732.076,00
	16,05		16,05	Suministro e instalación de bajante PVC de 3"	M	14,00	$ 61.559,00	$ 861.826,00
	16,06		16,06	Suministro e instalación Teja tipo colonial	M2	282,39	$ 104.869,00	$ 29.613.957,00
				Subtotal CUBIERTA				**$ 55.158.561,00**
	CAP.17		**CAP.17**	**ACABADOS Y TERMINADOS**				
	17,01		17,01	Resanes de pared	M2	4,50	$ 28.048,00	$ 126.216,00
				Subtotal ACABADOS Y TERMINADOS				**$ 126.216,00**
Subtotal								**$65.758.302,00**
				CENTRO EDUCATIVO VERDIN-SEDE D VEREDA BARIRI EN EL MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER.				
	CAP.18		**CAP.18**	**PRELIMINARES**				
	18,01		18,01	Desmonte de cubierta en madera y eternit	M2	59,57	$ 25.480,00	$ 1.517.844,00
	18,02		18,02	Retiro de sobrantes de cubierta	M3	5,95	$ 85.031,00	$ 505.934,00
				Subtotal PRELIMINARES				**$2.023.778,00**
	CAP.19		**CAP.19**	**CUBIERTA**				
	19,01		19,01	Suministro e instalación, tubo 4 x 2" calibre 14 en tipo rectangular, pintado.	M	14,00	$ 75.107,00	$ 1.051.498,00
	19,02		19,02	Suministro e instalación, tubo 3 x 1 1/2" calibre 16 en tipo rectangular, pintado.	M	12,40	$ 39.906,00	$ 494.834,00
	19,03		19,03	Cubierta en madera con teja de barro	M	47,84	$ 197.805,00	$ 9.462.991,00
	19,04		19,04	Suministro e instalación de Canal calibre 28 desarrollo 40 cm.	M	3,50	$ 88.560,00	$ 309.960,00
	19,05		19,05	Suministro e instalación de bajante PVC de 3"	M	6,00	$ 61.559,00	$ 369.354,00
	19,06		19,06	Suministro e instalación Teja tipo colonial	M2	11,72	$ 104.869,00	$ 1.229.065,00
				Subtotal CUBIERTA				**$12.917.702,00**
	CAP.20		**CAP.20**	**ACABADOS Y TERMINADOS**				

	20,01		20,01	Resanes de pared	M2	46,70	$ 28.048,00	$ 1.309.842,00
	20,02		20,02	Pintura exterior e interior	M2	95,30	$ 35.109,00	$ 3.345.888,00
	20,03		20,03	Pintura para puertas y ventaneria metalica con anticorrosivo y esmalte.	M2	55,37	$ 38.059,00	$ 2.107.327,00
	20,04		20,04	Suministro e instalación de cielo raso en PVC	M2	8,40	$ 99.814,00	$ 838.438,00
	20,05		20,05	Suministro e instalacion de tableta de gress 20x20 para pisos	M2	5,65	$ 134.872,00	$ 762.027,00
				Subtotal ACABADOS Y TERMINADOS				**$8.363.522,00**
Subtotal								**$23.305.002,00**
				CENTRO EDUCATIVO LUCHADERO - SEDE ALTO DE LA CRUZ				
	CAP.21		**CAP.21**	**PRELIMINARES**				
	21,01		21,01	Desmonte de tejas cubierta en asbesto-cemento	M2	54,39	$ 25.480,00	$ 1.385.857,00
	21,02		21,02	Retiro de sobrantes de cubierta	M3	5,44	$ 75.163,00	$ 408.887,00
				Subtotal PRELIMINARES				**$1.794.744,00**
	CAP.22		**CAP.22**	**CUBIERTA**				
	22,01		22,01	Suministro e instalación Teja tipo arquitectonica colonial	M2	54,39	$ 104.741,00	$ 5.696.863,00
	22,02		22,02	Mantenimiento de canal metalico de aguas lluvias	M	19,40	$ 42.399,00	$ 822.541,00
				Subtotal CUBIERTA				**$6.519.404,00**
	CAP.23		**CAP.23**	**ACABADOS Y TERMINADOS**				
	23,01		23,01	Suministro e instalacion de luminarias panel led 24w redondo incluye punto electrico	und	5,00	$ 176.793,00	$ 883.965,00
				Subtotal ACABADOS Y TERMINADOS				**$ 883.965,00**
Subtotal								**$9.198.113,00**
				CENTRO EDUCATIVO LUCHADERO - SEDE B VEREDA NARANJAL				
	CAP.24		**CAP.24**	**PRELIMINARES**				
	24,01		24,01	Desmonte de cubierta en lamina Eternit	M2	254,35	$ 25.480,00	$ 6.480.838,00
	24,02		24,02	Retiro de sobrantes de cubierta	M3	25,43	$ 53.131,00	$ 1.351.121,00
				Subtotal PRELIMINARES				**$7.831.959,00**
	CAP.25		**CAP.25**	**CUBIERTA**				

	25,01		25,01	Suministro e instalación, tubo 4 x 2" calibre 14 en tipo rectangular, pintado.	M	60,21	$ 75.107,00	$ 4.522.192,00
	25,02		25,02	Suministro e instalación, tubo 3 x 1 1/2" calibre 16 en tipo rectangular, pintado.	M	20,12	$ 39.906,00	$ 802.909,00
	25,03		25,03	Suministro e instalación Teja tipo colonial	M2	254,35	$ 104.869,00	$26.673.430,00
				Subtotal CUBIERTA				**$31.998.531,00**
	CAP.26		**CAP.26**	**ACABADOS Y TERMINADOS**				
	26,01		26,01	Resanes de pared	M2	110,36	$ 28.048,00	$ 3.095.377,00
	26,02		26,02	Pintura exterior e interior	M2	110,36	$ 35.109,00	$ 3.874.629,00
	26,03		26,03	Suministro e instalacion de tableta de gress 20x20 para pisos.	M2	27,00	$ 134.872,00	$ 3.641.544,00
				Subtotal ACABADOS Y TERMINADOS				**$10.611.550,00**
Subtotal								**$50.442.040,00**
SUBTOTAL OBRAS								**$438.413.804,00**

SUBTOTAL OBRAS	**$438.413.804,00**
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$ -
VALOR TOTAL OBRA + PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	**$438.413.804,00**
INTERVENTORIA	$ -
VALOR TOTAL PROYECTO	**$438.413.804,00**

El valor del contrato será la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS ($438.413.804,00)**

FORMA DE PAGO:

Las obligaciones que resulten de la presente contratación serán canceladas por el **MUNICIPIO** con cargo al correspondiente certificado disponibilidad presupuestal, expedido por la secretaria de Hacienda Municipal.

EL MUNICIPIO DEL SOCORRO pagará al **CONTRATISTA** de la siguiente manera, en pesos colombianos así: **1)** Hasta el noventa por ciento (90%) del contrato con pagos parciales, de acuerdo con la cantidad ejecutada del objeto de la obra, los ítems de obra desarrollados y el valor unitario, al cumplimiento de los siguientes requisitos: **a)** Actas de recibo de obra parcial a satisfacción, debidamente suscritas entre el contratista y supervisor. **b)** Para cada pago se debe presentar el informe correspondiente debidamente soportado de manera técnica y contable y avalado por el supervisor, factura o documento equivalente y pagos al sistema de seguridad social

en salud y pensión de conformidad a la norma vigente. **2.** El diez por ciento (10%) final del contrato será cancelado una vez se entregue evidencias al supervisor, del cumplimiento de los requisitos para la liquidación del contrato. Dichas sumas se pagarán una vez cumplidos los requisitos por parte del **CONTRATISTA.** Para el pago del 10% final, se requiere además de los requisitos mencionados anteriormente en el literal b, lo siguiente: **a)** Acta de recibo final de la obra a satisfacción suscrita por el contratista y supervisor. **b)** Anexar la garantía de estabilidad de la obra actualizada y aprobada por la entidad. **c)** Pago del SENA y FIC por parte del contratista. Así mismo para cada pago debe suministrar los soportes de cumplimiento de aportes de acuerdo con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y someterse a las políticas que para tal fin tiene establecidas por la Secretaría de Hacienda Municipal. La administración municipal efectuará al contratista las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación. Teniendo en cuenta lo que normalmente se ha cancelado por contratos similares, el tiempo de ejecución y que la presente contratación se debe realizar con una persona Jurídica o Natural idónea para desarrollar el objeto contractual. Los pagos a los cuales está obligado el Municipio, se realizarán previa radicación, de la orden de pago, en la secretaría de hacienda, una vez agotados los requisitos a que haya lugar. Los pagos están sujetos a la disponibilidad de los recursos del Municipio. Lo anterior, sin perjuicio de los trámites presupuestales o financieros correspondientes a la constitución de vigencias futuras, reservas presupuestales o cualquier otro mecanismo de ejecución del presupuesto, sin los cuales no se podrá efectuar ningún pago, así como las condiciones. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Para los pagos deberá presentarse acta de ejecución en donde se anoten las actividades ejecutadas a la fecha de corte del acta con sus respectivos soportes previo informe y certificación de cumplimiento del objeto contractual suscrita por el Supervisor y/o interventor de la contrata y acompañada de las respectivas evidencias y demás requerimientos de la secretaria de hacienda. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Para el caso del último pago, **EL CONTRATISTA** deberá presentar informe final de ejecución, el cual dará cuenta de toda y cada una de las actividades ejecutadas en desarrollo del objeto contractual durante la vigencia del mismo y el informe y certificación del supervisor y/o interventor donde conste el cumplimiento de todas y cada una de sus obligaciones derivadas de este contrato con sus respectivas evidencias, liquidación del contrato y actualización de las garantías y aprobación de las mismas cuando a ello haya lugar. **PARÁGRAFO TERCERO:** Para realizar el pago, EL **CONTRATISTA** deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social integral y Cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, según corresponda, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal o el representante legal, correspondiente al periodo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la ley 828 de 2003. En dicha certificación se debe hacer constar que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus Ingresos Base de Cotización es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema. En todo caso el supervisor general del contrato podrá solicitar en el momento que estime conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión ARP y Parafiscales. **PARÁGRAFO CUARTO: DEDUCCIONES - EL CONTRATISTA** autoriza al **MUNICIPIO**, para que, por conducto de la secretaría de hacienda municipal, se efectúe los desembolsos a su favor las deducciones por concepto de los gravámenes Municipales y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen.

REQUISITOS DE EXPERIENCIA E IDONEIDAD:

Los requisitos de experiencia e idoneidad serán determinados según el análisis del estudio del sector y recomendaciones de la oficina jurídica del Municipio.

CAPACIDAD TÉCNICA:

Los requisitos técnicos que en este caso corresponde a los perfiles de los profesionales requeridos para la ejecución, serán determinados según el análisis del estudio del sector y recomendaciones de la oficina jurídica del Municipio.

REQUISITOS FINANCIEROS:

Los requisitos financieros serán determinados según el análisis del estudio del sector y recomendaciones de la oficina jurídica del Municipio.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

La Entidad Estatal contratante cuenta con Disponibilidad Presupuestal según Certificado (CDP) No. 26-00965 de fecha de expedición 03 de septiembre de 2026, donde se indica que los recursos a comprometer corresponden al siguiente rubro presupuestal:

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR
2.3.2.01.01.001.02.07.01.22.2201.2201062	Infraestructura educativa mantenida (Recursos de Balance Desahorro Fonpet Propósito General.)	RECURSOS DE BALANCE DESAHORRO FONPET PROPOSITO GENERAL	$449.862.070,00

UBICACIÓN DE LA INVERSIÓN EN EL PLAN DE DESARROLLO

La inversión a realizarse según el objeto contractual se encuentra en el plan de desarrollo para el periodo 2024-2027 denominado: "SOCORRO, REVIVE SU GRANDEZA", bajo el siguiente esquema:

LINEA ESTRATÉGICA	No. 2: Infraestructura para la Transformación e Innovación.
SECTOR	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
PROGRAMA	Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico
PRODUCTO	Acueductos optimizados
N° META – INDICADOR DE PRODUCTO	77. Acueductos optimizados

LINEA ESTRATÉGICA	LE. 2: Infraestructura para la Transformación e Innovación.
SECTOR	40. VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
PROGRAMA	4003. Acceso de la población a los servicios de agua

	potable y saneamiento básico
PRODUCTO	4003017. Acueductos optimizados

ANEXOS

- Certificado de Plan de Desarrollo
- Certificado de Banco de Proyectos
- Certificado de Plan Anual de Adquisiciones
- Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal
- Certificado de Disponibilidad presupuestal
- Presupuesto General
- Características técnicas

Para constancia se firma en Socorro, Santander, a los tres (03) días del mes de agosto de 2026.

CAMILO JOSE BLANCO RANGEL
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Proyecto – Yeison Fernando Sánchez Zabala – Ing. Civil Contratista
Reviso – Camilo José Blanco Rangel – Secretario de Infraestructura