Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social

version 2 del 21 de agosto de 2025

FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LAS MANZANAS IDENTIFICADAS CATASTRALMENTE COMO A-0167 Y A-0203, LOCALIZADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LOS PLANES PARCIALES SAN PASCUAL Y CIUDADELA DE LA JUSTICIA, EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN ESTRATÉGICA DE RENOVACIÓN URBANA CIUDAD PARAÍSO

[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del **Presupuesto Oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2, y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

MANZANA A-0203 LOCALIZADA ENTRE LA CALLE 12 Y LA CALLE 13, Y ENTRE LA CARRERA 11 Y CARRERA 12

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0101	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				
1	10114	LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO	M	395,00	$ 4.140,00	$ 1.635.300,00
2	100103	CAMPAMENTO TABLA 18 M2	UND	1,00	$ 5.065.432,00	$ 5.065.432,00
3	100514	DESMONTE MALLA ESLABONADA H=2.0 MT	M	100,00	$ 12.689,00	$ 1.268.900,00
Subtotal						$ 7.969.632,00
	1004	**DEMOLICIONES VARIAS**				
4	10105	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=15CMS	M2	12,00	$ 64.026,00	$ 768.312,00
5	60810	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	4,80	$ 37.004,00	$ 177.619,00
6	100608	CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A MAQUINA <=10KM.	M3	21,84	$ 41.490,00	$ 906.142,00
Subtotal						$ 1.852.073,00
	12	**CIMENTACION**				
7	120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	1.711,67	$ 8.293,00	$ 14.194.852,00
Subtotal						$ 14.194.852,00
	1204	**PEDESTAL**				
8	120401	PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA	M3	6,00	$ 1.425.842,00	$ 8.555.052,00
Subtotal						$ 8.555.052,00
	30	**OBRAS EXTERIORES - CERRAMIENTOS**				
9	131501	TUBO ESTRUCTURAL 76x 38x2.0MM	M	395,00	$ 125.314,00	$ 49.499.030,00
10	131505	TUBO ESTRUCTURAL 76X38X1.0MM	M	790,00	$ 58.260,00	$ 46.025.400,00
11	SV-01	LÁMINA DE TABLERO GALVANIZADO LISA CAL. 22 INCLUYE (SOLDADURA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN (CHAZOS/TORNILLOS))	M2	987,50	$ 92.801,00	$ 91.640.988,00
12	301101	DIAGONAL-HORIZ.ANGULO 1/8" X 1"	M	395,00	$ 25.277,00	$ 9.984.415,00
13	301304	NAVE PUERTA TUBO C.14 MALLA(2x2.01-2.5)	UND	2,00	$ 1.924.535,00	$ 3.849.070,00
Subtotal						$ 200.998.903,00
	31	**LIMPIEZA - VARIOS**				
14	310105	LIMPIEZA GENERAL	M2	395,00	$ 1.724,00	$ 680.980,00
Subtotal						$ 680.980,00
	SVSH-01	**OTROS**				
15	SV-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VINILO TIPO BANNER PLANO 13 OZ, IMPRESIÓN FULL COLOR, (2.40 M DE ALTO)	M2	948,00	$ 58.835,00	$ 55.775.580,00
Subtotal						$ 55.775.580,00
					SUBTOTAL OBRAS MANZANA A-0203	**$ 290.027.072,00**

MANZANA A-0167, LOCALIZADA ENTRE LA CALLE 13 Y LA CALLE 13A Y LA CARRERA 13 Y CARRERA 14

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	0101	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				
16	10114	LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO	M	260,00	$ 4.140,00	$ 1.076.400,00
17	100103	CAMPAMENTO TABLA 18 M2	UND	1,00	$ 5.065.432,00	$ 5.065.432,00
Subtotal						$ 6.141.832,00

Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social

version 2 del 21 de agosto de 2025

FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LAS MANZANAS IDENTIFICADAS CATASTRALMENTE COMO A-0167 Y A-0203, LOCALIZADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LOS PLANES PARCIALES SAN PASCUAL Y CIUDADELA DE LA JUSTICIA, EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN ESTRATÉGICA DE RENOVACIÓN URBANA CIUDAD PARAÍSO

[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del **Presupuesto Oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2, y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

MANZANA A-0203 LOCALIZADA ENTRE LA CALLE 12 Y LA CALLE 13, Y ENTRE LA CARRERA 11 Y CARRERA 12

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	1004	**DEMOLICIONES VARIAS**				
18	10105	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=15CMS	M2	8,00	$ 64.026,00	$ 512.208,00
19	60810	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	3,20	$ 37.004,00	$ 118.413,00
20	100608	CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A MAQUINA <=10KM.	M3	14,56	$ 41.490,00	$ 604.094,00
Subtotal						$ 1.234.715,00
	12	**CIMENTACION**				
21	120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	1.126,67	$ 8.293,00	$ 9.343.447,00
Subtotal						$ 9.343.447,00
	1204	**PEDESTAL**				
22	120401	PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA	M3	4,00	$ 1.425.842,00	$ 5.703.368,00
Subtotal						$ 5.703.368,00
	30	**OBRAS EXTERIORES - CERRAMIENTOS**				
23	131501	TUBO ESTRUCTURAL 76x 38x2.0MM	M	260,00	$ 125.314,00	$ 32.581.640,00
24	131505	TUBO ESTRUCTURAL 76X38X1.0MM	M	520,00	$ 58.260,00	$ 30.295.200,00
25	SV-01	LÁMINA DE TABLERO GALVANIZADO LISA CAL. 22 INCLUYE (SOLDADURA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN (CHAZOS/TORNILLOS))	M2	650,00	$ 92.801,00	$ 60.320.650,00
26	301101	DIAGONAL-HORIZ.ANGULO 1/8" X 1"	M	260,00	$ 25.277,00	$ 6.572.020,00
27	301304	NAVE PUERTA TUBO C.14 MALLA(2x2.01-2.5)	UND	1,00	$ 1.924.535,00	$ 1.924.535,00
Subtotal						$ 131.694.045,00
	31	**LIMPIEZA - VARIOS**				
28	310105	LIMPIEZA GENERAL	M2	260,00	$ 1.724,00	$ 448.240,00
Subtotal						$ 448.240,00
	SVSH-01	**OTROS**				
29	SV-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VINILO TIPO BANNER PLANO 13 OZ, IMPRESIÓN FULL COLOR, (2.40 M DE ALTO)	M2	624,00	$ 58.835,00	$ 36.713.040,00
Subtotal						$ 36.713.040,00
					SUBTOTAL OBRAS MANZANA A-0167	**$ 191.278.687,00**

SUBTOTAL BASICO DE OBRAS MANZANA A-0203 (A)	$ 290.027.072,00
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS MANZANA A-0167 (B)	$ 191.278.687,00
SUBTOTAL OBRAS MANZANAS A-0203 Y A-0167 (C=A+B)	**$ 481.305.759,00**
VALOR TOTAL	**$ 481.305.759,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	**A=**	31,00%
IMPREVISTO	**I=**	0,00%
UTILIDAD	**U=**	5,00%
TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	36,00%