APU

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

N°4147.010.32.1.837-2026

LÁMINA DE TABLERO GALVANIZADO LISA CAL. 22 INCLUYE (SOLDADURA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN (CHAZOS/TORNILLOS))	**SV-01**				**M2**
Descripción	Unidad	Cant	Desper	Vr/Unitario	Vr/Parcial
LAMINA GALV. CAL.22 (0.70MM) - 1.22X2.44M, LISA	UND	1,00	0,050	$ 43.182,95	$ 45.342,00
REMACHE POP 4-2 1/8"X1/8" Y/O ELEMENTOS DE FIJACIÓN (CHAZOS/TORNILLOS)	UND	4,00	0,050	$ 447,00	$ 1.877,00
SOLDADURA ESTAÑO	LB	0,05	0,100	$ 120.516,00	$ 6.628,00
ANTICORROSIVA SOBRE LAMINA LLENA	M2	0,10	0,000	$ 18.593,00	$ 1.859,00
M.O. 3 AYUDANTES + 1 OFICIAL	HC	0,14	0,000	$ 83.529,88	$ 11.933,00
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,05	0,000	$ 11.933,00	$ 597,00
				TOTAL	**$ 68.236,00**

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VINILO TIPO BANNER PLANO 13 OZ, IMPRESIÓN FULL COLOR, (2.40 M DE ALTO)	**SV-02**				**M2**
Descripción	Unidad	Cant	Desper	Vr/Unitario	Vr/Parcial
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VINILO TIPO BANNER PLANO 13 OZ, IMPRESIÓN FULL COLOR, (2.40 M DE ALTO)	M2	1,00	0,000	$ 43.261,46	$ 43.261,00
				TOTAL	**$ 43.261,00**