FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO A LA VEREDA SAN BARTOLOMÉ SECTOR LA GRUTA DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ CUNDINAMARCA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU-CTO-1510-2025

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
RECURSOS ICCU								
1	600.4P			EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	27,26	$ 86.910,18	$ 2.369.172,00
2	630.4			CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	105,75	$ 968.253,30	$ 102.392.786,00
3	630.7			CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	61,05	$ 662.285,47	$ 40.432.528,00
4	671.1			CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	64,56	$ 754.554,22	$ 48.714.020,00
5	640.1			SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	10.056,36	$ 10.507,00	$ 105.662.175,00
				SUBTOTAL OBRA				**$ 299.570.681,00**
				AJUSTE AL PESO				$ -
SUBTOTAL OBRAS RECURSOS ICCU								**$ 299.570.681,000**
RECURSOS MUNICIPIO								
1	201.P			DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	M3	0,95	$ 100.018,66	$ 95.018,00
2	310.1			CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	1.506,33	$ 1.525,51	$ 2.297.921,00
	311.1			AFIRMADO	M3	225,95	$ 105.770,91	$ 23.898.937,00
	610.1			RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	10,76	$ 127.070,86	$ 1.367.282,00
				SUBTOTAL OBRA				**$ 27.659.158,00**
				AJUSTE AL PESO				$ -
SUBTOTAL OBRAS RECURSOS MUNICIPIO								**$ 27.659.158,00**
							SUBTOTAL OBRAS	$ 327.229.839,00

AJUSTE AL PESO	
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 327.229.839,00

VALOR TOTAL	$ 327.229.839,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	25%
IMPREVISTO	I=	3%
UTILIDAD	U=	5%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	33%