	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-05
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	PRESUPUESTO DE OBRA	FECHA	25/02/2025

CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DEL CASCO URBANO A LA VEREDA SAN JOAQUÍN EN EL SECTOR ALTO DE FUSACATÁN DEL MUNICIPIO DE PASCA, CUNDINAMARCA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	8,34	$ 71.810,00	$ 598.895,40
2	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	30,92	$ 821.875,00	$ 25.412.375,00
3	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	13,08	$ 562.775,00	$ 7.361.097,00
4	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	19,56	$ 679.528,00	$ 13.291.567,68
5	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	3.310,60	$ 8.616,00	$ 28.524.129,60
COSTOS DIRECTOS					**$ 75.188.064,68**
		AI	**33%**		$ 24.812.061,34
COSTOS INDIRECTOS					**$ 24.812.061,34**
SUBTOTAL					**$ 100.000.126,02**
	AJUSTE				-$ 126,02
TOTAL APORTE ICCU					**$ 100.000.000,00**

Vo. Bo. ING. SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ
Subdirectora Técnica -
Subdirección de Infraestructura Vial - ICCU

ING. ERIK GIOVANNY REYES QUINTERO
Profesional Universitario - ICCU
Subdirección de Infraestructura Vial - ICCU