ALCALDÍA DE LA CALERA CUNDINAMARC	ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA CALERA	CÓDIGO	IOP-F-20
	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	VERSIÓN	3
	PRESUPUESTO DE OBRA	FECHA	17/03/2026

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL MUNICIPIO DE LA CALERA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SECTOR EL LIBANO PARA EL DESARROLLO DE OBRAS EN EL CORREDOR VIAL DE LA ZONA RURAL DE LA CALERA – VEREDA SECTOR EL LIBANO QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO TERRITORIAL Y LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

ÍTEM	ITEM ICCU	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.	**MANTENIMIENTO VIAL**					
1.1	2.90	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	100.00	$29,781.00	$2,978,100.00
1.2	6.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	11,200.00	$1,236.00	$13,843,200.00
1.3	3.2	SUBBASE GRANULAR	M3	60.00	$190,561.00	$11,433,660.00
1.4	3.15	AFIRMADO	M3	200.00	$84,673.00	$16,934,600.00
1.5	6.2	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	UN	5.00	$267,833.00	$1,339,165.00
2.	**MANTENIMIENTO O CONSTRUCCION ESTRUCTURAS**					
2.1	2.13	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	5.50	$71,810.00	$394,955.00
2.2	4.6	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 PSI (BASES)	M3	15.80	$882,128.00	$13,937,622.40
2.3	4.25	CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	10.00	$602,086.00	$6,020,860.00
2.4	4.21	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	8.05	$714,087.00	$5,748,400.35
2.5	4.52	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	1,554.30	$8,953.00	$13,915,647.90
3	**ROCERÍA**					
3.1	6.5	ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	HA	2.00	$870,371.00	$1,740,742.00

		TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$88,286,952.65**
ADMINISTRACIÓN	**11.27%**		$9,947,230.00
IMPREVISTOS	**2.00%**		$1,765,739.05
UTILIDAD	**0.00%**		$0.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	**13.27%**		**$11,712,969.05**

AJUSTE AL PESO	$78.30
TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS	**$100,000,000.00**

APORTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL	$2,000,000.00
TOTAL VALOR DEL PROYECTO	**$102,000,000.00**

MILLER RODRIGO AVELLANEDA ALMECIGA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

Elaboró: Jose Luis Berrio Pulido– Contratista S.O.P
Revisó:Jose Luis Berrio Pulido– Contratista S.O.P, Miller Rodrigo Avellaneda Almeciga - Secretario de Obras Públicas
Aprobó: Miller Rodrigo Avellaneda Almeciga - Secretario de Obras Públicas