	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-05
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	PRESUPUESTO DE OBRA	FECHA	25/02/2025

CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE LA VEREDA PUBENZA ALTA QUE CONDUCE A LA VEREDA MORRO AZUL, SECTOR ALGABORRO DEL MUNICIPIO DE TOCAIMA, CUNDINAMARCA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	7,98	$ 71.810,00	$ 573.043,80
2	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	28,31	$ 802.633,00	$ 22.722.540,23
3	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	24,80	$ 572.434,00	$ 14.196.363,20
4	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	16,77	$ 654.413,00	$ 10.974.506,01
5	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	3.126,06	$ 8.548,00	$ 26.721.560,88
COSTOS DIRECTOS					**$ 75.188.014,12**
		AI	**33%**		$ 24.812.044,66
COSTOS INDIRECTOS					**$ 24.812.044,66**
SUBTOTAL					**$ 100.000.058,78**
	AJUSTE				-$ 58,78
TOTAL APORTE ICCU					**$ 100.000.000,00**

Vo. Bo. ING. SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ
Subdirectora Técnica -
Subdirección de Infraestructura Vial - ICCU

ING. ERIK GIOVANNY REYES QUINTERO
Profesional Universitario - ICCU
Subdirección de Infraestructura Vial - ICCU