FORMULARIO 1

FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL

Señores
EICE FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
Avenida 5 N° 13-82. Centro de Negocios 5ta avenida, oficina 208
Cúcuta, Colombia

REFERENCIA: LP-FC-069-2026 "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES URBANAS UBICADAS EN LOS BARRIOS SAN GREGORIO, LOMITAS, ANTONIO NARIÑO, 20 DE JULIO, NAVARRO WOLF, LA ESPERANZA, GRAN COLOMBIA Y TURBAY AYALA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER de acuerdo con las condiciones, especificaciones, características, georreferenciación y demás elementos técnicos descritos en el proyecto con Código BPIN 202600000024034 Conforme a la designación como ejecutora a la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO SAS mediante el Decreto No 001870 del 20 de octubre de 2026 del Departamento Norte de Santander.

PRESUPUESTO OFICIAL

PROYECTO:
MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES URBANAS UBICADAS EN LOS BARRIOS SAN GREGORIO, LOMITAS, ANTONIO NARIÑO, 20 DE JULIO, NAVARRO WOLF, LA ESPERANZA, GRAN COLOMBIA Y TURBAY AYALA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

PRESUPUESTO DE OBRA

ÍTEMS	ID (APU)	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES	UND	CANT.	VR. UNIT	VR. PARCIAL	VR. CAPITULO
1,0		**PRELIMINARES**					
1,1	APU0206	Localizacion y Replanteo	M2	6.559,25	$ 3.188,00	$ 20.910.889,00	
1,2	APU0404	Demolición de pavimento rigido	M2	643,40	$ 29.973,00	$ 19.284.628,20	
SUBTOTAL :		**PRELIMINARES**					**$ 40.195.517,20**

2,0		**EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA**					
2,1	APU0503	Excavaciòn a máquina en material sin clasificar	M3	3.169,28	$ 16.329,00	$ 51.751.173,12	
2,2	APU0501	Excavación manual en material sin clasificar	M3	4,27	$ 60.711,00	$ 259.235,97	
2,3	APU1301	Conformación y compactación subrasante	M2	6.559,25	$ 5.939,00	$ 38.955.385,75	
2,4	APU0607	Relleno con recebo y/o material seleccionado de préstamo	M3	882,53	$ 113.494,00	$ 100.161.859,82	
2,5	APU1513	Remoción y transporte material a escombrera (cargado a máquina-llantas)	M3	4.103,85	$ 27.973,00	$ 114.796.996,05	
SUBTOTAL :		**EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA**					**$ 305.924.650,71**
3,0		**ESTRUCTURA DE PAVIMIENTO**					
3,1	APU1304	Base granular, extendida y compactada a máquina incluye transporte	M3	983,89	$ 159.524,00	$ 156.954.068,36	
3,2	APU0915	Sardineles (bordillos) en concreto de 24.5 Mpa	M3	186,52	$ 1.191.590,00	$ 222.255.366,80	
3,3	APU1333	Pavimento rígido en concreto MR- 42 (Kg/cm2) ó MR- 4.2 (Mpa)	M3	1.263,43	$ 1.211.187,00	$ 1.530.249.991,41	
3,4	APU0301	Acero de refuerzo, Fy=4200 Kg/cm2 (Corte, figurado y colocación)	KG	21.238,53	$ 9.975,00	$ 211.854.336,75	
3,5	APU0405	Corte de pavimento flexible y/o rígido	ML	42,40	$ 10.369,00	$ 439.645,60	
3,6	APU1318	Junta dilatación con sellador de poliuretano (incluye corte)	ML	3.374,18	$ 37.635,00	$ 126.987.264,30	
SUBTOTAL :		**ESTRUCTURA DE PAVIMIENTO**					**$ 2.248.740.673,22**

4,0		**OBRAS COMPLEMENTARIAS**					
4,1	APU1713	Realce de pozos de inspeccion (incluye aro tapa)	UND	24,00	1.342.051,00	$ 32.209.224,00	
4.2	APU0802	Concreto de 24,5 Mpa para estructuras	M3	6,30	1.324.843,00	$ 8.346.510,90	
4.3	APU0301	Acero de refuerzo, Fy=4200 Kg/cm2 (Corte, figurado y colocación)	KG	259,15	9.975,00	$ 2.585.021,25	
4.4	APU1723	Rejilla para sumidero o cárcamo en ángulo 3"x3/8" y platina 2 1/2"x3/8", A= 0,60m	ML	5,30	1.236.464,00	$ 6.553.259,20	
SUBTOTAL :		**OBRAS COMPLEMENTARIAS**					**$ 49.694.015,35**
A.		**COSTO DIRECTO**					**$ 2.644.554.856,00**
ADMINISTRACIÓN					**%**	**30,00%**	**$ 793.366.457,00**
UTILIDAD					**%**	**5,00%**	**$ 132.227.743,00**
B.		**COSTO PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA**					**$ 202.477.605,00**
C.		**PLAN DE MANEJO DE TRANSITO**					**$ 24.572.580,00**
		COSTO TOTAL DE LA OBRA					**$ 3.797.199.241,00**